

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

# 工事設計書

行橋市大字沓尾

平成26年度(繰)水産生産基盤整備事業(特定)  
一、沓尾漁港 第4東護岸 護岸上部工事

工事金 + = 円也  
(設計額) (消費税相当額)

工 事 の 大 要	第4東護岸
	上部工 L=130.0m 消波工【12t型】 製作          309個 運搬・据付153個 【4t型】撤去      153個
理 由	



本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
	1	式				
上部工						
	1	式			代 1- 1 号	
消波工						
	1	式			代 1- 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
回航・えい航費(積上げ)						
	1	式				
えい航費:起重機船(旋回式) 旋回 鋼D150t吊 405kW						
	1	式			単 1- 14 号	
運搬費(積上げ)						
	1	式				
運搬費 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80~150t吊以下						
	1	式			単 1- 15 号	
技術管理費(積上げ)						
	1	式				
コンクリート供試体送料 100φ~150φ						
	104	セット				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等率分	1	式				
契約保証に係る補正額	1	式				
一般管理費等額計						
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

H26(繰)水産生産基盤整備事業(特定)沓尾漁港 第4東護岸上部工事(上部工、消波工)

【 第 1- 1 号 代価表 】							1 式 当り
上部工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
支保組立組外(重力式) 陸上施工	130	m			単 1- 1 号		
鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上施工	1,510	m <sup>2</sup>			単 1- 2 号		
鋼製枠組足場架枡(重力式) 陸上施工	611	m <sup>2</sup>			単 1- 3 号		
コンクリート打設(陸上コンクリート打設) ポンプ車 無筋	1,079	m <sup>3</sup>			単 1- 4 号		
伸縮目地 瀝青質系	216	m <sup>2</sup>			単 1- 5 号		
計							
単位当たり							

H26(繰)水産生産基盤整備事業(特定)沓尾漁港 第4東護岸上部工事(上部工、消波工)

【 第 1- 2 号 代価表 】							1 式 当り
消波工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
異形ブロック製作 実質量=12.029 t	309	個			単 1- 6 号		
ブロック運搬据付(乱積)(海上一連方式) ブロック質量12.029 t	153	個			単 1- 7 号		
ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置 異形ブロック(消波)	153	個			単 1- 8 号		
計							
単位当たり							

