

## 工事設計書

設 計		精 査	
--------	--	--------	--

工事名	平島地区学習等供用施設改修工事の内建築主体工事		
工事場所	行橋市中央七丁目11番23号		
工事費	工事価格	消費税	合計
	+	=	
工事概要	外壁改修工事	1.0	式
	防水改修工事	1.0	式
	内装改修工事	1.0	式
起工理由	老朽化により、安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、利用者の 安全性・利便性を確保するため。		補助内容
			防衛省

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費		式	1.0						上段：当初 下段：変更
B	共通仮設費（率分）		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
A1	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	10.0						
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費									
1	仮設工事		式	1.0						
2	地業・鉄筋コンクリート工事		式	1.0						
3	防水工事		式	1.0						
4	金属工事		式	1.0						
5	タイル工事		式	1.0						
6	左官工事		式	1.0						
7	木製建具工事		式	1.0						
8	硝子工事		式	1.0						
9	塗装工事		式	1.0						
10	内装工事		式	1.0						
11	外部劣化部改修工事		式	1.0						
12	解体工事		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	仮設工事									
	外部足場(手摺先行方式)	くさび緊結式足場 W=900	m2	351.0						
	ネット状養生シート	防災Ⅱ類	m2	351.0						
	仮設材運搬	シート・ネット類	m2	351.0						
	墨出し 内部改修	個別改修	m2	44.1						
	墨出し 内部改修	複合改修	m2	110.0						
	墨出し 防水改修		m2	170.0						
	内部仕上足場		m2	145.0						
	養生 内部改修	個別改修	m2	44.1						
	養生 内部改修	複合改修	m2	110.0						
	整理清掃後片付け・内部	個別改修	m2	44.1						
	整理清掃後片付け・内部	複合改修	m2	110.0						
	養生 屋上防水改修	塗膜防水	m2	170.0						
	整理清掃後片付け・防水	塗膜防水	m2	170.0						
	養生	外壁改修	m2	116.0						
	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	116.0						
	小計									
	改め									

内訳書



























