

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

前田ヶ丘調整池

行橋市大字上検地

市単独事業

工 事 名 道路維持工事

(設 計 額)

(消 費 税 額)

(合 計)

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	道路維持工事 ・張りコンクリート A=2,000m2
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
※土工						
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	600	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	600	m3			P 2 号	
※コンクリート工						
基礎碎石 7.5cm以下	2,000	m2			P 3 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%	140	m3			P 4 号	
目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15	13	m2				
※除草工						
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護無	20	百m2			P 5 号	
処分費	2,000	kg				
※安全費						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				