設計		精算	

工　事　設　計　書

宮市町１号線　外２路線　　行橋市宮市町

老朽管更新事業

工 事 名　配水管布設替工事（宮市町４工区）

（設　計　額）	（消 費 税 額）	（合　　計）
工 事 費	＋	＝

第号

工事の大要	工事長　L=278.0m ・DCIP-GX　φ100：L=103.8m　・DCIP-GX　φ75：L=167.5m　・HIVP　φ50：L=6.7m ・仕切弁：N=8基　・消火栓：N=2基　・給水工：N=20箇所　・泥吐工：N=2箇所
起工理由	

行橋市　上水道課

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
本管部	1	式			Ａ　1 号	
消火栓部	1	式			Ａ　2 号	
給水部	1	式			Ａ　3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施　59 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

行橋市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 A代価表 】

本管部　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
本管管材費	1	式			A　4 号	
本管労務費	1	式			A　5 号	
本管土工費	1	式			A　6 号	
本管安全費	1	式			A　7 号	
計						

行橋市

【 第　2 号 A代価表 】

消火栓部　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
消火栓管材費	1	式			A　8 号	
消火栓労務費	1	式			A　9 号	
計						

【 第　3 号 A代価表 】

給水部　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
給水管材費	1	式			A　10 号	
給水労務費	1	式			A　11 号	
給水土工費	1	式			A　12 号	
給水安全費	1	式			A　13 号	
計						

【 第　4 号 A代価表 】

本管管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダクタイル鋳鉄管（Ｓ種ＧＸ形） φ100×4.0m（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	24	本				
ダクタイル鋳鉄管（Ｓ種ＧＸ形） φ 75×4.0m（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	42	本				
ダクタイル鋳鉄二受Ｔ字管（ＧＸ形） φ100×φ 75（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	3	個				
ダクタイル鋳鉄二受Ｔ字管（ＧＸ形） φ 75×φ 75（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	1	個				
ダクタイル鋳鉄２２° 曲管（ＧＸ形） φ100×22°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鋳鉄４５° 曲管（ＧＸ形） φ 75×45°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	3	個				
ダクタイル鋳鉄２２° 曲管（ＧＸ形） φ 75×22°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鋳鉄５° 曲管（ＧＸ形） φ 75×5°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	1	個				
ダクタイル鋳鉄４５° 両受曲管（ＧＸ形） φ100×45°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鋳鉄４５° 両受曲管（ＧＸ形） φ 75×45°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	1	個				
ダクタイル鋳鉄２２° 両受曲管（ＧＸ形） φ 75×22°（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鋳鉄浅埋用Ｆ付Ｔ字管（ＧＸ形） φ100×φ 75（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	2	個				

【 第　4 号 A代価表 】　　（続　き）

本管管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ダクタイル鋳鉄挿し受片落管(ＧＸ形) φ100×φ 75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	2	個				
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪(ＧＸ形) φ 75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	2	個				
ダクタイル鋳鉄　両受短管(ＧＸ形) φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	3	個				
ダクタイル鋳鉄　ライナ(ＧＸ形) φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	9	個				
ダクタイル鋳鉄　ライナ(ＧＸ形) φ 75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	10	個				
ダクタイル鋳鉄　接合材料(ＧＸ形) φ100	10	個				
ダクタイル鋳鉄　接合材料(ＧＸ形) φ 75	10	個				
Ｇ－Ｌｉｎｋセット(ＧＸ形) φ100	7	個				
Ｇ－Ｌｉｎｋセット(ＧＸ形) φ 75	15	個				
ダクタイル鋳鉄継輪(１類Ｋ形) φ 75　重量 14.2	1	個				
ダクタイル鋳鉄特殊押輪 ワイドFCD(Ｋ形) φ 75	2	組				
VCジョイント片落 φ100×50	1	個				

【 第　4 号 A代価表 】　（続　き）

本管管材費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
VC短管2号片落 φ 75×50	2	個				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 75	3	組				
ＨＩＶＰ φ50×4.0m	2	本				
ＨＩエルボ φ50	7	個				
ＨＩＬＡ(コート) φ50	1	個				
ソフトシール仕切弁(ＧＸ形) φ100(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗	3	個				
ソフトシール仕切弁(ＧＸ形) φ 75(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗	5	個				
仕切弁BOX（φ100,φ75) h=1.10　桝高さ　h=0.99	5	基			Ｂ　1 号	
仕切弁BOX（φ100) h=0.90　桝高さ　h=0.84	1	基			Ｂ　2 号	
仕切弁BOX（φ75) h=0.70　桝高さ　h=0.59	2	基			Ｂ　3 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ100×5.0m	142	m				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 75×5.0m	230	m				

【 第　4 号 A代価表 】　　（続　き）

本管管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ100	181	本				
ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ 75	293	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	99	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150　水抜き穴無し　ｱﾙﾐｼｰﾄ	278	m				
計						

行橋市

【 第　5 号 A代価表 】

本管労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	103	m			施　1 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	167	m			施　2 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	8	口			施　3 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	13	口			施　4 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm	24	口			施　5 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75mm	42	口			施　6 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm	10	口			施　7 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75mm	10	口			施　8 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	7	口			施　9 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	15	口			施　10 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施　11 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	6	口			施　12 号	

【 第　5 号 A代価表 】　　（続　き）

本管労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り	1	口			施　13 号	
鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下 割増有り	1	口			施　14 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	6	口			施　15 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7	m			施　16 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm	5	口			施　17 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	8	基			施　18 号	
仕切弁BOX（φ100，φ75） h=1.10　桝高さ　h=0.99	5	基			Ｂ　4 号	
仕切弁BOX（φ100） h=0.90　桝高さ　h=0.84	1	基			Ｂ　5 号	
仕切弁BOX（φ75） h=0.70　桝高さ　h=0.59	2	基			Ｂ　6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	142	m			施　19 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	230	m			施　20 号	
管明示テープ　φ350以下 φ100×4000	43	m			施　21 号	

【 第　5 号 A代価表 】　　（続　き）

本管労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
管明示テープ　φ350以下 φ75×4000	55	m			施　22 号	
管明示テープ φ50	1	m			施　23 号	
管明示シート	278	m			施　24 号	
計						

行橋市

【 第　6 号 A代価表 】

本管土工費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	556	m			P　1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施　25 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	166	m2			施　26 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km	6	m3			施　27 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	6	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	169	m3			施　28 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	169	m3			施　29 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砕石ﾁｯﾌﾟ	109	m3			施　30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	166	m2			施　31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	166	m2			施　32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	166	m2			施　33 号	

行橋市

【 第　6 号 A代価表 】　　（続　き）

本管土工費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250㎜	10	個			施　34 号	
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400㎜	2	個			施　35 号	
計						

【 第　7 号 A代価表 】

本管安全費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B		人				
計						

行橋市

【 第　8 号 A代価表 】

消火栓管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ75×150mm	2	基				
ダクタイル鋳鉄フランジ短管(２類) φ75×300mm 重量12.3	2	個				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ75	2	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	6	枚				
フランジ用ボルト･ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	24	本				
消火栓BOX（φ75) h=1.10　桝高さ　h=0.94	2	基			B　7 号	
計						

行橋市

【 第　9 号 A代価表 】

消火栓労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施　36 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施　37 号	
消火栓室設置工 h=1.10　桝高さ　H=0.94	2	基			B　8 号	
計						

行橋市

【 第　10 号 A代価表 】

給水管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
不断水分岐割Ｔ字管 φ 75×φ40　鋳鉄管用内ネジ弁付	3	基				
サドル分水栓Ａ型(鋳鉄管・石綿管) φ100×φ25	1	個				
サドル分水栓Ａ型(鋳鉄管・石綿管) φ100×φ20	1	個				
サドル分水栓Ａ型(鋳鉄管・石綿管) φ 75×φ25	5	個				
サドル分水栓Ａ型(鋳鉄管・石綿管) φ 75×φ20	9	個				
不断水分岐割Ｔ字管 SUSブッシュ　φ40	3	個				
防食コア φ25	6	個				
防食コア φ20	10	個				
ＰＥ管(二層、１種) φ40	7	m				
ＰＥ管(二層、１種) φ25	21	m				
ＰＥ管(二層、１種) φ20	31	m				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	10	個				

【 第　10 号 A代価表 】　　（続　き）

給水管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	18	個				
耐震型ＰＥソケット φ25	2	個				
耐震型ＰＥソケット φ20	2	個				
耐震型ＰＥソケット(オス、メス) φ40	6	個				
耐震型ＰＥチーズ φ25	1	個				
耐震型ＰＥチーズ φ20	1	個				
青銅製仕切弁(ﾛﾝｸﾞ栓棒) φ40	2	基				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ25	4	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ20	3	個				
直結止水栓(ボール式) φ20	1	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ20×φ13	5	個				
バルブボックス φ150鉄蓋のみ　B1	9	個				

【 第　10 号 A代価表 】　　（続　き）

給水管材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
薄肉管（VU） φ150	4	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150　水抜き穴無し　ｱﾙﾐｼｰﾄ	46	m				
計						

【 第　11 号 A代価表 】

給水労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
不断水連絡 φ75×φ40	3	箇所			施　38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施　39 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施　40 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	5	箇所			施　41 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	9	箇所			施　42 号	
コア取付け工 呼び径40mm	3	箇所			施　43 号	
コア取付け工 呼び径25mm	6	箇所			施　44 号	
コア取付け工 呼び径20mm	10	箇所			施　45 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	7	m			施　46 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	21	m			施　47 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	31	m			施　48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	6	口			施　49 号	

【 第 11 号 A代価表 】　　（続　き）

給水労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	13	口			施　50 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	21	口			施　51 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	6	口			施　52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	12	口			施　53 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	20	口			施　54 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	2	箇所			施　55 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	4	箇所			施　56 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施　57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施　58 号	
管明示シート	46	m			施　24 号	
計						

行橋市

【 第　12 号 A代価表 】

給水土工費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	92	m			P　1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施　25 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	27	m2			施　26 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km	1	m3			施　27 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	17	m3			施　28 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	17	m3			施　29 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砕石ﾁｯﾌﾟ	8	m3			施　30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	27	m2			施　31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	27	m2			施　32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	27	m2			施　33 号	

【 第　12 号 A代価表 】　　（続　き）

給水土工費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
計						

行橋市

【 第　13 号 A代価表 】

給水安全費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B		人				
計						

行橋市

【 第　1 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ100，φ75）　h=1.10　桝高さ　h=0.99　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ100）　h=0.90　桝高さ　h=0.84　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

行橋市

【 第　3 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ75）　h=0.70　桝高さ　h=0.59　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-10K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

行橋市

【 第　4 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ100，φ75）　h=1.10　桝高さ　h=0.99　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施　60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施　61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施　62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施　63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			施　64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施　65 号	
計						
単位当たり						

行橋市

【 第　5 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ100）　h=0.90　桝高さ　h=0.84　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施　60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施　61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施　63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			施　64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施　65 号	
計						
単位当たり						

行橋市

【 第　6 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ75）　h=0.70　桝高さ　h=0.59　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施　60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高100	1	個			施　66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下部壁 内寸250 高300	1	個			施　67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施　65 号	
計						
単位当たり						

行橋市

【 第　7 号 B代価表 】

消火栓BOX（φ75）　h=1.10　桝高さ　h =0.94　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 B代価表 】

消火栓室設置工 h=1.10　桝高さ　H=0.94　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施　68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施　69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施　70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施　71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施　72 号	
計						
単位当たり						

行橋市

２０２２年４月

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款２８条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

１　被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

２　補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

(1)　請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。

(2)　工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。

(3)　請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。

(4)　不可避的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の１００分の１以内）なもの。

(5)　不可避的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の１００分の１）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

３　被害の申出、確認

(1)　請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。

(2)　請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

４　応急措置

(1)　請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。

(2)　応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

　また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

(3)　応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

５　補償交渉等

　請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

掘削する区域及び延長について

　請負者は、掘削する区域及び延長については、当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

埋設物の確認について

　請負者は着手前に埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。

　既設上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

他工区との調整について

　本工事は、「配水管布設替工事（宮市町１工区)」、「配水管布設替工事（宮市町２工区)」、「配水管布設替工事（宮市町３工区)」及び「配水管布設替工事（宮市町４工区)」との調整が必要であり、工程、取り合い、安全管理及び交通規制等について、各工事の請負者間で常に十分な調整を図らなければならない。