

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

長浜公園

行橋市行事四丁目

社会資本整備総合交付金事業

工 事 名 長浜公園整備工事（植栽）

（ 設 計 額 ）

（ 消 費 税 額 ）

（ 合 計 ）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	植栽（張芝） A=5,980m ² 排水工 L=314m
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事02	1	式				
植栽工	1	式			明 1 号	
排水工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

長浜公園整備工事（植栽）

【 第 2 号 明細書 】						
排水工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	94	m3			P 1 号	
埋戻し 小規模	94	m3			P 2 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂 細目(洗い)	103	m3				
目詰まり防止シート 長繊維不織布 294N/5cm2(t=1.3~1.5mm)	113	m2				
溜桧 300×300×500	2	箇所			単 1 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	10	孔			P 3 号	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50	2	m				
計						

長浜公園整備工事（植栽）

【 第 1 号 単価表 】

溜桧 300×300×500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下	1	箇所			P 4 号	
計						
単位当たり						