

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

国道496号線

行橋市南泉一丁目

重要給水施設配水管事業

工 事 名 配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	・ 工事長 L=220.6m ・ DIP-GX φ 350 L=220.6m ・ DIP-GX φ 100 L=7.3m ・ HPPE φ 50 L=62.0m ・ 仕切弁 N=1基 ・ 消火栓=1基 ・ 給水工=14箇所 ・ 既設管充填工 一式
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
配水支管部	1	式			明 2 号	
消火栓部	1	式			明 3 号	
給水部	1	式			明 4 号	
既設石綿管充填部	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 60 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】						
本管部				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管部管材費	1	式			A 1 号	
本管部労務費	1	式			A 2 号	
本管部土工費	1	式			A 3 号	
本管部安全費	1	式			A 4 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】						
配水支管部						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水支管部管材費	1	式			A 5 号	
配水支管部労務費	1	式			A 6 号	
配水支管部土工費	1	式			A 7 号	
配水支管部安全費	1	式			A 8 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 3 号 明細書 】						
消火栓部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓部管材費	1	式			A 9 号	
消火栓部労務費	1	式			A 10 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 4 号 明細書 】 給水部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水部管材費	1	式			A 11 号		
給水部労務費	1	式			A 12 号		
給水部土工費	1	式			A 13 号		
給水部安全費	1	式			A 14 号		
計							

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 5 号 明細書 】 既設石綿管充填部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設石綿管充填部管材費	1	式			A 15 号	
既設石綿管充填部労務費	1	式			A 16 号	
既設石綿管充填部土工費	1	式			A 17 号	
既設石綿管充填部安全費	1	式			A 18 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管(1種GX形) φ350×6.0m(内面モルタルライニング)	2	本					
ダクタイル鋳鉄管(1種GX形) φ100×4.0m(内面モルタルライニング)	1	本					
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ350×6.0m(内面モルタルライニング)	36	本					
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ100×4.0m(内面モルタルライニング)	1	本					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ350×φ350(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ100×φ75(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイル鋳鉄挿し受片落管(GX形) φ350×φ150(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイル鋳鉄挿し受片落管(GX形) φ150×φ100(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ100(受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗	1	個					
ダクタイル鋳鉄 ライナ(GX形) φ350(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	2	個					
ダクタイル鋳鉄 ライナ(GX形) φ100(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個					
挿し口リング (GX形) φ350	2	個					

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部管材費						
(続 き)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G－L i n kセット(G X形) φ 100	1	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 75	1	個				
ダクタイル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 350	3	個				
ダクタイル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 150	1	個				
ダクタイル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 100	2	個				
VC短管2号片落 φ 75×50	1	個				
H I V P φ 50×4. 0m	1	本				
H I エルボ φ 50	2	個				
H I ソケット φ 50	2	個				
青銅製仕切弁(ロング 栓棒) φ 50	1	基				
円形 1 号仕切弁BOX (φ 100) h=1. 20 柵高さ h=1. 09	1	基			B 1 号	
円形 1 号仕切弁 B O X (Φ 50) h=1. 20 柵高さ h=1. 14	2	基			B 2 号	

行橋市

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
本管部管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホ° リエチレンスリーブ° φ 350×7.0m	282	m				
ホ° リエチレンスリーブ° φ 100×5.0m	11	m				
コ° ムハ°ント° φ 350	330	本				
コ° ムハ°ント° φ 100	12	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	266	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホ° リエチレンクロス	230	m				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm	220	m			施 1 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	7	m			施 2 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 3 号		
G X形継手接合 直管 呼び径350mm	36	口			施 4 号		
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	1	口			施 5 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径350mm	2	口			施 6 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 7 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 8 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 9 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 10 号		
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 11 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	4	口			施 12 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
本管部労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形継手挿口加工 呼び径350mm	2	口			施 13 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (G X形/専用工具使用)	2	口			施 14 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	口			施 15 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 16 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 17 号	
仕切弁室設置工 (φ100) h=1.20 柵高さ H=1.09	1	基			B 3 号	
仕切弁室設置工 (φ50) h=1.20 柵高さ h=1.14	1	基			B 4 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m	282	m			施 18 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	11	m			施 19 号	
管明示テープ φ350以下 φ350×6000	258	m			施 20 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	8	m			施 21 号	
管明示シート	230	m			施 22 号	

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】

(続 き)

本管部勞務費

1 式 当 り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	461	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	2	m3			施 23 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	2	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	226	m2			施 24 号		
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	22	m3			施 25 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	22	m3					
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	331	m3			施 26 号		
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 碎石チップ	161	m3			施 27 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	331	m3			施 28 号		
路床工 Fe石灰処理土 t=35cm	80	m3			B 5 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚15cm	221	m2			施 29 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	5	m2			施 30 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 本管部土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	221	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	5	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	221	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	221	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 34 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m以上 2段	220	m			施 35 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】

本管部安全費

1 式 当 り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】 配水支管部管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水用 P E 管（E F 片受直管） φ 50×5.0m	12	本					
配水用 P E 管 4 5 ° ベ ン ト （両受） φ 50	2	個					
配水用 P E 管 E F ソケット（両端 E F 受口） φ 50	1	個					
オネジ付融着継手（回転型） φ 50	2	個					
H I V P φ 50×4.0m	1	本					
H I ソケット φ 50	2	個					
H I エルボ φ 50	2	個					
不断水分岐割 T 字管 φ 350× φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 50	1	個					
P E 挿口付ソフトシル仕切弁（右開） φ 50	1	個					
青銅製仕切弁（ロング栓棒） φ 50	1	基					
仕切弁 B O X φ 50 H=640	2	基			B 6 号		

行橋市

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 配水支管部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	21	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	62	m				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
配水支管部労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	62	m			施 36 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	14	口			施 37 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			施 38 号		
不断水連絡 φ 350× φ 50	1	箇所			施 39 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 17 号		
仕切弁室設置工 φ 50 H=640	2	基			B 7 号		
管明示テープ φ 350以下 φ 50×4000	21	m			施 40 号		
管明示シート	62	m			施 22 号		
計							

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 7 号 A代価表 】 配水支管部土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	124	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 23 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29	m2			施 24 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 25 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	1	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	20	m3			施 41 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	10	m3			施 42 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	20	m3			施 43 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	29	m2			施 30 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	29	m2			施 32 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩） 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン（13）	29	m2			施 44 号	

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 7 号 A代価表 】

(続 き)

配水支管部土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 8 号 A代価表 】

配水支管部安全費

1 式 当 り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 9 号 A代価表 】							1 式 当り
消火栓部管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鋳鉄F付T字管(G X形) φ 350× φ 75(内面 ^球 キ粉体塗装)	1	個					
ダクティル鋳鉄フランジ短管(2類) φ 75×250mm 重量11.5	1	個					
副弁(補修弁)FCD(内外面粉体塗装) φ 75×100mm	1	基					
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	1	基					
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	3	枚					
円形3号消火栓BOX h=1.00 柵高さ h=0.84	1	基			B 8 号		
計							

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 10 号 A代価表 】 消火栓部労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径350mm	1	口			施 6 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 45 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 46 号	
消火栓室設置工 H=0.84	1	基			B 9 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	1	m			施 47 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 11 号 A代価表 】 給水部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ 350×φ 20	6	個				
配水用P E管用E Fサドル付分水栓(バンド式) φ 50×φ 20	8	個				
防食コア φ 20	6	個				
P E管(二層、1 種) φ 20	55	m				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	28	個				
耐震型P Eソケット φ 20	3	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20×φ 13	8	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	3	個				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 12 号 A代価表 】 給水部労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径350mm	6	箇所			施 48 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	9	箇所			施 49 号	
コア取付け工 呼び径20mm	6	箇所			施 50 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	55	m			施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	28	口			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	28	口			施 53 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	11	箇所			施 54 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 13 号 A代価表 】							1 式 当り
給水部土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	94	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m2			施 24 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 25 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3					
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	16	m3			施 26 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	8	m3			施 27 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	16	m3			施 28 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	13	m2			施 29 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	10	m2			施 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	13	m2			施 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	10	m2			施 32 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			施 33 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 13 号 A代価表 】 (続 き) 給水部土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			施 34 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 14 号 A代価表 】

給水部安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 15 号 A代価表 】 既設石綿管充填部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
流動化処理土	17	m3				
VP φ 100×5m	1	本				
VPエルボ φ 100×90°	2	個				
VPソケット φ 100	2	個				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 16 号 A代価表 】 既設石綿管充填部労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
充填工 流動化処理土	17	m3			単 1 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径350mm	4	口			施 55 号	
石綿管吊上げ積込み(機械力) 呼び径350mm	3	m			施 56 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	3	m			施 57 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	2	口			施 58 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	4	口			施 59 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 17 号 A代価表 】							1 式 当り
既設石綿管充填部土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 24 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 26 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	1	m3			施 27 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.3	m3			施 25 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	0.3	m3					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2	m3			施 28 号		
路床工 Fe石灰処理土 t=35cm	1	m3			B 5 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	3	m2			施 29 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	3	m2			施 31 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 33 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 33 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 17 号 A代価表 】

(続 き)

既設石綿管充填部土工費

1 式 当 り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 18 号 A代価表 】

既設石綿管充填部安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 1 号 B代価表 】 円形 1 号仕切弁BOX（φ 100） h=1.20 柵高さ h=1.09 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 (250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット (上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット (中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット (中部壁300) 25-300B	1	基				
ハイビット (下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット (底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 2 号 B代価表 】						
円形 1 号仕切弁 B O X （Φ50） h=1.20 柵高さ h=1.14						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(中部壁300) 25-300B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 3 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ100） h=1.20 柵高さ H=1.09						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 66 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 4 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ50） h=1.20 柵高さ h=1.14						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 66 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 5 号 B代価表 】						
路床工 Fe石灰処理土 t=35cm					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 2 号	
Fe石灰混合物 設計CBR90%	1.41	m3				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁BOX φ50 H=640						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁室設置工 φ50 H=640 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 66 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 8 号 B代価表 】 円形 3 号消火栓 B O X h=1.00 柵高さ h=0.84 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用 (500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット (上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット (下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット (底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目2工区）

【 第 9 号 B代価表 】 消火栓室設置工 H=0.84 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 74 号	
計						
単位当たり						