

工事設計書

設 計		精 査	
--------	--	--------	--

工事名	行橋市庁舎トイレ洋式化工事		
工事場所	行橋市中央一丁目1番1号		
工事費	工事価格 +	消費税 =	合計
工事概要	トイレ洋式化工事 1.0 式		
起工理由	市庁舎内のトイレの安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、環境衛生の改善を行い、利用者の安全性・利便性を確保するため。	補助内容	
		1	国庫
		2	県費
		3	市単独

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費		式	1.0						上段：当初 下段：変更
B	共通仮設費（率分）		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
A1	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	10.0						
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	給排水衛生設備工事									
	腰掛便器	CFS494MJ、TV565CP、TCF587、YH500、 ウォシュレット分岐金具、パイプホルダー他	組	28.0						
	同上取付費	洗浄便座	組	28.0						
	既設和風大便器撤去	再使用しない 便器、給水部、紙巻器、擬音装置等含む	組	28.0						
	手すり	T112C6	組	28.0						
	同上取付費		箇所	28.0						
	既設手すり撤去	再使用しない	組	28.0						
	排水管切断接続	樹脂 φ100	箇所	28.0						
	給水管切断接続	鋼管 φ25	箇所	28.0						
	給水管	SGP-VB25	m	14.0						
	排水管切断接続	VP100	m	14.0						
	コンクリート補修	タイル,塩ビシート復旧共	箇所	28.0						
	天井撤去復旧		箇所	22.0						
	脚立足場		箇所	28.0						
	コンセント	2P 15A×1接地端子付 ボックス共	箇所	28.0						
	電線（管内）	EM-EEF1.6-2C	m	36.0						
	メタルモール	A型	m	28.0						
	電気結線費		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	建築工事他									
	トイレブース新設	メラミン化粧合板 厚40	m2	30.0						
	トイレブース撤去		m2	33.2						
	トイレブース扉改造	取外し、再取付 金具共	箇所	22.0						
	養生		m2	28.0						
	整理清掃後片付け		m2	28.0						
	発生材積込		式	1.0						
	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
	改め									

行橋市庁舎トイレ洋式化工事

〈現場説明書〉

1. 安全管理について

- ・ 工事車両等の搬入出は、施設利用者の安全を考慮して行うこと。
- ・ 工事箇所が利用者の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
- ・ 仮囲い設置等は、状況に応じて、施設管理者および監督者と協議すること。
- ・ 内部作業の際は、搬入出路の養生を行い、損傷等を与えないよう配慮すること。

2. 工程管理について

- ・ 施設管理者および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。
- ・ 施設を利用しながらの工事となるため、複数工区に分けての施工となる。
工区分けおよび施工時期については、施設管理者および監督員と十分に協議すること。
また、先行工区については、工事契約約款第33条に基づき部分使用を行う。

3. その他

- ・ 施工にあたり現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担によって早急に復旧しなければならない。
- ・ 構内の駐車場所は限りがあるので、可能な限り乗り合わせで来場すること。
- ・ 施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行うこと。
- ・ 施工体制台帳、施工体系図は、下請負人と契約後、速やかに提出すること。
暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約の解除を求めることができる。