

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書 行橋公共下水道 行橋市行事八丁目 工 事 名 行事地区面整備污水管渠築造工事（北町 1 工区） (設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) 工 事 費 + =		
第 号	工 事 の 概 要	面整備污水管渠築造工事（リブ硬質塩化ビニル管φ200） 工事延長（開削工事）：L=130.6m ・管布設工：L=126.5m ・マンホール設置工：5箇所（組立1号 4箇所・小型塩ビ 1箇所） ・公共污水枳設置工：6箇所 ・付帯工：1式
	起 工 理 由	

行 橋 市（下水道課）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きょ工(開削) φ200			式				
					1.000			
		管路土工		式				
					1.000			
			管路掘削	式				C 1号代価表
					1.000			
			管路埋戻	式				C 2号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 3号代価表
					1.000			
			整地	式				C 4号代価表
					1.000			
		管布設工		式				
					1.000			
			リブ付硬質塩化ビニル管	式				C 5号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			埋設標識 ^テ フ [°]	式	1.000			C 6号代価表
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎	式	1.000			C 7号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 8号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替	式	1.000			C 9号代価表
	マンホール工			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立1号マンホール					
				式	1.000			C 10号代価表
			組立2号マンホール					
				式	1.000			C 11号代価表
		小型マンホール工						
				式	1.000			
			小型マンホール（塩化ビニル製）					
				式	1.000			C 12号代価表
	取付管およびます工							
				式	1.000			
		管路土工						
				式	1.000			
			管路掘削					
				式	1.000			C 13号代価表
			管路埋戻					
				式	1.000			C 14号代価表
			発生土処理					
				式	1.000			C 15号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		ます設置工		式	1.000			
			ます	式	1.000			C 16号代価表
			ます材料費（塩化ビニル製）	式	1.000			C 17号代価表
			鉄蓋設置	式	1.000			C 18号代価表
		取付管布設工		式	1.000			
			取付管（硬質塩化ビニル管）	式	1.000			C 19号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 20号代価表
	付帯工			式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 21号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 22号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 23号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			表層	式	1.000			C 24号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			
			不陸整正	式	1.000			C 25号代価表
			下層路盤	式	1.000			C 26号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			上層路盤					
				式	1.000			C 27号代価表
			表層					
				式	1.000			C 28号代価表
	仮設工							
				式	1.000			
		交通管理工						
				式	1.000			
			交通誘導警備員					
				式	1.000			C 29号代価表
直接工事費								
	運搬費							
				式	1.000			C 30号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分							
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式				
					1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				金銭の保証
					1.000			
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計								

C 1号代価表						管路掘削						1式 当り 代 価 表					
金 額 ¥						内 容						1 式					
												名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
[開削管路掘削費] 機械掘削工 (ハッック)						山積0.28m3 (平積0.2m3) 油圧式クローラ型 排対型 (2次)						m3				D 1号代価表	
													319.000				
合 計																	
												式	1.000				

C 2号代価表						管路埋戻						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[管路埋戻費(RC40)] 機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40						m3				D 2号代価表							
							230.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 3号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工		m3			D 3号代価表
バック杓山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			319.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 4号代価表 整地 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m3			第 1号施工P単価表
			319.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 6号代価表		埋設標識テープ		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費] 埋設標識シート 150mm×50m(シングル)		m			
			126.500		
合 計					
		式			
			1.000		

C 9号代価表		開削水替		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
						摘 要			
[ポンプ 運転費(開削)]		日				D 9号代価表			
ポンプ運転工 (口径50mm)									
発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台									
作業時排水									
[ポンプ 据付・撤去費]		現場				D 10号代価表			
ポンプ 据付・撤去工									
ポンプ 台数1～2台			1. 000						
合 計									
		式							
				1. 000					

C 10号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組			
			4.000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			4.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組			
			4.000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×50mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×100mm		組			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×300mm		個			
			4.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×300mm		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×600mm		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個			
			4.000		

C 10号代価表組立1号マンホール1式 当り代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底板 t=130mm	個				
			4.000		
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200	個				
			7.000		
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所以上	箇所				
			4.000		D 11号代価表
[流入口削孔費] 削孔費(1号) φ200用 塩ビ管用	箇所				
			3.000		
[マンホール底部費] 底部工組立式1号(汚水) φ200	箇所				
			4.000		D 12号代価表
合 計					
	式				
			1.000		

C 11号代価表		組立2号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200		個			
			1.000		
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ200用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
底部工組立式2号(汚水) φ200 インバートのみ		箇所			D 13号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 12号代価表		小型マンホール（塩化ビニル製）		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[小型マンホール材料費（φ 300mm）] 小型塩ビマンホール保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 400 T-14 台座込		組					
			1. 000				
[小型マンホール材料費（φ 300mm）] リブ 本管自在継手(PMF-PRP) φ 200		個					
			1. 000				
[小型マンホール設置費（φ 300mm）] 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 マンホール径300mm 起点及び中間形式 深さ2m以下 本管径：φ 200 1工事5箇所未満		箇所				D 14号代価表	
			1. 000				
[小型マンホール設置費（φ 300mm）] 鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 小型マンホール（塩化ビニル製）		箇所					
			1. 000				
合 計							
		式					
			1. 000				

C 13号代価表		管路掘削		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 摘 要
[開削管路掘削費] 機械掘削工 (ハッック)		m3			D 1号代価表
山積0.28m3 (平積0.2m3) 油圧式クローラ型 排対型 (2次)			6.000		
[小規模掘削費] 床掘り		m3			第 2号施工P単価表
土砂 小規模			7.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 14号代価表		管路埋戻		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容				1 式	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[管路埋戻費(RC40)] 機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40		m3				D 2号代価表	
			3.000				
[管路埋戻費(RC40)] 再生クラッシュラン RC40		m3					
			1.000				
[管路埋戻費(RC40)] 埋戻し 小規模 土砂		m3				第 3号施工P単価表	
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 15号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工		m3			
バックホ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			6.000		
D 3号代価表					
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3			
小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 4.5km以下			7.000		
第 4号施工P単価表					
合 計					
		式			
			1.000		

C 17号代価表		ます材料費（塩化ビニル製）		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[ます材料費（塩化ビニル製）] 汚水柵保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 200 T-14 中間柵100 台座込		組					
			6.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 18号代価表		鉄蓋設置		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) ます設置用		箇所				D 16号代価表
			6.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 19号代価表						取付管（硬質塩化ビニル管）						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[取付管布設工費] 取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所以上 取付管長3m以上5m未満 本管:コンクリート製・陶製以外						箇所				D 17号代価表							
							6.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 22号代価表		舗装版破碎				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[舗装版破碎費]		m2				第 6号施工P 単価表			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 15cm以下			1, 027. 000						
合 計									
		式							
			1. 000						

C 23号代価表		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
[工事現場から処分場への殻運搬費]					
殻運搬 舗装版破碎					
機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
DID区間有り 6.0km以下		m3	48.000		
[処分費]					
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削)					
(受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)		m3	48.000		
合 計					
		式	1.000		

C 24号代価表		1式 当り 代 価 表				
表層		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 小型割増無 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2				第 8号施工P 単価表
			131.000			
合 計						
		式				
			1.000			

第 8号施工P単価表

C 26号代価表		下層路盤				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
[路盤施工費]									
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=200mm		m2				第 10号施工P 単価表			
1層施工 再生クラッシュランRC40			130.000						
合 計									
		式							
			1.000						
		</							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C 30号代価表 積み上げ運搬費 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費 往路		t			
			1. 700		
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費 復路		t			
			1. 700		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 基地～現場		t			
			1. 700		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 現場～基地		t			
			1. 700		
合 計					
		式			
			1. 000		

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款２８条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものという。

１ 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

２ 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の１００分の１以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の１００分の１）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

３ 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

４ 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。
- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議

しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

(3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこなう通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共樹（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に 20cm 程度貫入するものとする。