

工事内訳書

精査		設計	
----	--	----	--

工事名称	行橋市図書館及び視聴覚センター跡地整備工事の内建築主体工事		
施工位置	行橋市中央1丁目9-3		
工事費	合計 工事価格 消費税額 円 (円 + 円)		
工事内容	建築主体工事 1.0 式		
起工理由 行橋市図書館及び視聴覚センター跡地整備事業に伴う建築主体工事		補助内容	
		1 国庫補助 2 県費 3 市単独	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	建具改修工事									
	(撤去)									
	ステンレス製建具撤去	FIX 枠共 集積共	m2	33.0						
	鋼製建具撤去	FIX 枠共 集積共	m2	2.5						
	鋼製建具撤去	親子開き 枠共 集積共	m2	4.8						
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	m2	1.6						
	防煙垂れ壁撤去	集積共	m2	28.6						
	ガラス撤去	集積共	m2	64.2						
	(改修)									
	【木製建具】									
	WD1 親子開きドア	W1140×H2000 付属金物一式	箇所	6.0						
	WD2 親子開きドア	W1140×H2000 付属金物一式	箇所	5.0						
	WD3 両開きドア	W1740×H2000 付属金物一式	箇所	2.0						
	WD4 片開きドア	W830×H2000 付属金物一式	箇所	3.0						
	WD5 片開きドア	W830×H2000 付属金物一式	箇所	8.0						
	WD6 片引きドア	W1000×H2000 付属金物一式	箇所	1.0						
	WD7 片開きドア	W830×H2000 ガラス共 付属金物一式	箇所	1.0						
	WD8 親子開きドア	W1140×H2900 付属金物一式	箇所	1.0						
	WW1 引違い窓	W1550×H900 ガラス共 付属金物一式	箇所	2.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	WW2 FIX窓	W1535×H900 ガラス共 付属金物一式	箇所	1.0						
	WW3 FIX窓	W1700×H900 ガラス共 付属金物一式	箇所	1.0						
	WW4 FIX窓	W1400×H900 ガラス共 付属金物一式	箇所	1.0						
	【アルミニウム製建具】									
	AD1改造 両開きドア	W1800×H2270 カー工法 撤去含む	箇所	1.0						
	AD2改造 レバーハンドル取替え	サムターン、シリンダー 共	箇所	1.0						
	AD3改造 片開きドア	W1000×H2300 カー工法 撤去含む	箇所	1.0						
	ビエンナーレ事務局 排煙ハッチ取替え	4連窓1か所	式	1.0						
	る〜ぶる研修室 排煙ハッチ取替え	4連窓2か所	式	1.0						
	廊下(4) 排煙ハッチ取替え	2連窓1か所	式	1.0						
	る〜ぶる事務室 排煙ハッチ取替え	3連窓1か所、2連窓1か所	式	1.0						
	る〜ぶる託児室 排煙ハッチ取替え	4連窓1か所	式	1.0						
	廊下(3) 排煙ハッチ取替え	2連窓1か所	式	1.0						
	すくすく相談室 事務室 排煙ハッチ取替え	3連窓1か所	式	1.0						
	ほほえみ 家庭科スペース 排煙ハッチ取替え	4連窓1か所	式	1.0						
	ほほえみ 事務室 排煙ハッチ取替え	3連窓1か所	式	1.0						
	廊下(2) 排煙ハッチ取替え	4連窓1か所	式	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	企画展示室 排煙ハ゜レーター取替え	3連窓1か所	式	1.0						
	講座室 排煙ハ゜レーター取替え	4連窓5か所	式	1.0						
	【ハ゜イプ製建具】									
	PD1 ハ゜イプドア	W1850×H2000 付属金物一式 ニチハ゜イハ゜イプカーテン50type同等	箇所	1.0						
	【鋼製建具】									
	SD2 片開きドア	W840×H2000 常閉式特定防火設備 付属金物一式	箇所	2.0						
	SD3 片開きドア	W840×H2000 常閉式特定防 付属金物一式	箇所	1.0						
	【ガラス】									
	強化ガラス	厚さ5.0 特寸2.00m2以下	m2	4.6						
	ガラス清掃		m2	4.6						
	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分系 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	m2	4.6						
	ガラスフィルム貼り	不透明フィルム	m2	3.2						
	スリガラス調シート貼り	中川ケミカル フォグガラス C-16同等	m2	4.2						

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	内装改修工事									
	(撤去)									
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	1.2						
	床組撤去	ころばし 集積共	m2	45.3						
	床合板撤去	集積共	m2	45.3						
	カーペット撤去	集積共	m2	22.0						
	タイルカーペット撤去	集積共	m2	1,359.0						
	ビニル床シート撤去	集積共	m2	79.6						
	ビニル幅木撤去	集積共	m	300.0						
	壁下地撤去	集積共	m2	188.0						
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m2	226.0						
	壁クロス撤去	集積共	m2	630.0						
	天井下地撤去	集積共	m2	1,279.0						
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m2	749.0						
	天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	m2	530.0						
	天井アクリル板撤去	集積共	m2	17.5						
	天井アルミルーバー撤去	集積共	m2	21.2						
	天井廻り縁撤去	集積共	m	369.0						
	間接照明蓋 合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m2	10.1						
	間接照明幕板鋼板撤去	集積共	m2	7.8						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	照明ボックス撤去	W185×H150 集積共	m	362.0						
	照明ボックス撤去	W500×H300 集積共	m	14.1						
	ブラインド撤去	集積共	m2	240.0						
	スライディングウォール撤去	W4710×H2700 集積共	箇所	1.0						
	インフォメーションポスト撤去	φ2700×H2800 集積共	箇所	1.0						
	事務室カウンター撤去	W7000×D850×H750 集積共	箇所	1.0						
	受付事務室カウンター撤去	集積共	箇所	1.0						
	書架撤去	L(9000+2500)×D750×H1200 集積共	箇所	1.0						
	書架撤去	W5200×D330×H1200 集積共	箇所	1.0						
	書架撤去	W8200×D330×H1200 集積共	箇所	1.0						
	書架撤去	W8200×D480×H1200 集積共	箇所	1.0						
	壁面書架撤去	W8200×H1250 集積共	箇所	1.0						
	切文字サイン撤去	集積共	箇所	2.0						
	トイレサイン撤去	集積共	箇所	2.0						
	(改修) 流し台廻り シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	m	1.5						
	塗膜防水	X-1 平場	m2	1.2						
	床タイル張り	一般タイル張り 磁器質 無ゆう 100角 下地モルタル別途	m2	1.2						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m2	1.2						
	スロープ 床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚0～150	m2	2.1						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	m2	1.2						
	床薄塗モルタル塗り	金ごて タイルカーペット下地	m2	214.0						
	床薄塗モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地	m2	1,206.0						
	OAフロアー	高さ128	m2	5.2						
	OAフロアー	高さ138	m2	34.2						
	OAフロアー	高さ188	m2	1.6						
	床耐水合板張り	厚12	m2	41.1						
	床フローリング張り	桧 厚12 塗装品	m2	1.6						
	畳敷	厚60 半畳物	枚	6.0						
	床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループハイル 一般事務室用	m2	214.0						
	床クッションマット		m2	22.1						
	ビニル床タイル	厚2.5 一般床 半硬質 ノンアスベスト系	m2	188.0						
	防滑抗菌性ビニル床シート	厚2.5 一般床 熱溶接工法	m2	1,053.0						
	スロープ床 防滑抗菌性ビニル床シート	厚2.5 一般床 熱溶接工法	m2	2.1						
	杵摺	ステンレス製 への字型	m	5.0						
	上り框	珞集成材 60×75	m	5.1						
	上り框	珞集成材 60×125	m	2.5						
	蹴込板張り	厚12	m2	0.6						
	ビニル幅木	高さ75	m	749.0						
	ビニル幅木	曲面 高さ75	m	22.8						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	畳寄せ	杉 30×40	m	10.6						
	壁薄塗モルタル塗り	曲面 金ごて 厚5 既調合品	m2	54.2						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m2	467.0						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m2	775.0						
	軽量鉄骨壁開口部補強		式	1.0						別紙明細-6
	耐火間仕切り	W150 LGS100形 +GB-R厚12.5+12.5(両面張り)	m2	201.0						
	耐火シーリング		m	241.0						
	耐火間仕切り 開口部補強		式	1.0						別紙明細-7
	壁せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	m2	531.0						
	壁せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	m2	948.0						
		下張りGB-R 厚12.5共								
	壁ビニルクロス	ボード面 不燃	m2	2,013.0						
	壁ビニルクロス	曲面 ボード面 不燃	m2	11.7						
	壁ビニルクロス	曲面 モルタル面 不燃	m2	54.2						
	壁吸放湿クロス	ボード面 不燃	m2	64.3						
	軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内) 高さ300	m	88.5						
	下り壁せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	m2	26.5						
	下り壁ビニルクロス	ボード面 不燃	m2	26.5						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満	m2	1,249.0						
		下地張りあり @360 インサート含む								

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	壁～サッシ取合金物	W350×D170×H3200 PL-1.6	箇所	1.0						
		PL-2.3 ロックウール 厚40 80kg/m3共								
	AW9 ブラインド	W600×H1920	箇所	4.0						
	AW19 ブラインド	W2720×H2250	箇所	1.0						
	AW19 ブラインド	W2780×H3000	箇所	1.0						
	AW19 ブラインド	W4520×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W2800×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W3200×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W3260×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W3950×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W4000×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W5200×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W5600×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W7300×H3000	箇所	1.0						
	AW20 ブラインド	W8950×H3000	箇所	1.0						
	AW19 遮光カーテン	W23200×H2400	箇所	1.0						
	ビクチャール	アルミ製	m	17.7						
	防煙垂れ壁	アルミ枠 高さ500 網入りガラス 厚6.8	m	1.8						
	る～ふる研修室 移動間仕切り	W7290×H2900	箇所	1.0						
	企画展示室 移動間仕切り	L(6387+5966.5+6387)×H2900	箇所	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	る〜ぶる研修室他									
	アンカーボルト	M10 L100	本	74.0						
	ほほえみ教室家庭科スペース									
	調理台	W2200×D900×H800	箇所	1.0						
	ほほえみ教室生徒学習室									
	掲示板	W1808×D29×H911	箇所	2.0						
	ほほえみ教室生徒学習室									
	ホワイトボード	W1808×D88×H911	箇所	1.0						
	ほほえみ教室事務室									
	掲示板	W900×D24×H901	箇所	1.0						
	廊下3									
	掲示板	W1798×D24×H901	箇所	1.0						
	廊下4他									
	掲示板	W1798×D24×H901	箇所	2.0						
	掲示板下地補強合板	厚12	m2	8.9						
	資料保管室 既存手動式移動									
	棚棚板スリット仕切板改造	棚受共	枚	50.0						
	A-1	W600×H900								
	総合案内サイン	ベース: t=3mmアルミ複合板	箇所	1.0						
		(角面取り)								
		t=3mmミラーマット+接着								
		板面: インクジェット出力貼								
	A-2	W700×H1200								
	総合案内サイン	ベース: t=30mm木軸	箇所	1.0						
		+カーブベース下地								
		小口・メラミン床板仕上(白								
		(φ850)柱合わせ+ビス止								
		板面: インクジェット出力貼								
	B-1 案内サインサッシガラス面	白文字表示貼: シート切文字								
	衝突防止	衝突防止ライン裏貼: フロストシート	箇所	1.0						
		書体: 小塚ゴシック-B								
	B-2 案内サインサッシガラス面	白文字表示貼: シート切文字								
	衝突防止	衝突防止ライン裏貼: フロストシート	箇所	1.0						
		書体: 小塚ゴシック-B								
	B-3 案内サインサッシガラス面	白文字表示貼: シート切文字								
	衝突防止	衝突防止ライン裏貼: フロストシート	箇所	1.0						
		書体: 小塚ゴシック-B								

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	D-4 室名札サイン-Bタイプ	W300×H300 ベース: t=3mmアルミ複合板 (角面取り) t=3mmミラーマット+接着 板面: インクジェット出力貼	箇所	1.0						
	D-5 室名札サイン-Bタイプ	W300×H300 ベース: t=3mmアルミ複合板 (角面取り) t=3mmミラーマット+接着 板面: インクジェット出力貼	箇所	1.0						
	D-6 室名札サイン-Bタイプ	W300×H300 ベース: t=3mmアルミ複合板 (角面取り) t=3mmミラーマット+接着 板面: インクジェット出力貼	箇所	1.0						
	D-7 室名札サイン-Eタイプ	W400×H600 ベース: t=3mmアルミ複合板 (角面取り) t=3mmミラーマット+接着 板面: インクジェット出力貼	箇所	1.0						
	E-1 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-2 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-3 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-4 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-5 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-6 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-7 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						
	E-8 室名札サイン-Cタイプ	表示: シート切文字 書体: 小塚ゴシック-B	箇所	1.0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
別紙4	内部足場									
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m2	1370.0						
		小計								
		改め								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

行橋市図書館及び視聴覚センター跡地整備工事の建築主体工事

〈現場説明書〉

1. 安全管理について

- ・工事車輛等の搬入出は、施設利用者の安全を考慮して行うこと。
- ・工事箇所が利用者の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
- ・仮囲い設置等は、状況に応じて、施設および監督者と協議すること。

2. 工程管理について

- ・施設および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

3. その他

- ・施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担によって早急に復旧しなければならない。
 - ・駐車場について、施設敷地内の駐車場所は限りがあるので、できるかぎり乗り合わせで来場すること。
 - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
 - ・外注計画書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
- 暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。
- ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

【行橋市図書館及び視聴覚センター跡地整備工事の内電気設備工事】

【行橋市図書館及び視聴覚センター跡地整備工事の内機械設備工事】

【コスメイト行橋正面玄関建具取替工事】

【コスメイト行橋来客用エレベーター更新工事】