

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書 行橋公共下水道 行橋市行事七丁目 工 事 名 行事地区污水管渠築造工事（行事宮前） (設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) 工 事 費 + =		
第 号	工 事 の 概 要	污水管渠築造工事 工事延長：L＝353.0m ・管推進工（低耐荷泥土圧）φ200 L＝340.4m ・組立2号マンホール設置工：5箇所 ・組立1号マンホール設置工：2箇所 ・付帯工：1式
	起 工 理 由	

行 橋 市（下水道課）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
			管きょ工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法)	式				
					1.000			
		低耐荷力泥土圧推進工		式				
					1.000			
			推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	式				C 1号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 2号代価表
					1.000			
		立坑内管布設工		式				
					1.000			
			硬質塩化ビニル管	式				C 3号代価表
					1.000			
		仮設備工		式				
					1.000			
			坑口工	式				C 4号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鏡切り	式	1.000			C 5号代価表
			推進設備等設置撤去	式	1.000			C 6号代価表
		推進水替工		式	1.000			
			推進水替	式	1.000			C 7号代価表
	マンホール工・立坑部(補助)			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 8号代価表
			組立2号マンホール	式	1.000			C 9号代価表
	付帯工(立坑部)			式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装撤去工		式				
				式	1.000			
			舗装版切断	式				
				式	1.000			C 10号代価表
			舗装版破碎	式				
				式	1.000			C 11号代価表
			殻運搬処理	式				
				式	1.000			C 12号代価表
		舗装仮復旧工		式				
				式	1.000			
			表層	式				
				式	1.000			C 13号代価表
		舗装本復旧工		式				
				式	1.000			
			不陸整正	式				
				式	1.000			C 14号代価表
			下層路盤	式				
				式	1.000			C 15号代価表

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			上層路盤	式	1.000			C 16号代価表
			表層	式	1.000			C 17号代価表
		道路付属物復旧工		式	1.000			
			歩車道境界ブロック	式	1.000			C 18号代価表
	立坑工			式	1.000			
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1.000			
			立坑掘削	式	1.000			C 19号代価表
			鋼製立坑埋戻	式	1.000			C 20号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 21号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鋼製ケーシング 圧入掘削	式				C 22号代価表
					1.000			
			底盤コンクリート	式				C 23号代価表
					1.000			
			圧入掘削設備	式				C 24号代価表
					1.000			
			鋼製ケーシング 存置	式				C 25号代価表
					1.000			
			仮設ケーシング 損料等	式				C 26号代価表
					1.000			
			立坑水替	式				C 27号代価表
					1.000			
			泥水運搬処理	式				C 28号代価表
					1.000			
			調整コンクリート工	式				C 29号代価表
					1.000			
			基礎砕石工	m3				C 30号代価表
					1.000			

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		路面覆工		式				
				式	1.000			
			円形簡易覆工板	式				
				式	1.000			C 31号代価表
			円形覆工板賃料等	式				
				式	1.000			C 32号代価表
		軽量金属土留工		式				
				式	1.000			
			アルミ板土留	式				
				式	1.000			C 33号代価表
		補助地盤改良工		式				
				式	1.000			
			薬液注入	式				
				式	1.000			C 34号代価表
	仮設工			式				
				式	1.000			
		交通管理工		式				
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通誘導警備員・立坑部					
				式	1.000			C 35号代価表
直接工事費								
	運搬費			式	1.000			C 36号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分			式	1.000			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式	1.000			
工事原価計								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				
					1.000			金銭の保証
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			
工事費計								

C 1号代価表 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧) 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 1 式 摘 要
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			7.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 標準管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			333.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 最終管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			7.000		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-1～No. 3003-1		m			D 1号代価表
			62.700		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-2～No. 3002-1		m			D 2号代価表
			62.000		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-2～No. 3002-3		m			D 3号代価表
			63.200		
管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-4～No. 3002-3		m			D 4号代価表
			63.700		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-5～No. 3002-4		m			D 5号代価表
			46.200		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3003-1～No. 3013-1		m			D 6号代価表
			27.200		

C 1号代価表 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧) 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m No. 3002-2～No. 3002-14		m			D 7号代価表
			15.200		
[スクリーンベア類撤去費] スクリーンベア類撤去工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200-450mm		m			D 8号代価表
			340.000		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3002-1～No. 3003-1 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 9号代価表
			62.700		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3002-2～No. 3002-1 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 10号代価表
			62.000		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3002-2～No. 3002-3 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 11号代価表
			63.200		
掘削添加材注入工 No. 3002-4～No. 3002-3 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 12号代価表
			63.700		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3002-5～No. 3002-4 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 13号代価表
			46.200		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3003-1～No. 3013-1 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 14号代価表
			27.200		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 No. 3002-2～No. 3002-14 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15		m			D 15号代価表
			15.200		

C 1号代価表		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内 容		1 式			
						摘 要			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額		
合 計									
				式					
					1.000				

C 2号代価表		発生土処理				1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[推進現場から処分先への発生土運搬費]		m3				D 16号代価表			
発生土運搬工 バックホ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			15.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 3号代価表		硬質塩化ビニル管		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
〔硬質塩化ビニル管布設費〕 硬質塩化ビニル管200mm布設工(人力施工)		m				D 17号代価表	
			4.400				
合 計							
		式					
			1.000				

C 4号代価表		坑口工				1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式		摘 要	
[坑口工費] 坑口工(低耐荷力方式一工程式) 呼び径 φ 200		箇所				D 18号代価表			
			12.000						
[坑口工費] 既設マンホール坑口工(低耐荷力方式一工程式) 呼び径 φ 200		箇所				D 19号代価表			
			2.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 5号代価表		鏡切り				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容					1 式		
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[鏡切り工費]		箇所				D 20号代価表			
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 小型立坑 呼び径200mm			13.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 6号代価表		推進設備等設置撤去		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進設備工費] 推進設備工(低耐荷力泥土圧)		箇所			D 21号代価表
			4.000		
[推進設備工費] 推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)		箇所			D 22号代価表
			3.000		
[推進設備工費] 先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧一工程式) 一体回収		箇所			D 23号代価表
			1.000		
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧一工程式) 分割回収		箇所			D 24号代価表
			6.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 7号代価表 推進水替 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進水替工] ポンプ 運転(作業時排水) 排出ガス未対策型 排水量 0以上40m3/h未満		日			D 25号代価表
合 計					
		式	1.000		

C 8号代価表 組立1号マンホール 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代マンホール φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			2. 000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組			
			2. 000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×100mm		組			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×150mm		組			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×600mm		個			
			1. 000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×900mm		個			
			1. 000		

C 8号代価表 組立1号マンホール 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1200mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底版 t=130mm		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手(ケーシング立坑用) φ200		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所以上		箇所			D 26号代価表
			2.000		
底部工組立式1号(汚水) φ200 インバートなし		箇所			D 27号代価表
			2.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 9号代価表		組立2号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組					
			1.000				
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組					
			4.000				
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個					
			5.000				
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組					
			1.000				
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組					
			4.000				
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×100mm		組					
			2.000				
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×150mm		組					
			3.000				
[組立マンホール設置費] 2号マンホール斜壁 600×1200×450mm		個					
			3.000				
[組立マンホール設置費] 2号マンホール斜壁 600×1200×600mm		個					
			2.000				

C 9号代価表		組立2号マンホール		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁 1200×1200mm		個				
			1.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁 1200×1500mm		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁 1200×1800mm		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×1200mm		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×1500mm		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×1800mm		個				
			1.000			
[組立マンホール設置費] 2号マンホール底版 t=150mm		個				
			5.000			
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手(ケシング立坑用) φ200		個				
			12.000			
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 1工事4箇所以上		箇所				D 28号代価表
			5.000			

C 9号代価表		組立2号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ 200用 塩ビ管 用		箇所			
			7.000		
底部工組立式2号(汚水) φ 200		箇所			D 29号代価表
			5.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 11号代価表		舗装版破碎		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[舗装版破碎費] 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 15cm以下		m2				第 3号施工 P 単価表	
			98.000				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 15cm以下		m2				第 4号施工 P 単価表	
			4.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 12号代価表		殻運搬処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費] 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間有り 6.0km以下		m3			第 5号施工P 単価表
			7.600		
[処分費] 産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)		m3			
			7.400		
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)		m3			
			0.200		
合 計					
		式			
			1.000		

C 13号代価表		表層		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[表層施工費] 表層(歩道部) 1層平均厚=30mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2			第 6号施工P 単価表
			16. 400		
表層(歩道部) 1層平均厚=100mm 1. 4m以上 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2			第 7号施工P 単価表
			2. 000		
合 計					
		式			
			1. 000		

C 14号代価表		1式 当り 代 価 表				
不陸整正		内容				
金 額 ￥	名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[不陸整正費] 不陸整正	補足材料無し	m2				第 8号施工 P 単価表
			81. 200			
合 計						
		式				
			1. 000			

[illegible]

C 20号代価表						鋼製立坑埋戻						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[立坑埋戻費(再生砂)] 機械投入埋戻工(管保護部) ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3 砂						m3				D 32号代価表							
							9.000										
機械投入埋戻工 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)・クレーン機能 再生砂						m3				D 33号代価表							
							25.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 21号代価表				発生土処理				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥				内 容				1 式			
								摘 要			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[立坑工事現場から処分先への運搬費]				m3				D 34号代価表			
発生土運搬工 バックホ山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下											
合 計											
				式	1.000						

C 22号代価表		鋼製ケーシング 圧入掘削					1式 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内 容					1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 1500mm		m				D 35号代価表					
			8.100								
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 1500mm		m				D 36号代価表					
			1.500								
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm		m				D 37号代価表					
			12.600								
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m				D 38号代価表					
			6.300								
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工 呼び径 φ 1500mm		箇所				D 39号代価表					
			2.000								
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工 呼び径 φ 2000mm		箇所				D 40号代価表					
			4.000								
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工 呼び径 φ 1500mm 揺動圧入機		m				D 41号代価表					
			1.800								
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機		m				D 42号代価表					
			3.600								
[ケーシング撤去費] ケーシング撤去工 呼び径 φ 2000mm L=1.42m		箇所				D 43号代価表					
			1.000								

C 23号代価表		底盤コンクリート		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[底盤コンクリート打設費]		m3				D 49号代価表
底盤コンクリート打設工 30-18-20BB			16.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

C 25号代価表		鋼製ケーシング 存置		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	摘 要
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費 呼び径1500		個					
			2.000				
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費 呼び径2000		個					
			4.000				
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング 呼び径1500 厚12mm		m					
			8.300				
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング 呼び径2000 厚12mm		m					
			16.100				
[鋼製ケーシング 存置費] スクラップ 鉄屑特級A (H 1)		t					
			4.620				
合 計							
		式					
			1.000				

C 26号代価表		仮設ケーシング 損料等		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[仮設ケーシング 損料費] 仮設ケーシング 呼び径1500 L=2.0～2.5m		回					
			2.000				
[仮設ケーシング 損料費] 仮設ケーシング 呼び径2000 L=2.0～2.5m		回					
			4.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 27号代価表		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[立坑水替費] うわ水排水工	箇所				D 51号代価表
		6.000			
合 計					
	式				
		1.000			

C 28号代価表		泥水運搬処理		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[泥水運搬処理費] スリム処理工 φ 2000以下		箇所				D 52号代価表	
			6. 000				
泥水処分工 汚泥吸排車 3. 1～3. 5t車 DID区間有 20. 3km以下		m3				D 53号代価表	
			6. 000				
[泥水運搬処理費] 泥水処分費		m3					
			6. 000				
合 計							
		式					
			1. 000				

[illegible]

C 31号代価表				円形簡易覆工板				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥				内 容					1 式		
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板設置工 φ 2,000以下				箇所				D 55号代価表			
					6.000						
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板撤去工 φ 2,000以下				箇所				D 56号代価表			
					6.000						
合 計											
				式							
					1.000						

C 32号代価表		円形覆工板賃料等		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[円形覆工板賃料費] 円形簡易覆工板賃料 ケーシング用		式				
			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 33号代価表		1式 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深3.0m以下 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機能付		m				D 57号代価表
			4.000			
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 バックホウ山積0.45(平積0.35)・クレーン機能付 排対型(1次)		m				D 58号代価表
			4.000			
土留支保工(軽量金属支保工) 2段3.5m以下、水圧式ハーフプレート		m				D 59号代価表
			4.000			
アルミ矢板賃料 矢板幅333mm h=3.5m		式				
			1.000			
軽量金属支保材賃料 水圧式ハーフプレート h=2.0m		式				
			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 34号代価表		薬液注入					1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容						1 式
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-1①		本				D 60号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-1②		本				D 61号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-2①		本				D 62号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-2②		本				D 63号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-2③		本				D 64号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-3①		本				D 65号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-3②		本				D 66号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-4①		本				D 67号代価表		
			5.000					
二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合) NO. 3002-4②		本				D 68号代価表		
			5.000					

C 36号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(往路) 10km		t			
			5.100		
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(復路) 10km		t			
			5.100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 基地～現場		t			
			5.100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 現場～基地		t			
			5.100		
合 計					
		式			
			1.000		

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。