

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

長浜公園

行橋市行事四丁目

社会資本整備総合交付金事業

工 事 名 長浜公園整備工事（開発造成）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事範囲 A=9941.6m ・土工 : 一式 ・擁壁工 : L=437.2m ・付帯工 : 一式 ・排水工 : L=502.1m ・撤去工 : 一式
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
排水工	1	式			明 2 号	
擁壁工	1	式			明 3 号	
撤去工	1	式			明 4 号	
樹木移植・伐採工	1	式			明 5 号	
遊具移設・撤去工	1	式			明 6 号	
安全費	1	式			明 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 1号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	52	m3			P 1号	
床掘り 土砂 標準	77	m3			P 2号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	352	m3			P 3号	
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	4,413	m3			P 4号	
真砂土 地山状態	3,864	m3				
計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 3 号 明細書 】						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック積工 C種 スプリット加工 1段	34.5	m			単 1 号	
ブロック積工 C種 スプリット加工 2段	45	m			単 2 号	
連続基礎 フェンスA1基礎	232.7	m			単 3 号	
重力式擁壁 フェンスA2基礎	43.7	m			単 4 号	
重力式擁壁 フェンスA3基礎	25.1	m			単 5 号	
重力式擁壁 フェンスB2基礎	135.7	m			単 6 号	
計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 4 号 明細書 】						
撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	91	m3			施 1 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	48	m3			施 2 号	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	139	m3			P 5 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	91	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	48	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2,007	m2			P 6 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	80	m3			P 7 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	80	m3				
金網・支柱(立入防止柵) 撤去 基礎ﾌﾞｯｸ	47	m			P 8 号	
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E	52	m			施 3 号	
金属くず処分費	0.9	t				
計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 5号 明細書 】

樹木移植・伐採工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹木伐採・伐根 幹周15cm以上30cm未満	1	本				
樹木伐採・伐根 幹周90cm以上120cm未満	1	本				
樹木伐採・伐根 幹周120cm以上150cm未満	3	本				
樹木伐採・伐根 幹周150cm以上180cm未満	1	本				
樹木移植 幹周15cm未満	5	本				
樹木移植 幹周60cm以上90cm未満	2	本				
樹木移植 幹周90cm以上120cm未満	2	本				
計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 6号 明細書 】

遊具移設・撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
すべり台移設 材工共	1	式				
シーソー移設 材工共	1	式				
ブランコ撤去 処分費込	1	式				
鉄棒撤去 処分費込	1	式				
東屋撤去 処分費込	1	式				
ベンチ撤去 処分費込	1	式				
計						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 1 号 単価表 】

ブロック積工 C種 スプリット加工 1段

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.5	m2			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			P 14 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.83	m3			P 15 号	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190(B種)150mm	2	m2			施 5 号	
笠木 400×70×160	25	個				
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 2 号 単価表 】

ブロック積工 C種 スプリット加工 2段

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.5	m2			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			P 14 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.83	m3			P 15 号	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190(B種)150mm	4	m2			施 5 号	
笠木 400×70×160	25	個				
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 3 号 単価表 】

連続基礎 フェンスA1基礎

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.5	m2			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.9	m3			P 15 号	
円形空洞型枠設置 D100	1	m			施 6 号	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	0.09	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 4 号 単価表 】

重力式擁壁 フェンスA2基礎

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型擁壁(A) 0.5m以上0.6m未満 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り	1.38	m3			P 19 号	
円形空洞型枠設置 D100	1	m			施 6 号	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	0.13	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 5 号 単価表 】

重力式擁壁 フェンスA3基礎

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型擁壁(A) 0.5m以上0.6m未満 一般・特殊養生(練炭) 基礎碎石有り	1.74	m3			P 19 号	
円形空洞型枠設置 D100	1	m			施 6 号	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	0.17	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（開発造成）

【 第 6 号 単価表 】

重力式擁壁 フェンスB2基礎

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型擁壁(A) 0.6m以上0.8m未満 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り	2.14	m3			P 20 号	
円形空洞型枠設置 D100	1.25	m			施 6 号	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	0.21	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

