

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

行橋市北泉二丁目

工 事 名 舗装工事（北泉二丁目）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L=630.2m ・舗装工 A=2745.8m ² ・区画線工 L=34.5m
	起 工 理 由	

舗装工事（北泉二丁目）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
取壊工	1	式			明 1 号	
舗装工	1	式			明 2 号	
区画線工	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

舗装工事（北泉二丁目）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

舗装工事（北泉二丁目）

【 第 1号 明細書 】						
取壊工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			P 1号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2,740	m2			P 2号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	109	m3			P 3号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	109	m3				
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	12	個			施 1号	
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm	1	個			施 2号	
計						

舗装工事（北泉二丁目）

【 第 3 号 明細書 】

区画線工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	11	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加ムリ-	5	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	4	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	12	m			施 6 号	
計						

