

工事設計書

		設計		精査	
工事名	延永小学校校舎（北棟）外壁改修工事				
工事場所	行橋市大字上津熊125番地				
工事費	工事価格 消費税 合計 + =				
工事概要	外壁改修工事 1.0 式				
起工理由	老朽化により、安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、利用者の安全性・利便性を確保するため。			補助内容	
				国庫	

行橋市 建築政策課

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費		式	1.0						上段：当初 下段：変更
B	共通仮設費（率分）		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
A 1	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	10.0						
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	仮設工事									
	外部足場	くさび緊結式足場 20.0m未満 W=900 運搬費含む	m2	4,002.0						
	ネット状養生シート	防災Ⅱ類	m2	4,002.0						
	脚立足場	階高4.0m以下	m2	286.0						
	朝顔養生	出幅：2.0m	m	28.4						
	仮設材運搬費	養生シート	m2	4,002.0						
	仮設材運搬費	脚立足場	m2	286.0						
	養生	外壁改修	m2	590.0						
	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	590.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	外壁改修工事									
	事前調査	目視、打診による確認、 マーキング、計測、図面作成	m2	3,539.0						
	ひび割れ補修	シール工法可とう性エポキシ樹脂	m	350.0						
	ひび割れ補修	Uカットシール材充填工法可とう性エポキシ樹脂	m	350.0						
	外壁剥落防止工法	ビニネット工法	m2	493.0						
	モルタル浮き補修一般部	アンカービッチング 部分エポキシ樹脂 注入工法：16本/m2	m2	350.0						
	モルタル浮き補修一般部	アンカービッチング 全面エポキシ樹脂 注入工法：13本/m2 注入口：12本/m2	m2	350.0						
	モルタル浮き補修狭幅部	アンカービッチング 部分エポキシ樹脂 注入工法：5本/m	m	350.0						
	次項へ続く									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	欠損部補修	セパ 穴足場繋ぎ跡補修程度	箇所	35.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル	箇所	350.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル	箇所	35.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル	箇所	35.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル	m2	1.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ リマーセメントモルタル	箇所	350.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ リマーセメントモルタル	箇所	35.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ リマーセメントモルタル	箇所	35.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ リマーセメントモルタル	m2	0.1						
	破損ガラス取替	網入型板：t=6.8 ガ スケット、清掃共	m2	0.4						
	小計									
	改め									

