

工事設計書

		設計		精査	
工事名	今元小学校外壁改修工事				
工事場所	行橋市大字元永687番地				
工事費	工事価格 消費税 合計 + =				
工事概要	外壁改修工事 1.0 式				
起工理由	老朽化により、安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、利用者の安全性・利便性を確保するため。			補助内容	
				国庫	

行橋市 建築政策課

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費		式	1.0						上段：当初 下段：変更
B	共通仮設費（率分）		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
A 1	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	10.0						
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	仮設工事									
	外部足場	くさび緊結式足場 20.0m未満 W=900 運搬費含む	m2	3,256.0						
	ネット状養生シート	防災Ⅱ類	m2	3,256.0						
	脚立足場	階高4.0m以下	m2	84.6						
	階段足場	屋外階段	m2	18.9						
	朝顔養生	出幅：2.0m	m	25.7						
	仮設材運搬費	養生シート	m2	3,256.0						
	仮設材運搬費	脚立足場	m2	84.6						
	仮設材運搬費	階段足場	m2	18.9						
	養生	外壁改修	m2	498.0						
	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	498.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	防水工事									
	シーリング：建具廻り	変性シリコン系（MS-2）15 x 10	m	1,364.0						
	シーリング：クラック誘発目地	ポリウレタン系（PU-2）15 x 10	m	335.0						
	シーリング：EXPJ廻り	変性シリコン系（MS-2）15 x 10	m	48.4						
	縦樋新設	カラーVP φ100 受け金物：SUS製	m	144.0						
	塗膜防水	X-2	m2	178.0						
	下地調整	C-1	m2	178.0						
	高圧洗浄	10~15mpa	m2	178.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	左官工事									
		凸凹模様								
	防水形外装薄塗材E	下地調整費（C-1）共	m2	2,390.0						
	外装薄塗材E	砂壁状								
	打放面、モルタル面	下地調整費（C-1）共	m2	174.0						
	外装薄塗材E	砂壁状								
	ポード面	下地調整費別途	m2	61.5						
	下地調整									
	ポード面	下地調整RB種	m2	61.5						
	高压洗浄	30MPa	m2	2,564.0						
	DP塗り：C種3級	下地調整、下塗り別途	m2	36.5						
	DP塗り：下塗り材	変性ポキシ樹脂プライマー	m2	36.5						
	下地調整RC種	鉄鋼面	m2	36.5						
		細幅								
	DP塗り：C種3級	下地調整、下塗り共	m	13.0						
	屋外階段塗替え	DP塗り	式	1.0						別紙 1
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	欠損部補修	セパ 穴足場繋ぎ跡補修程度	箇所	30.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル 欠損：100mm*100mm t=20	箇所	250.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル 欠損：200mm*200mm t=20	箇所	25.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル 欠損：300mm*300mm t=20	箇所	25.0						
	欠損部補修露筋なし	ポ リマーセメントモルタル t=20	m2	1.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ キシ樹脂モルタル 欠損：100mm*100mm t=20	箇所	250.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ キシ樹脂モルタル 欠損：200mm*200mm t=20	箇所	25.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ キシ樹脂モルタル 欠損：300mm*300mm t=20	箇所	25.0						
	欠損部補修露筋あり	ポ キシ樹脂モルタル t=20	m2	0.1						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	撤去工事									
	シーリング 撤去 建具廻り	集積共	m	2,390.0						
	竪樋撤去	VP	m	61.5						
	発生材積込	シーリング 類	m3	0.20						
	発生材積込	竪樋	m3	1.40						
	発生材運搬	シーリング 類 2t 人力積込	m3	0.20						
	発生材運搬	竪樋 2t 人力積込	m3	1.40						
	発生材運搬	アスベスト発生材 4t	式	1.0						
	小計									
	改め									

