

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

長浜公園

行橋市行事四丁目

市単独事業

工 事 名 長浜公園整備工事（水路改修）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L=141.0m 排水工 U型水路（1000×1000） L=139.2m U型水路（300×300） L= 1.8m
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
地盤改良工	1	式			明 2 号	
排水工	1	式			明 3 号	
撤去工	1	式			明 4 号	
付帯工（張りコンクリート工）	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

長浜公園整備工事（水路改修）

【 第 1 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	350	m3			P 1 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	161	m3			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	189	m3			P 3 号	
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	139	m			施 1 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	139	m			施 2 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	139	m			施 3 号	
矢板賃料	1	式				
支保材賃料	1	式				
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			施 4 号	
据付・撤去工	1	現場			施 5 号	
計						

長浜公園整備工事（水路改修）

【 第 3 号 明細書 】

排水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け L=2000mm 1000超2000kg/個以下	126	m			施 6 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 7 号	
現場打ち水路(本体) バック杓(クレーン付)打設 鉄筋無し 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	13.2	m			P 5 号	
U型側溝据付け 300B 300 × 300 × 600	1.8	m			施 8 号	
計						

長浜公園整備工事（水路改修）

【 第 4 号 明細書 】						
撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	5.3	m3			施 9 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	13	m3			施 10 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	5.3	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	13	m3				
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	18.3	m3			P 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	56	m2			P 7 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 8 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3				
計						

