

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

国道496号

行橋市西泉五丁目

工 事 名 配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

（設 計 額） （消 費 税 額） （合 計）

工 事 費 + =

第 号	工 事 の 大 要	・工事長 L = 2 0 0 m ・ D I P - G X φ 3 5 0 L = 2 0 0 m ・ D I P - G X φ 1 0 0 L = 6 m ・ D I P - G X φ 7 5 L = 1 4 m ・仕切弁 N = 2 箇所 ・消火栓 N = 1 箇所 ・給水工 N = 8 箇所
	起 工 理 由	

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
消火栓部	1	式			明 2 号	
給水部	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 65 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 明細書 】						
本管部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管部管材費	1	式			A 1 号	
本管部労務費	1	式			A 2 号	
本管部土工費	1	式			A 3 号	
本管部安全費	1	式			A 4 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 2 号 明細書 】 消火栓部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓部管材費	1	式			A 5 号	
消火栓部労務費	1	式			A 6 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 3 号 明細書 】 給水部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水部管材費	1	式			A 7 号		
給水部労務費	1	式			A 8 号		
給水部土工費	1	式			A 9 号		
給水部安全費	1	式			A 10 号		
計							

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鑄鉄管(1 種 G X 形) φ 350 × 6.0m (内面珪藻土ライニング)	4	本					
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ 350 × 6.0m (内面珪藻土ライニング)	29	本					
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ 100 × 4.0m (内面珪藻土ライニング)	1	本					
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ 75 × 4.0m (内面珪藻土ライニング)	3	本					
H I V P (R R) φ 50 × 5.0m	1	本					
ダクティル鑄鉄二受 T 字管(G X 形) φ 350 × φ 350 (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄挿し受片落管(G X 形) φ 350 × φ 150 (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄挿し受片落管(G X 形) φ 150 × φ 100 (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄挿し受片落管(G X 形) φ 100 × φ 75 (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 曲管(G X 形) φ 350 × 45 ° (内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄 5 ° 曲管(G X 形) φ 350 × 5 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 曲管(G X 形) φ 100 × 45 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 350 × 45 ° (内面珪 粉 粉 体 塗 装)	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 350 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	1	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 350 (内面珪 粉 粉 体 塗 装)	6	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 100 (内面珪 粉 粉 体 塗 装)	2	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 75 (内面珪 粉 粉 体 塗 装)	3	個				
挿し口リング (G X 形) φ 300	8	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 100	2	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 75	2	個				
ダクティル鑄鉄継輪 (1 類 K 形) φ 100 重量 17.9	1	個				
ダクティル鑄鉄特殊押輪 ワイド FCD (K 形) φ 100	2	組				
ダクティル鑄鉄 帽 (G X 形) φ 350 (内面珪 粉 粉 体 塗 装)	1	個				

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VCジョイント片落 φ 75 × 50	1	個				
H I V P ・ R R 継手 φ 50 4 5 ° ベンド	2	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 50	1	個				
離脱防止金具 φ 50	4	個				
円形 2 号仕切弁BOX (φ 350) h=1.20 柵高さ h=0.69	1	基			B 1 号	
円形 1 号仕切弁BOX (φ 75) h=1.20 柵高さ h=1.09	1	基			B 2 号	
ホ リエレンスリーブ φ 350 × 7.0m	256	m				
ホ リエレンスリーブ φ 100 × 5.0m	8	m				
ホ リエレンスリーブ φ 75 × 5.0m	19	m				
コ ムパント φ 350	300	本				
コ ムパント φ 100	10	本				
コ ムパント φ 75	24	本				

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 本管部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設管年号表示テープ 幅50 × 20m	240	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリレンタ	222	m				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm	200	m			施 1 号		
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	6	m			施 2 号		
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	14	m			施 3 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 4 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径350mm	33	□			施 5 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	1	□			施 6 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	3	□			施 7 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径350mm	12	□			施 8 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	□			施 9 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	□			施 10 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	□			施 11 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	□			施 12 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 本管部労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	2	□			施 13 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	□			施 14 号	
メカニカル継手 呼び径350mm	1	□			施 15 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	1	□			施 16 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	7	□			施 17 号	
GX形継手挿口加工 呼び径350mm	8	□			施 18 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (G X 形/専用工具使用)	4	□			施 19 号	
溝切り加工 (G X 形/専用工具使用)	4	□			施 20 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	□			施 21 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	□			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径350mm	1	基			施 23 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 24 号	

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 本管部労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工（φ350） h=1.20 柵高さ H=0.69	1	基			B 3 号	
仕切弁室設置工（φ75） h=1.20 柵高さ H=1.09	1	基			B 4 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m	256	m			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	8	m			施 26 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	19	m			施 27 号	
管明示テープ φ350以下 φ350×6000	234	m			施 28 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	2	m			施 29 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	4	m			施 30 号	
管明示シート	222	m			施 31 号	
鉄蓋撤去 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 32 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 33 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	444	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離4km	2	m3			施 34 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	2	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	213	m2			施 35 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	307	m3			施 36 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	307	m3			施 37 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	152	m3			施 38 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	21	m3			施 39 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	21	m3					
路床工 Fe石灰処理土 t=35cm	68	m3			B 5 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	207	m2			施 40 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	6	m2			施 41 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】 本管部土工費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	207	m2			施 42 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	6	m2			施 43 号	
アスファルト舗装工(人力)(基層) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	207	m2			施 44 号	
アスファルト舗装工(人力)(表層) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	207	m2			施 45 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			施 46 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 47 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・如ムリ-	1	m			施 48 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m以上 2段	2	m			施 49 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m未満 1段	197	m			施 50 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 4 号 A代価表 】 本管部安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人日			施 51 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 5 号 A代価表 】 消火栓部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄F付T字管(G X形) φ 350 × φ 75(内面珪 粉粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄フランジ短管(2 類) φ 75 × 250mm 重量11.5	1	個				
副弁(補修弁)FCD(内外面粉体塗装) φ 75 × 100mm	1	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	3	枚				
円形 3 号消火栓 B O X h=1.20 柵高さ h=0.84	1	基			B 6 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 6 号 A代価表 】 消火栓部労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 52 号	
消火栓室設置工 H=0.84	1	基			B 7 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 7 号 A代価表 】 給水部管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
P E 管(二層、1 種) φ 50	3	m				
P E 管(二層、1 種) φ 25	4	m				
P E 管(二層、1 種) φ 20	22	m				
不断水分岐割 T 字管 φ 75 × φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 350 × φ 25	1	個				
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 350 × φ 20	6	個				
耐震型 P E ソケット(オス、メス) φ 50	3	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 25	1	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	14	個				
耐震型 P E ソケット φ 50	1	個				
耐震型 P E ソケット φ 25	1	個				
耐震型 P E 異径ソケット φ 20 × φ 13	2	個				

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 7 号 A代価表 】 給水部管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁(ワグ 栓棒) φ 50	1	基				
仕切弁 B O X φ 50 H=640	1	基			B 8 号	
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	2	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20 × φ 13	4	個				
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 8 号 A代価表 】 給水部労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ 75 × φ 50	1	箇所			施 53 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径350mm	1	箇所			施 54 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径350mm	6	箇所			施 55 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	3	m			施 56 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 57 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	22	m			施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 59 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	16	口			施 61 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 62 号	
仕切弁室設置工 φ 50 H=640	1	基			B 9 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 63 号	

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 8 号 A代価表 】

(続 き)

給水部勞務費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 9 号 A代価表 】 給水部土工費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	35	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 35 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			施 36 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	9	m3			施 37 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	4	m3			施 38 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 39 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3					
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	7	m2			施 40 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	1	m2			施 41 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	7	m2			施 42 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	1	m2			施 43 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			施 64 号		

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 9 号 A代価表 】 (続 き) 給水部土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽﾌ(13)	7	m2			施 64 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽﾌ(13)	1	m2			施 46 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	4	m			施 47 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 10 号 A代価表 】 給水部安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人日			施 51 号	
計						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 1 号 B代価表 】 円形 2 号仕切弁BOX（ φ 350 ） h=1.20 柵高さ h=0.69						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(350×150H) 32G-15L	1	基				
調整リング 35-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 35-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 35-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 35-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 2 号 B代価表 】 円形 1 号仕切弁BOX（φ75） h=1.20 柵高さ h=1.09 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁300) 25-300B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 3 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ350）h=1.20 柵高さ H=0.69

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号調整リグ 内寸350 高50	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			施 70 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ75）h=1.20 柵高さ H=1.09 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 76 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 5 号 B代価表 】

路床工 Fe石灰処理土 t=35cm

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 2 号	
Fe石灰混合物 設計CBR90%	1.41	m3				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 6 号 B代価表 】

円形3号消火栓BOX h=1.20 樹高さ h=0.84

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底板40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 7 号 B代価表 】 消火栓室設置工 H=0.84 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 86 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ50 H=640 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南泉一丁目1工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工 φ50 H=640 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 76 号	
計						
単位当たり						