

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

<h2 style="margin: 0;">工 事 設 計 書</h2> <p style="margin: 0;">行橋市西泉五丁目</p> <p style="margin: 0;">一、農村環境整備事業 ため池浚渫工事(福富1:西池上)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> 工事金 + = 円也 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> (設計額) (消費税相当額) </div>	<p>浚渫工 V=2,230m³</p> <p>仮設工 一式</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-weight: bold; margin-top: 20px;">工 事 の 大 要</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; margin-top: 20px;">理 由</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行橋市役所 農林水産課

ため池浚渫工事(福富1:西池上)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他土木工事(2)01	1	式				
浚渫工	1	式			明 1 号	
仮設工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム(直接人件費、直接経費、諸経費含)	1	検体				
室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】						
浚渫工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ(超ロングアーム仕様)掘削積込	2,230	m3			施 1 号	
泥土改良 セメント系固化材	2,050	m3			単 1 号	
浚渫土処理	2,230	m3			単 2 号	
計						

【第2号明細書】						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設道路(汚泥改良) セメント系固化材	175	m ³			単 3 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置・撤去工 土中建込 ビーム・ハネ式	4	m			施 2 号	
計						

【第1号単価表】						
泥土改良 セメント系固化材						10 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	10	m ³			P 1 号	
セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	0.5	t				
計						
単位当たり						

ため池浚渫工事(福富1：西池上)

【 第 2 号 単価表 】						
浚渫土処理						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 2 号	
処分費	10	m3				
計						
単位当たり						

行橋市

6

ため池浚渫工事(福富1：西池上)

【 第 3 号 単価表 】						
仮設道路(汚泥改良)セメント系固化材						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			P 1 号	
セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	1.3	t				
計						
単位当たり						

行橋市

7