

# 工事設計書

設計		精査	
----	--	----	--

工事名	行橋市老人いこいの家改修工事		
工事場所	行橋市大字道場寺1446番地25		
工事費	工事価格	消費税	合計
	+	=	
工事概要	改修工事	1.0 式	
	解体工事	1.0 式	
起工理由	老朽化により、安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、利用者の安全性・利便性を確保するため。		補助内容
			1 国庫
			2 県費
			3 市単独

行橋市 建築政策課

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費（改修）		式	1.0						
B	共通仮設費（率分）		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
A1	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	10.0						
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費（改修）									
AA	建築工事		式	1.0						
AE	電気設備工事		式	1.0						
AM	機械設備工事		式	1.0						
	小計									
K	直接工事費（解体）									
KA	建築工事		式	1.0						
KE	電気設備工事		式	1.0						
KM	機械設備工事		式	1.0						
	小計									
	計									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費（改修）									
AA	建築工事									
1.	仮設工事		式	1.0						
2.	鉄骨工事		式	1.0						
3.	既製コンクリート工事		式	1.0						
4.	防水工事		式	1.0						
5.	タイル工事		式	1.0						
6.	木工事		式	1.0						
7.	屋根及び樋工事		式	1.0						
8.	金属工事		式	1.0						
9.	左官工事		式	1.0						
10.	木製建具工事		式	1.0						
11.	金属製建具工事		式	1.0						
12.	硝子工事		式	1.0						
13.	塗装工事		式	1.0						
14.	内外装工事		式	1.0						
15.	仕上エント工事		式	1.0						
16.	解体工事		式	1.0						
17.	発生材運搬費		式	1.0						
	a1. 計									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1.	仮設工事									
	墨出し(内部改修)	複合改修	m2	26.2						
	養生(内部改修)	複合改修	m2	30.3						
	清掃・後片付け(内部改修)	複合改修	m2	30.3						
	養生(外部改修)	複合改修	m2	50.0						
	清掃・後片付け(外部改修)	複合改修	m2	50.0						
	外部足場	くさひ緊結式足場(手すり先行) 10.0m未満 W=900 運搬費含む	m2	110.0						
	養生シート	防炎Ⅱ類	m2	110.0						
	脚立足場		m2	25.2						
	仮設材運搬費	養生シート	m2	110.0						
	仮設材運搬費	脚立足場	m2	25.2						
	1. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2.	鉄骨工事									
	(材料費)									
	軽量リッブ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	t	0.30						
	鋼板	SS400 PL-4.5	t	0.06						
	普通ボルト	M12×L25	組	42.0						
	(施工費)									
	軽量鉄骨加工・組立	胴縁の類 普通ボルト締付共	t	0.34						
	錆止塗装	軽量 60㎡/t程度	t	0.34						
	鉄骨運搬費	6t車	t	0.36						
	現場溶接	すみ肉6mm換算	m	4.80						
	2. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3.	既製コンクリート工事									
	コンクリートブロック積	t=120 塗下	m2	3.5						
	3. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4.	防水工事									
	(外部)									
	シーリング 詰	MS-2 10×10 建具廻り	m	86.1						
	(内部)									
	シーリング 詰	MS-2 10×10 面台廻り	m	0.9						
	4. 計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6.	木工事									
	(材料)									
	杉(KD) 平割材		m3	0.21						
	(施工手間)									
	出入口枠(片開き)	施工手間	箇所	2.0						
	額縁		m	36.9						
	6. 計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
8	金属工事									
	(外部)									
	軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @300 ふところ1.0m未満	m2	18.7						
	水切りプレート カラー鋼板	t=0.4(腰壁)	m	23.1						
	壁見切りプレート カラー鋼板	t=0.4(腰壁)	m	6.9						
	(内部)									
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形 @300	m2	29.6						
	軽量鉄骨壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65形 650×2000程度	箇所	2.0						
	軽量鉄骨壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65形 900×2000程度	箇所	1.0						
	軽量鉄骨壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65形 1800×2000程度	箇所	1.0						
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 ふところ1.5m未満	m2	12.2						
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	野縁19形 600×600 ボード切込共	箇所	1.0						
	面台 SUS304 W=120		m	0.9						
	床見切縁 ステンレス製W40		m	3.1						
	天井点検口	アルミ製 600角	箇所	1.0						
	8. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
9.	左官工事									
	(外部)									
	床 下地モルタル塗	タイル下地	m2	2.5						
	階段床 下地モルタル塗	タイル下地	m	0.2						
	巾木 モルタル塗		m	23.8						
	建具廻り防水モルタル詰		m	4.2						
	吹付タイル	下地調整費(C-1)共 ゆず肌状サイディング面	m2	65.2						
	9. 計									
	改め									









費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
12.	硝子工事									
	型板硝子	シーリング 清掃共 t=4 2.18㎡以下	m2	0.1						
	フロート硝子	シーリング 清掃共 t=5 2.18㎡以下	m2	12.2						
	網入磨き板硝子	シーリング 清掃共 t=6.8 2.18㎡以下	m2	1.6						
	12. 計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
14.	内外装工事									
	(外部)									
	天井 ケーブル板張	t=6 木目張	m2	18.7						
	壁 サイディングボード張	t=14 釘打ち 横張	m2	65.2						
	胴縁施工		m2	65.2						
	同質出隅施工		m	10.0						
	シーリング工事		m	65.2						
	(内部)									
	鋼製床組	H=260	m2	12.2						
	床 コンパネ張 (I類)	t=12 下地張	m2	12.2						
	床 コンパネ張 (I類)	t=12	m2	8.6						
	床 複合フローリング張	t=15	m2	3.6						
	床 ビニル床シート貼	t=2.5(一般部) 熱溶接工法	m2	2.0						
	床 ビニル床シート貼	t=2.5(多湿部) 熱溶接工法	m2	6.6						
	化粧巾木	H=60	m	14.5						
	ビニル巾木	H=60	m	21.0						
	壁 羽目板張	t=9 クリア塗装	m2	3.0						
	壁 ラワン合板張 (I類)	t=9.0 下地板	m2	3.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	壁 石膏ボード張	t=12.5 クロス下地	m2	38.6						
	壁 石膏ボード張	t=12.5 物入	m2	5.4						
	壁 マリニ化粧板張	t=4.0	m2	37.7						
	壁 ケイカル板張	t=9.0 下地板	m2	37.7						
	壁 ビニールクロス貼		m2	38.6						
	壁 グラスウールボード	t=50	m2	6.3						
	天井 石膏ボード張	t=9.5 クロス下地	m2	12.2						
	天井 ビニールクロス貼		m2	12.2						
	天井 グラスウール敷込	t=50	m2	12.2						
	天井塩ビ製廻り縁		m	29.3						
	畳 半畳物(880×880×30)		枚	17.0						
	畳 半畳物(880×880×30)	切欠部	枚	1.0						
	畳スタッパー		箇所	7.0						
	汚垂石 550×900		箇所	1.0						
	14. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
15.	仕上ユニット工事									
	(内部)									
	カーテンレール(シングル)	ステンレス制	m	23.0						
	下足箱 既設流用	1750×625×350(2段)(SOP塗)	箇所	1.0						
	15. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
16.	解体工事									
	コンクリートカッター入り		m	4.2						
	モルタルカッター入り		m	11.7						
	鋼製床組撤去		m2	11.9						
	床 複合フローリング 張撤去		m2	4.4						
	床 合板張撤去		m2	23.1						
	床 タイル貼撤去	下地モルタル塗共	m2	2.7						
	転し床組(根太のみ)撤去		m2	7.6						
	木製巾木撤去		m	5.1						
	壁 合板張撤去 一重張		m2	110.0						
	壁 合板張撤去 二重張		m2	1.0						
	壁 クロス貼撤去		m2	5.1						
	木製軸組撤去		m2	15.6						
	鉄骨胴縁組撤去		m2	4.6						
	天井軽量鉄骨下地組撤去		m2	9.6						
	天井 合板張撤去 一重張		m2	9.6						
	天井 クロス貼撤去		m2	2.1						
	天井 グラスウール撤去		m2	9.6						
	畳 1760×880×55(1帖物)撤去		枚	18.0						
	木製戸撤去	枠共	m2	10.5						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	木製窓撤去	枠共	m2	4.2						
	木製襖撤去	枠共	m2	16.4						
	木製障子撤去	枠共	m2	2.6						
	アルミ製戸撤去	枠共	m2	1.1						
	硝子撤去		m2	9.3						
	シーリング 詰撤去		m	7.6						
	16. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
17.	発生材運搬費									
	発生材積込	その他がれき類	m3	0.1						
	発生材積込	木くず	m3	2.7						
	発生材積込	グラスウール	m3	0.5						
	発生材積込	サイディングボード	m3	2.3						
	発生材積込	廃石こうボード	m3	0.7						
	(発生材運搬)									
	運搬費 10 t	その他がれき類	m3	0.1						
	運搬費 10 t	木くず	m3	2.7						
	運搬費 10 t	グラスウール	m3	0.5						
	運搬費 10 t	サイディングボード	m3	2.3						
	運搬費 10 t	廃石こうボード	m3	0.7						
	17. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
K	直接工事費（改修）									
KA	建築工事									
1.	既存建物解体工事		式	1.0						
2.	駐輪場解体工事		式	1.0						
3.	浄化槽上部解体工事		式	1.0						
4.	発生材運搬費		式	1.0						
	a2. 計									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1.	既存建物解体工事									
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行) 10.0m未満 W=900 運搬費含む	m2	254.0						
	養生シート	防炎Ⅱ類	m2	254.0						
	脚立足場		m2	64.5						
	仮設材運搬費	養生シート	m2	254.0						
	仮設材運搬費	脚立足場	m2	64.5						
	S造上家解体		m2	477.0						
	木造上家解体		m2	12.2						
	基礎コンクリート撤去		m3	88.1						
	躯体コンクリート撤去		m3	0.5						
	土間コンクリート撤去		m3	77.6						
	コンクリートブロック撤去		m3	31.1						
	コンクリートカッター切		m	35.2						
	屋根スレート(アスベスト含む)撤去		m2	437.0						
	天井(アスベスト含む)撤去	ケイカル板・大平板	m2	109.0						
	除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	m3	4.9						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	整地		m2	640.0						
	クラッシュラン敷き均し		m2	640.0						
	解体機械運搬		往復	1.0						
	1. 計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3.	浄化槽解体工事									
	土間コンクリート撤去		m3	0.1						
	コンクリートブロック撤去		m3	0.5						
	パースコンクリート撤去		m3	0.4						
	浄化槽内抜取清掃		式	1.0						
	塩素消毒		式	1.0						
	浄化槽撤去費	積込・運搬費共	式	1.0						
	埋戻し	バックホウ 0.28m <sup>3</sup> 発生土	m3	8.0						
	3. 計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	発生材運搬費	駐輪場解体工事、浄化槽上部解体工事共								
	発生材積込	無筋コンクリート類	m3	170.0						
	発生材積込	その他がれき類	m3	58.2						
	発生材積込	木くず	m3	22.5						
	発生材積込	ガラスくず及び陶磁器くず	m3	0.6						
	発生材積込	グラスウール	m3	23.2						
	発生材積込	廃プラスチック類	m3	1.9						
	発生材積込	畳	m3	4.6						
	発生材積込	繊維くず	m3	1.0						
	発生材積込	廃石こうボード	m3	7.1						
	発生材積込	アスベスト成形板	m3	4.9						
	発生材積込	金属類	m3	2.9						
	備品関係撤去	収集・運搬	式	1.0						別紙明細書1
	発生材積込	スクラップ	m3	52.8						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
		(発生材運搬)								
	運搬費 10 t	無筋コンクリート類	m3	170.0						
	運搬費 10 t	その他がれき類	m3	58.2						
	運搬費 10 t	木くず	m3	22.5						
	運搬費 10 t	ガラスくず及び陶磁器くず	m3	0.6						
	運搬費 10 t	ガラスウール	m3	23.2						
	運搬費 10 t	廃プラスチック類	m3	1.9						
	運搬費 10 t	畳	m3	4.6						
	運搬費 10 t	サイディングボード	m3	1.0						
	運搬費 10 t	廃石こうボード	m3	7.1						
	運搬費 10 t	アスベスト成形板	m3	4.9						
	運搬費 10 t	金属類	m3	2.9						
	運搬費 10 t	スクラップ	m3	52.8						
	4. 計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	備品関係撤去									
	収集・運搬	No.1 ソファ	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.2 マッサージチェア 2台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.3 マッサージチェア	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.4 テーブル	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.5 演台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.6 折りたたみ見テーブル17台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.7 石油ストーブ	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.8 棚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.9 棚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.10 コピー機	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.11 椅子	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.12 掃除機2台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.13 洗濯機・乾燥機	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.14 折りたたみテーブル7台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.15 椅子13脚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.16 棚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.17 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.18 作業台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.19 ガステー	箇所	1.0						

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	収集・運搬	No.20 ガス台・ガスコンロ	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.21 椅子2脚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.22 水槽	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.23 スチールロッカー	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.24 食器棚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.25 ガラステーブル	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.26 椅子3脚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.27 マッサージチェア	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.28 テレビ 家電リサイクル業者へ運搬	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.29 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.30 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.31 ソファ	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.32 テーブル	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.33 テレビ 家電リサイクル業者へ運搬	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.34 行事黒板	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.35 棚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.36 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.37 事務機2台	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.38 椅子2脚	箇所	1.0						
	収集・運搬	No.39 冷蔵庫	箇所	1.0						



別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	発生材屑処分費	備品関係撤去								
	発生材屑処分費	No.1 ソファ	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.2 マッサージチェア 2台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.3 マッサージチェア	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.4 テーブル	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.5 演台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.6 折りたたみ見テーブル17台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.7 石油ストーブ	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.8 棚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.9 棚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.10 コヒキ機	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.11 椅子	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.12 掃除機2台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.13 洗濯機・乾燥機	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.14 折りたたみテーブル7台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.15 椅子13脚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.16 棚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.17 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.18 作業台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.19 ガステー	箇所	1.0						

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	発生材屑処分費	No.20 ガス台・ガスコンロ	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.21 椅子2脚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.22 水槽	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.23 スチールロッカー	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.24 食器棚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.25 ガラステーブル	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.26 椅子3脚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.27 マッサージチェア	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.28 テレビ 家電リサイクル業者へ運搬	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.29 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.30 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.31 ソファ	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.32 テーブル	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.33 テレビ 家電リサイクル業者へ運搬	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.34 行事黒板	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.35 棚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.36 スチール製ロッカー	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.37 事務機2台	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.38 椅子2脚	箇所	1.0						
	発生材屑処分費	No.39 冷蔵庫	箇所	1.0						





費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	幹線・動力設備									
	電線（管内）	EM-IE5.5sq	m	9.0						
	電線（PF管内）	EM-IE5.5sq	m	29.0						
	電線（管内）	EM-IE 14sq	m	2.0						
	ケーブル（PF管内）	EM-CE3.5sq-3c	m	13.0						
	ケーブル（管内）	EM-CE3.5sq-3c	m	2.0						
	ケーブル（PF管内）	EM-CE5.5sq-3c	m	8.0						
	ケーブル（管内）	EM-CE5.5sq-3c	m	3.0						
	ケーブル（PF管内）	EM-CE 8sq-3c	m	11.0						
	ケーブル（管内）	EM-CE 8sq-3c	m	3.0						
	ケーブル（PF管内）	EM-CE 14sq-3c	m	11.0						
	ケーブル（管内）	EM-CE 14sq-3c	m	3.0						
	ボックス（SUS,防水型）	200×200×100	個	1.0						
	ボックス（SUS,防水型）	300×300×200	個	1.0						
	電線管（露出）	HIVE16	m	2.0						
	電線管（露出）	HIVE28	m	8.0						
	電線管（露出）	HIVE36	m	3.0						
	電線管（地中）	FEP 30	m	18.0						
	電線管（地中）	FEP 40	m	11.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	異種管接手	FEP 30	個	4.0						
	異種管接手	FEP 40	個	2.0						
	分電盤	L-1	面	1.0						
	引込開閉器盤（防水型）	S-1	面	1.0						
	コンクリート柱（建柱車）	9m-19cm-4.3KN	本	1.0						
	腕金	L=900	本	1.0						
	D種接地工事	14φ × 1,500	箇所	1.0						
	接地埋設標示板	鋼板製	枚	1.0						
	埋設標識シート	ダブル	m	29.0						
	土工事		式	1.0						
	支線工事	MSW30sq	式	1.0						
	動力盤ML-2遮断器	再取付	式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯設備									
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-EEF1.6-2c	m	11.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF1.6-2c	m	6.0						
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-EEF1.6-3c	m	21.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF1.6-3c	m	1.0						
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-EEF2.0-3c	m	10.0						
	電線管 (隠蔽)	PF16	m	6.0						
	電線管 (隠蔽)	PF22	m	1.0						
	スイッチボックス (金属製)	1個用カバー付	個	3.0						
	アウトレットボックス (金属製)	中四角浅型D44カバー付	個	2.0						
	フラッシュプレート (金属製)	ブラック	枚	1.0						
	ひとセンサー	DS1-N	個	3.0						
	ひとセンサー	換気扇連動	個	3.0						
	埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×2	個	2.0						
	埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×3	個	1.0						
	埋込コンセント (金属プレート付)	2P15A×1	個	1.0						
	照明器具	LSS1-4-30	個	1.0						
	照明器具	LRS1RP-08	個	5.0						
	照明器具	LRS1-08	個	6.0						





費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	電話設備									
	電線（管内）	EM-IE5.5sq	m	2.0						
	電線管（隠蔽）	PF16	m	3.0						
	電線管（露出）	HIVE16	m	2.0						
	電線管（露出）	HIVE28	m	14.0						
	電線管（地中）	FEP 30	m	13.0						
	異種管接手	FEP 30	個	2.0						
	導入線（管内）		m	16.0						
	導入線（PF管内）		m	3.0						
	アウトレットボックス（金属製）	中四角浅型D44カバー付	個	1.0						
	プルボックス（SUS,防水型）	300×300×200	個	1.0						
	フラッシュプレート（金属製）	ノズル	枚	1.0						
	端子盤	T-1(400*400*120相当)	面	1.0						
	D種接地工事	14Φ×1,500	箇所	1.0						
	接地埋設標示板	鋼板製	枚	1.0						
	埋設標識シート	ダブル	m	6.0						
	土工事		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	テレビ共同受信設備									
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-S-5C-FB	m	1.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-S-5C-FB	m	9.0						
	ケーブル (管内)	EM-S-5C-FB	m	10.0						
	電線管 (隠蔽)	PF16	m	2.0						
	電線管 (露出)	HIVE16	m	10.0						
	電線管 (地中)	FEP 30	m	7.0						
	異種管接手	FEP 30	個	2.0						
	アウトレットボックス (金属製)	中四角浅型D44カバー付	個	1.0						
	直列ユニット (金属プレート付)	CS-7F-RW	個	1.0						
	テレビアンテナ	AU-2	本	1.0						
	アンテナマスト	2.0m	本	1.0						
	増幅器		個	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	トイレ呼出設備									
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-AE1.2-2c	m	4.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-AE1.2-2c	m	3.0						
	ケーブル (ビッド・天井)	EM-AE1.2-3c	m	2.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-AE1.2-3c	m	2.0						
	電線管 (隠蔽)	PF16	m	5.0						
	アウトレットボックス (金属製)	中四角浅型D44カバー付	個	5.0						
	フラッシュプレート (金属製)	ノズル	枚	1.0						
	卓上型表示器	1窓	台	1.0						
	角型表示器		個	1.0						
	復旧ボタン		個	1.0						
	呼出ボタン		個	1.0						
	呼出ボタン	引き紐付き	個	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	防災無線設備									
	電線（管内）	EM-IE5.5sq	m	61.0						
	電線（PF管内）	EM-IE5.5sq	m	7.0						
	ケーブル（ビッド・天井）	VCT1.25sq-2c	m	1.0						
	ケーブル（ラック）	VCT1.25sq-2c	m	40.0						
	ケーブル（PF管内）	VCT1.25sq-2c	m	7.0						
	ケーブル（管内）	VCT1.25sq-2c	m	20.0						
	ケーブル（ビッド・天井）	8D-FB	m	1.0						
	ケーブル（MW）	8D-FB	m	40.0						
	ケーブル（PF管内）	8D-FB	m	7.0						
	ケーブル（管内）	8D-FB	m	20.0						
	メッセンジャーワイヤー	MSW22sq	m	40.0						
	電線管（露出）	HIVE 28	m	36.0						
	電線管（露出）	E 39	m	2.0						
	電線管（地中）	FEP30	m	13.0						
	異種管接手	FEP30	個	2.0						
	防災放送機器収納函	移設	面	1.0						
	防災用カゴ		台	1.0						
	小計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
8	撤去工事									
	電線撤去（管内）	IV5.5sq（再使用しない）	m	132.0						
	ケーブル撤去（ビット・天井）	CV5.5sq-3c（再使用しない）	m	30.0						
	ケーブル撤去（ビット・天井）	CV 14sq-3c（再使用しない）	m	76.0						
	ケーブル撤去（管内）	CV 8sq-3c（再使用しない）	m	24.0						
	ケーブル撤去（管内）	CV 14sq-3c（再使用しない）	m	24.0						
	ケーブル撤去（ラック）	VCT1.25sq-2c（再使用しない）	m	32.0						
	ケーブル撤去（ラック）	8D-FB（再使用しない）	m	32.0						
	メッセンジャーワイヤー撤去	MSW22sq（再使用しない）	m	32.0						
	電線管撤去（隠蔽）	VE22（再使用しない）	m	24.0						
	電線管撤去（隠蔽）	VE28（再使用しない）	m	24.0						
	ボックス撤去	300×300×200（再使用しない）	個	2.0						
	埋込スイッチ撤去	1P15A×3（再使用しない）	個	1.0						
	手元開閉器撤去	150×200×100（再使用しない）	面	1.0						
	引込開閉器盤ML-0撤去	700×1,000×180（再使用しない）	面	1.0						
	手元開閉器盤S-1撤去	200×300×120（再使用しない）	面	1.0						
	手元開閉器盤S-2撤去	200×350×150（再使用しない）	面	1.0						
	手元開閉器盤S-3撤去	150×300×130（再使用しない）	面	1.0						
	動力盤M-1撤去	500×1,000×200（再使用しない）	面	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	電灯盤L-1撤去	700×400×150（再使用しない）	面	1.0						
	受信機撤去	260×360×60（再使用しない）	台	1.0						
	自動通報装置撤去	230×300×60（再使用しない）	台	1.0						
	機器収納函（露出型）撤去	460×220×80（再使用しない）	面	1.0						
	機器収納函（埋込型）撤去	480×220×80（再使用しない）	面	1.0						
	蛍光灯（埋込型）撤去	FL20W-2（再使用しない）	台	6.0						
	蛍光灯（直付型）撤去	FL20W-1（再使用しない）	台	2.0						
	蛍光灯（直付型）撤去	FL20W-2（再使用しない）	台	15.0						
	蛍光灯（直付型）撤去	FL40W-1（再使用しない）	台	3.0						
	蛍光灯（壁付型）撤去	FL40W-2（再使用しない）	台	30.0						
	蛍光灯（壁付型）撤去	FL20W-1（再使用しない）	台	5.0						
	蛍光灯（埋込型）撤去	FDL36W-3（再使用しない）	台	2.0						
	シーリングライトHL40W撤去	再使用しない	台	1.0						
	シーリングライトHL60W×3撤去	再使用しない	台	1.0						
	コードペンダント撤去	再使用しない	台	1.0						
	埋込灯撤去	再使用しない	台	4.0						
	非常灯撤去	再使用しない	台	6.0						
	誘導灯撤去	FL20W-1（再使用しない）	台	2.0						





費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費 (改修)									
AM	機械設備工事									
1-1	給排水衛生設備工事	(改修後)								
(1)	衛生器具設備工事		式	1.0						
(2)	給水設備工事		式	1.0						
(3)	排水設備工事		式	1.0						
(4)	浄化槽設備工事		式	1.0						
	小計									
1-2	換気設備工事	(改修後)								
(1)	換気機器設備工事		式	1.0						
(2)	換気ダクト設備工事		式	1.0						
	小計									
	計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1-1	給排水衛生設備工事									
(1)	衛生器具設備工事									
	腰掛便器	CFS497B フラッシュタンク式	組	1.0						
	温水洗浄便座	TCF586AUS 暖房便座 擬音装置内蔵、洗浄リモコン付	組	1.0						
	紙巻器	YH702 棚付二連タイプ	個	1.0						
	手すり	TI12CL10 (L形タイプ) 樹脂被膜タイプ	組	1.0						
	自動洗浄小便器	UFS900WR 壁掛型、底リップタイプ	組	1.0						
	手洗器	LSW570APR 自動水栓付 YM3545FE (350×450H)	組	2.0						
	化粧鏡	盗難防止形耐食鏡	枚	2.0						
	化粧棚	YKH401 SUS製、L=500 フック2ヶ所付	個	2.0						
	腰掛便器	C480AN 高座面対心 自動フラッシュバルブ式	組	1.0						
	温水洗浄便座	TCF5523AHPS 暖房便座 擬音装置内蔵、タッチスイッチ付	組	1.0						
	紙巻器	YH702 棚付二連タイプ	個	1.0						
	手すり	TI12CL11 (L形タイプ) 樹脂被膜タイプ	組	1.0						
	手すり	TI12HK7R (可動式ほね上げタイプ) 樹脂被膜タイプ	組	1.0						
	洗面器	L103A 自動水栓TENA40A共	組	1.0						
	傾斜鏡	LM530 (528×664H)	枚	1.0						
	化粧棚	YKH401 SUS製、L=500 フック2ヶ所付	個	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	腰掛便器取付費	温水洗浄便座、紙巻器共	組	1.0						
	自動洗浄小便器取付費		組	1.0						
	手洗器取付費	自動水栓付	組	2.0						
	化粧鏡取付費		枚	2.0						
	腰掛便器取付費	高座面対応型 温水洗浄便座共	組	1.0						
	洗面器取付費		組	1.0						
	傾斜鏡取付費		枚	1.0						
	手すり取付費		組	3.0						
	化粧棚取付費		個	3.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	給水設備工事									
	給水管	耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP-25A 地中配管	m	26.0						
	給水管	硬質塩化ビニル 鋼管 SGP-VA25A 屋外架空	m	1.0						
	給水管	硬質塩化ビニル 鋼管 SGP-VA25A 便所(床下)	m	7.0						
	給水管	硬質塩化ビニル 鋼管 SGP-VA20A 便所(床下)	m	8.0						
	給水管	硬質塩化ビニル 鋼管 SGP-VA20A 便所(隠ぺい)	m	5.0						
	保温工事	ポリスチレン+SUS巻 25A 屋外架空	m	1.0						
	保温工事	ポリスチレン+着色アルミカラスコロ 25A 便所(床下)	m	7.0						
	保温工事	ポリスチレン+着色アルミカラスコロ 20A 便所(床下)	m	8.0						
	保温工事	ポリスチレン+アルミカラスコロ 20A 便所(隠ぺい)	m	5.0						
	仕切弁	GV25A-JIS5K	個	1.0						
	弁柵	VC-P	個	1.0						
	散水栓	WB-13A	個	1.0						
	水栓柱	合成樹脂製	個	1.0						



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(3)	排水設備工事									
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-100A 地中配管	m	29.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-75A 地中配管	m	1.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-30A 地中配管	m	20.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-100A 便所(床下)	m	8.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-75A 便所(床下)	m	10.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-50A 便所(床下)	m	1.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-40A 便所(床下)	m	3.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-100A 屋外架空	m	1.0						
	排水管	硬質塩化ビニル管 VP-75A 屋外架空	m	1.0						
	通気管	硬質塩化ビニル管 VP-50A 便所(床下)	m	2.0						
	通気管	硬質塩化ビニル管 VP-40A 便所(床下)	m	1.0						
	通気管	硬質塩化ビニル管 VP-50A 便所(架空)	m	3.0						
	排水枘	樹脂製小口径枘 200φ-100φ 90L (~500) 塩ビ蓋	組	2.0						
	排水枘	樹脂製小口径枘 200φ-100φ ST (~500) 塩ビ蓋	組	1.0						
	排水枘	樹脂製小口径枘 200φ-100φ 90Y (501~800) 塩ビ蓋	組	2.0						
	排水枘	樹脂製小口径枘 200φ-100φ 90L (501~800) 塩ビ蓋 T-8	組	1.0						
	排水枘	樹脂製小口径枘 200φ-100φ ST (501~800) 塩ビ蓋 T-8	組	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	床上掃除口	COB-100A	個	1.0						
	床上掃除口	COB-80A	個	1.0						
	通気金物	50VA2	個	1.0						
	手はつり	120-150mm無筋コンクリート 150mm 配管貫通口	箇所	1.0						
	手はつり	120-150mm無筋コンクリート 125mm 配管貫通口	箇所	1.0						
	手はつり	120-150mm無筋コンクリート 75mm 配管貫通口	箇所	1.0						
	配管接続	65A 樹脂管 保温なし	箇所	1.0						
	土工事	根切り(機械)バックホウ 0.28㎡	m3	9.9						
	土工事	埋戻し(機械)バックホウ 0.28㎡	m3	9.9						
	小計									
	改め									



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1-2	換気設備工事									
(1)	換気機器設備工事									
	(FE-1) 排気ファン	ハイ用ファン・角形格子ク リルタイプ 150φ × 155m3/h	台	1.0						
	(FE-2) 排気ファン	ハイ用ファン・角形格子ク リルタイプ 100φ × 75m3/h	台	1.0						
	(FE-3) 排気ファン	ハイ用ファン・角形格子ク リルタイプ 100φ × 45m3/h	台	1.0						
	(FE-4) 排気ファン	ハイ用ファン・角形格子ク リルタイプ 100φ × 40m3/h	台	1.0						
	パイプフード	深形フード SUS製キ ャリ付 150φ 排気用	個	1.0						
	パイプフード	深形フード SUS製キ ャリ付 100φ 排気用	個	3.0						
	(AF-1) 排気ファン	壁付換気扇・木調格子タイプ 200φ × 360m3/h	台	1.0						
	(OG-1) 自然給気口	壁取付タイプ (ネットフィルター・風量調節 機能付) 100φ × 40m3/h	台	1.0						
	パイプフード	深形フード SUS製防虫網付 100φ 給気用	個	1.0						
	排気ファン取付費	ハイ用ファン (FE-1~4)	台	4.0						
	排気ファン取付費	壁付換気扇 (AF-1)	台	1.0						
	自然給気口取付費	壁取付タイプ (OG-1)	台	1.0						
	パイプフード取付費	SUS製 150φ	個	1.0						
	パイプフード取付費	SUS製 100φ	個	4.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	換気ダクト設備工事									
	排気ダクト	スパイラルダクト 150φ	m	1.0						
	排気ダクト	スパイラルダクト 100φ	m	1.0						
	給気ダクト	スパイラルダクト 100φ	m	1.0						
	給気ダクト保温工事	100φ グラスウール+アルミガラスクロス	m	1.0						
	手はつり	120-150mm無筋コンクリート 200mm 丸ダクト貫通口	箇所	1.0						
	手はつり	120-150mm無筋コンクリート 150mm 丸ダクト貫通口	箇所	4.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
K	直接工事費（解体）									
KM	機械設備工事									
2-1	給排水衛生設備撤去工事	(改修前)								
(1)	衛生器具設備撤去工事		式	1.0						
(2)	給水設備撤去工事		式	1.0						
(3)	排水設備撤去工事		式	1.0						
(4)	給湯設備撤去工事	給油設備撤去工事含む	式	1.0						
(5)	厨房設備撤去工事	ガス設備撤去工事含む	式	1.0						
	小計									
2-2	空調換気設備撤去工事	(改修前)								
(1)	空調設備撤去工事		式	1.0						
(2)	換気設備撤去工事		式	1.0						
	小計									
2-3	発生材運搬費		式	1.0						
	計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2-1	給排水衛生設備工事	(改修前)								
(1)	衛生器具設備撤去工事									
	和風便器撤去	C750V.S570B	組	5.0						
	洋風便器撤去	C21.S536B	組	2.0						
	小便器撤去	U307C.T60PQ	組	5.0						
	洗面器撤去	L220	組	8.0						
	化粧鏡撤去	TS119AS3	枚	8.0						
	掃除用流し撤去	SK22A	組	1.0						
	身障者便器撤去	C48A	組	1.0						
	身障者用手洗器撤去	L8	組	1.0						
	傾斜鏡撤去	LM481	枚	1.0						
	シャワーセット撤去	TM145CGF	組	7.0						
	化粧鏡撤去	TS119F3	枚	10.0						
	洗面器撤去	L306	組	2.0						
	化粧鏡撤去	TS119F3	枚	2.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	給水設備撤去工事									
	(TW) 受水槽撤去	FRP製 7000L	基	1.0						
	(WPJ) 給水ポンプ撤去	加圧ポンプ 自動交互2.2KW×2台	組	1.0						
	給水管撤去	硬質塩ビライニング 鋼管 SGP-VD40A 地中配管	m	47.0						
	給水管撤去	硬質塩ビライニング 鋼管 SGP-VD25A 地中配管	m	10.0						
	給水管撤去	硬質塩ビライニング 鋼管 SGP-VD20A 地中配管	m	6.0						
	仕切弁撤去	GV40A	個	4.0						
	仕切弁撤去	GV20A	個	1.0						
	散水栓撤去	20A 箱共	個	1.0						
	水栓柱撤去		個	1.0						
	配管切断	40A 鋼管(保温なし)	箇所	4.0						
	配管切断	25A 鋼管(保温なし)	箇所	1.0						
	配管切断	20A 鋼管(保温なし)	箇所	3.0						
	土工事	根切り(機械) バックホウ 0.28㎡	m3	8.3						
	土工事	埋戻し(機械) バックホウ 0.28㎡	m3	8.3						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(3)	排水設備撤去工事									
	(BU) 吸気ブローア撤去	浄化槽用 300W	台	1.0						
	排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-100A 地中配管	m	66.0						
	排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-75A 地中配管	m	6.0						
	排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-65A 地中配管	m	2.0						
	排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-50A 地中配管	m	6.0						
	排水柵撤去	A.インバート柵 350×350 (300H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	B.インバート柵 350×350 (330H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	C.インバート柵 450×450 (455H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	D.インバート柵 450×450 (515H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	E.インバート柵 450×450 (600H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	F.インバート柵 350×350 (270H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	G.インバート柵 350×350 (280H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	H.インバート柵 350×350 (365H)	箇所	1.0						
	排水柵撤去	I.インバート柵600×600 (650H)	箇所	1.0						



費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(4)	給湯設備撤去工事									
	(HB) 給湯ボイラー撤去	加熱能力 280kW	台	1.0						
	(P-1) 給湯循環ポンプ撤去	サイ型 0.15KW	台	1.0						
	(P-2) 超音波ポンプ撤去	渦巻型 0.75KW	台	1.0						
	ボイラー煙導撤去	排気筒 300φ	m	8.0						
	ボイラー煙導撤去	Hトップ 300φ	個	1.0						
	(TO) オイルタンク撤去	鋼板製 450L	台	1.0						
	オイル管撤去	配管用炭素鋼鋼管 SGP-黒 屋外架空	m	2.0						
	仕切弁撤去	GV20A	個	1.0						
	フレキシジョイント撤去	FJ20A	個	1.0						
	配管切断	20A 鋼管(保温なし)	箇所	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(5)	厨房設備撤去工事									
	①電気温水器撤去	丸型 370L	台	1.0						
	②流し台撤去	幅 1800	台	1.0						
	③流し台撤去	幅 1500	台	1.0						
	LPG充填容器撤去	二本立	基	1.0						
	ガス管撤去	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 屋外架空	m	4.0						
	ガス管撤去	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 地中配管	m	3.0						
	配管切断	20A 鋼管(保温なし)	箇所	1.0						
	土工事	根切り(機械) バックホウ 0.28㎡	m3	0.3						
	土工事	埋戻し(機械) バックホウ 0.28㎡	m3	0.3						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2-2	空調換気設備撤去工事	(改修前)								
(1)	空調設備撤去工事									
	(AC-1)エアコン室内機撤去	床置形 20.0kW	台	1.0						
	(AC-2)エアコン室内機撤去	壁掛形 4.0kW	台	1.0						
	(AC-3)エアコン室内機撤去	天吊形 8.0kW	台	1.0						
	(AC-4)エアコン室内機撤去	天吊形 5.6kW	台	1.0						
	(AC-5)エアコン室内機撤去	壁掛形 4.5kW	台	1.0						
	(AC-6)エアコン室内機撤去	壁掛形 4.0kW	台	1.0						
	(AC-7)エアコン室内機撤去	壁掛形 2.5kW	台	1.0						
	(AC-1)エアコン室外機撤去	地上置 20.0kW	台	1.0						
	(AC-2)エアコン室外機撤去	地上置 4.0kW	台	1.0						
	(AC-3)エアコン室外機撤去	地上置 8.0kW	台	1.0						
	(AC-4)エアコン室外機撤去	地上置 5.6kW	台	1.0						
	(AC-5)エアコン室外機撤去	地上置 4.5kW	台	1.0						
	(AC-6)エアコン室外機撤去	地上置 4.0kW	台	1.0						
	(AC-7)エアコン室外機撤去	地上置 2.5kW	台	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 25.4φガス側	m	3.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 15.9φガス側	m	5.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 12.7φガス側	m	20.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 9.5φガス側	m	4.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 12.7φ液側	m	3.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 9.5φ液側	m	5.0						
	冷媒管撤去	冷媒用断熱材被覆銅管 6.4φ液側	m	24.0						
	ドレン管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-20A 屋内一般	m	3.0						
	ドレン管撤去	硬質塩化ビニル管 VP-20A 屋外架空	m	11.0						
	小計									
	改め									







発生剤処分費			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A1	発生材処分費									
	(建築工事)	改修工事分								
	残材処理費	内外装工事 外壁等	式	1.0						
	発生材屑処分費	その他がれき類	m3	0.1						1.48 t /m3
	発生材屑処分費	木くず	m3	2.7						0.55 t /m3
	発生材屑処分費	グラスウール	m3	0.5						0.2 t /m3
	発生材屑処分費	サイディングボード	m3	2.3						1 t /m3
	発生材屑処分費	廃石こうボード	m3	0.7						1 t /m3
	(建築工事)	解体工事分								
	発生材屑処分費	コンクリートがら	m3	170.0						1.48 t /m3
	発生材屑処分費	その他がれき類	m3	58.2						1.48 t /m3
	発生材屑処分費	木くず	m3	22.50						0.55 t /m3
	発生材屑処分費	ガラスくず及び陶磁器くず	m3	0.60						1 t /m3
	発生材屑処分費	グラスウール	m3	23.2						0.2 t /m3
	発生材屑処分費	廃プラスチック類	m3	1.9						0.35 t /m3
	発生材屑処分費	金属くず	m3	2.9						1.13 t /m3
	発生材屑処分費	畳	m3	4.6						
	発生材屑処分費	サイディングボード	m3	1.0						1 t /m3
	発生材屑処分費	廃石こうボード	m3	7.1						1 t /m3
	発生材屑処分費	アスベスト成形板	m3	4.9						1 t /m3

発生材処分費

発生剤処分費			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	発生材屑処分費	浄化槽本体	式	1.0						
	発生材屑処分費	備品関係撤去	式	1.0						別紙明細書2
	有価物	スクラップ	t	59.7						
	(電気設備工事)									
	発生材屑処分費	金属くず	m3	1.0						1.13 t / m3
	発生材屑処分費	廃プラ	m3	3.76						0.35 t / m3
	発生材屑処分費	ガラス	m3	0.07						1 t / m3
	発生材屑処分費	ガレキ類	m3	0.20						1.48 t / m3
	(機械設備工事)									
	発生材屑処分費	金属くず	m3	11.50						1.13 t / m3
	発生材屑処分費	ガラス	m3	7.5						0.2 t / m3
	発生材屑処分費	廃プラ	m3	2.0						0.35 t / m3
	発生材屑処分費	ガレキ類	m3	0.2						1.48 t / m3
	冷媒フロン回収工事	冷却能力 20.0kW (AC-1) 運搬費含む	台	1.0						
	冷媒フロン回収工事	冷却能力 8.0kW (AC-3、4) 運搬費含む	台	2.0						
	冷媒フロン回収工事	冷却能力 5.0kW (AC-2、5、6) 運搬費含む	台	3.0						
	冷媒フロン回収工事	冷却能力 2.8kW (AC-7) 運搬費含む	台	1.0						
	小計									
	改め									

発生材処分費