

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

長浜公園

行橋市行事四丁目

社会資本整備総合交付金事業

工 事 名 長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

（設 計 額） （消 費 税 額） （合 計）

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	遊戯施設設置（遊具広場） ・ 4 連ブランコ N=1基 ・ 砂場（4.5m × 4.5m） N=1基 ・ ジャングルジム N=1基 ・ ベンチ N=3基 ・ 3 連低鉄棒 N=1基					
		休養施設設置（芝生広場） ・ シェルター N=3基 ・ ベンチ N=4基					
	起 工 理 由						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
遊戯施設設置	1	式			明 1 号	
休養施設設置	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 1 号 明細書 】 遊戯施設設置						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4連ブランコ設置	1	基			単 1 号	
ジャングルジム設置	1	基			単 2 号	
3連低鉄棒設置	1	基			単 3 号	
砂場設置 4500 × 4500	1	基			単 4 号	
ベンチ（バックレスト付）設置	3	基			単 5 号	
計						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
休養施設設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
シェルター（ベンチ付き）設置	3	基			単 6 号		
ベンチ（バックレスト付）設置	4	基			単 5 号		
手洗い設置	1	基			単 7 号		
計							

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 1 号 単価表 】						
4連ブランコ設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4 連ブランコ H = 2500	1	基				
組立据付費（ 4 連ブランコ）	1	基				
基礎工（ 4 連ブランコ）	1	式			単 8 号	
安全柵（ 4 連ブランコ）	1	基				
組立据付費（安全柵）	1	基				
基礎工（安全柵）	1	式			単 9 号	
ゴムチップマット 1000×1000×t45	1	式				
組立据付費（ゴムチップマット）	1	式				
基礎工（ゴムチップマット）	1	式			単 10 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 2 号 単価表 】						
ジャングルジム設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジャングルジム	1	基				
組立据付費（ジャングルジム）	1	基				
基礎工（ジャングルジム）	1	式			単 11 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 3 号 単価表 】						
3連低鉄棒設置						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3連低鉄棒 L=1800	1	基				
組立据付費（3連低鉄棒）	1	基				
基礎工（3連低鉄棒）	1	式			単 12 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 4 号 単価表 】						
砂場設置 4500 × 4500					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂場枠（ストレート） L=2000	8	本				
組立据付費（砂場枠ストレート）	8	本				
砂場枠（コーナー）	4	本				
組立据付費（砂場枠コーナー）	4	本				
基礎工（砂場枠）	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 5 号 単価表 】						
ベンチ（バックレスト付）設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ベンチ（バックレスト付） W=1800	1	基				
組立据付費（ベンチ）	1	基				
基礎工（ベンチ）	1	式			単 14 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 6 号 単価表 】						
シェルター（ベンチ付き）設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シェルター（ベンチ付き）	1	基				
組立据付費（シェルター）	1	基				
基礎工（シェルター）	1	式			単 15 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 7 号 単価表 】						
手洗い設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
手洗い バリアフリー対応	1	基				
組立据付費（手洗い）	1	基				
基礎工（手洗い）	1	式			単 16 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 8 号 単価表 】 基礎工（4連プランコ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.9	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.5	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.8	m2			P 3 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.4	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	3.2	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	0.7	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 9 号 単価表 】 基礎工（安全柵） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	8.4	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.1	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.7	m2			P 3 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.3	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	7.8	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	0.6	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 10 号 単価表 】 基礎工（ゴムチップマット） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	10	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			P 3 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.9	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	2	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	1.4	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 11 号 単価表 】 基礎工（ジャングルジム） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	2.7	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	5.2	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			P 3 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.7	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	1.4	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	1.3	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 12 号 単価表 】						
基礎工（3連低鉄棒）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	1 9	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0 7	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1 9	m2			P 3 号	
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0 2	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	1 6	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	0 3	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 13 号 単価表 】 基礎工（砂場枠） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	12	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	19	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	14	m2			P 3 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.7	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	7	m3			P 5 号	
砂 クッション用 山代・積込(運搬費含む)	7.7	m3				
栗石 50～150mm	0.3	m3				
整地 敷均し(ルース) 標準	12	m3			P 6 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	4	m				
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 14 号 単価表 】 基礎工（ベンチ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	0.8	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			P 3 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.07	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	0.7	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	0.1	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 15 号 単価表 】 基礎工（シェルター） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	2.7	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.4	m2			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 3 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.9	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	1.6	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	1.1	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

長浜公園整備工事（遊戯・休養施設）

【 第 16 号 単価表 】 基礎工（手洗い） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.8	m2			P 2 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.04	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	0.8	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルース) 標準	0.2	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						