

03行上水第 68号
令和3年5月28日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：高圧受変電設備等更新工事

質問 1	仮設設備について
回答	別紙のとおりです。

質問2	工事手順について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 3 年 5 月 24 日

工事名： 高圧受変電設備等更新工事

工事場所： 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	13/14	仮設高圧受変電設備の設置場所は屋外になりますでしょうか。屋外設置の場合、配線ルート用に建屋のコア抜き作業等は必要でしょうか。	・ 設置場所は、図面のとおり屋外となります。コア抜きは必要ありません。
2	—	工事手順は ①仮設盤設置工事 ②仮設盤配線工事 ③既設盤離線工事 ④既設盤撤去工事 ⑤既設盤配線撤去工事 ⑥新設盤設置工事 ⑦新設盤配線工事 ⑧仮設盤撤去工事 の手順で宜しいでしょうか	・ 工事手順については、受注者との協議により決定しますのでご了承願います。 ただし、本市基幹浄水場であり、市内全域が断水にならないよう綿密な打ち合わせのもと工事手順を決定します。

- ・ 質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第 4 号の 1 を鏡として上に添付し、提出して下さい。