

課 長		係 長		設 計	
--------	--	--------	--	--------	--

工 事 名 称	稲童第5地区学習等供用施設改修工事の内建築主体工事	
施 工 位 置	行橋市大字稲童2532番地1	
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)	
工 事 内 容	改修工事 一部増築工事	
<u>起 工 理 由</u> 築25年が経過し、老朽化しているため、改修を行う。		補 助 内 容
		国庫補助

費目	工 種	目 細	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	直接工事費									
	建築工事	発生材処分費除く	式	1.0						
	小計									
	共通仮設費	低減率 0.9	式	1.0						
	純工事費									
	現場管理費		式	1.0						
	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
	一般監理費		式	1.0						
	工事価格									
	消費税		%	8.0						
	合 計									

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考	
							数	量	単	価	金	額			数
1	改修工事														
1	直接仮設工事				式		1.0								
2	地業工事				式		1.0								
3	コンクリート工事				式		1.0								
4	鉄筋工事				式		1.0								
5	防水工事				式		1.0								
6	石工事				式		1.0								
7	木工事				式		1.0								
8	金属工事				式		1.0								
9	左官工事				式		1.0								
10	木製建具工事				式		1.0								
11	金属製建具工事				式		1.0								
12	ガラス工事				式		1.0								
13	塗装工事				式		1.0								
14	内装工事				式		1.0								
15	仕上エント工事				式		1.0								

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
1	直接仮設工事													
	墨出し			式	1.0									別紙1
	養生			式	1.0									別紙2
	整理清掃後片付け			式	1.0									別紙3
	外部足場			式	1.0									別紙4
	内部足場			式	1.0									別紙5
	災害防止			式	1.0									別紙6
	仮設材運搬			式	1.0									別紙7
	小 計													
	改 め													

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
3	コンクリート工事													
	土間コンクリート	FC21	SL18	補正+6	m3	4.4								
	躯体コンクリート	FC21	SL18	補正+6	m3	6.7								
	捨コンクリート	FC18	SL18		m3	0.3								
	コンクリート打設手間				式	1.0								
	普通合板型枠	壁式	基礎部		m ²	9.7								
	打放合板型枠C種	壁式	地上部		m ²	49.4								
	型枠運搬費	4 t 車	往復		m ²	59.0								
	小 計													
	改 め													

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
4	鉄筋工事													
	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	SD295A	D10		t		0.340							
	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	SD295A	D13		t		0.185							
	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	SD295A	D16		t		0.115							
	鉄筋加工組立	RC造壁式構造			t		0.64							
	鉄筋運搬費	4t車			t		0.64							
	差筋アンカー	D10	横向き	L=450	本		158.0							
	差筋アンカー	D13	横向き	L=600	本		54.0							
	差筋アンカー	D16	横向き	L=750	本		44.0							
	小	計												
	改	め												

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
5	防水工事									
	シート防水 厚1.5	SM-2 機械固定 平場	m ²	96.4						
	シート防水 厚1.5	SM-2 機械固定 立上り部	m ²	17.9						
	塗膜防水	X-2 (ウレタンゴム系) 緩衝工法 平場	m ²	39.3						
	下地モルタル調整	F-30	m ²	6.3						
	防水押え金物	シート防水用	m	47.1						
	目地シーリング	MS-2 20×10	m	47.1						
	高圧水洗浄	10～15Mpa	m ²	153.6						
	打継目地	シーリング PU-2 25×10	m	9.1						
	建具廻り	シーリング MS-2 15×10	m	56.6						
	脱気塔	ステンレス製	か所	1.0						
	小 計									
	改 め									

費目	工 種	目 細	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
7	木工事									
	ころばし床組	施工手間	m ²	54.4						
	間仕切軸組	施工手間	m ²	2.7						
	胴縁		m ²	77.1						
	建具枠	施工手間	m	26.2						
	雑巾摺	施工手間	m	2.9						
	見切縁・額縁	施工手間	m	41.6						
	敷居	施工手間	m	1.1						
	巾木	施工手間	m	24.1						
	廻縁	施工手間	m	21.0						
	カーテンボックス		m	12.4						
	構造材	杉特1等	m3	0.71						
	造作材	杉特1等	m3	0.82						
	小 計									
	改 め									

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8	金属工事									
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	m ²	8.5						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	m ²	86.6						
	軽量鉄骨天井開口部補強		式	1.0						別紙明細8
	溶接金網	150×150Φ6	m ²	60.8						
	天井点検口	内外枠共額縁 450角 一般タイプ アルミ製	か所	8.0						
	手摺	ステンレス樹脂製 φ34 I形	か所	3.0						
	タオル掛け	樹脂製	か所	1.0						
	カーテンレール	ステンレス 手引き 引分け 軽量用 (10-60)	m	12.4						
	床沓摺	ステンレス製 W=40	m	0.8						
	改修用ルーフトレーン	横引用 Φ100	か所	2.0						
	床上換気口撤去復旧	1.000×200	か所	4.0						
	小 計									
	改 め									

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
9	左官工事									
	床タイル張り	150角	m ²	9.3						
	床下地モルタル	ユニットタイル 厚22	m ²	9.3						
	床コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	m ²	29.0						
	壁 下地モルタル	*キッチンパネル下地	m ²	3.7						
	壁 下地モルタル補修	*タイル撤去部分	m ²	11.3						
	防水型外装薄塗材E	コンクリート面 凸凹状 下地調整 (C-1) 共	m ²	198.2						
	外装薄塗材E (軒天)	コンクリート面 砂壁状 吹付 下地調整 (C-1) 共	m ²	12.9						
	高圧水洗浄	30～50Mpa	m ²	211.1						
	補強コンクリートブロック	厚さ100mm	m ²	0.9						
	建具廻り防水 モルタル充填	外部建具	m	7.1						
	外壁面の事前調査	目視・打診・マーキング 計測・図面記入	m ²	211.1						
	小 計									
	改 め									

費目	工	種	細	目	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考	
						数	量	単 価	金 額	数	量		単 価
10-2	トイレ	アース											
	TB-1 トイレ	アース	W3, 160×H1900 ポリエステル樹脂化粧合板 厚40	か所	1.0								
	工事費			式	1.0								
	搬入費			式	1.0								

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
11	金属製建具工事													
	AD-1 片開き框ドア ランマFIX付	W1820×H2660		か所	1.0									
	AD-2 片開き腰フラッシュ戸 ランマFIX付	W800×H2460		か所	1.0									
	内部アングル			m	12.9									
	クレモン締り			個	2.0									
	クレモンハンドル			個	2.0									
	取付調整費	10%		式	1.0									
	運搬費	3%		式	1.0									
	小 計													
	改 め													

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
13	塗装工事													
	壁EP-G塗り 改修仕様	モルタル面	工程B種（一般） 下地調整RB種(改修面)		m ²	38.6								
	壁SOP塗り	木部	工程B種 素地B種		m ²	49.7								
	壁EP塗り	ケイカル板面	工程B種（一般） 素地B種		m ²	8.2								
	額縁 SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部	工程B種（屋内）		m	122.3								

費目	工	種	細	目	単	位	当 初 設 計			変 更 設 計			備	考
							数	量	単	価	金	額		
14	内装工事													
	ビニル床シート		厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 マーブル		m ²		29.4							
	ビニル床シート ノンスリップタイプ		厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 マーブル		m ²		7.4							
	ビニル幅木		高さ100		m		25.6							
	壁 ビニルクロス貼り				m ²		12.2							
	壁 石膏ボード		厚12.5 不燃 木下地 継目処理		m ²		12.2							
	壁 キッチンパネル		A-3		m ²		10.8							
	壁 ケイカル板		A-6 木下地 目透し		m ²		8.2							
	壁 ラワン合板A-9				m ²		8.2							
	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)		フラット 内部用 厚9 準不燃 下地GB-NC厚9.5共		m ²		86.6							
	天井 化粧石膏ボード張り (GB-D)		厚9.5 準不燃 トライバチン 突付け		m ²		7.4							
	天井廻り縁		塩ビ製		m		46.3							

費目	工 種	細 目	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
17	撤去工事									
	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	29.4						
	ビニル巾木撤去	集積共	m	12.0						
	床組撤去	集積共 ころばし	m ²	55.8						
	間仕切撤去	集積共	m ²	16.9						
	床下地材撤去	集積共	m ²	39.5						
	床縁甲板撤去	集積共	m ²	9.6						
	床合板撤去	集積共	m ²	2.5						
	壁ボード撤去	集積共 クロス共	m ²	11.6						
	床タイル撤去	集積共 下地モルタル共	m ²	13.9						
	壁タイル撤去	集積共 下地モルタル共	m ²	11.3						
	壁合板撤去	集積共	m ²	11.1						
	壁下地材撤去	集積共	m ²	22.8						
	木製巾木撤去	集積共	m	24.1						
	額縁撤去	集積共	m	20.9						
	カーテンボックス撤去	集積共	m	12.4						
	廻縁撤去	集積共	m	21.0						

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	床畳撤去	集積共	枚	21.0						
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	61.3						
	天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	m ²	30.1						
	天井下地撤去	集積共	m ²	91.4						
	天井点検口撤去	集積共	か所	3.0						
	木製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	14.7						
	トイレブース撤去	枠共 集積共	m ²	5.0						
	土間カッター切断	コンクリート面	m ³	5.1						
	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカー 集積共	m ³	3.4						
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカー 集積共	m ³	1.8						
	建具周囲はつり	RC20cm	m	7.1						
	ガラス撤去	集積共	m ²	6.7						
	防水押え金物撤去	集積共	m	47.1						
	シーリング撤去	集積共	m	103.7						
	小 計									
	改 め									

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
18	発生材運搬									
	(発生材積込)									
	発生材積込	コンクリート類	m3	5.80						
	発生材積込	木くず	m3	3.00						
	発生材積込	ガラス・陶器くず	m3	0.04						
	発生材積込	廃プラ	m3	0.10						
	発生材積込	石膏ボード類	m3	1.20						
	発生材積込	畳	m3	2.20						
	(発生材運搬)									
	発生材運搬	コンクリート類 (株)晃栄建設 DID区間無し 16.2Km	m3	5.80						
	発生材運搬	木くず (株)タイ DID区間無し 17.5Km	m3	3.00						
	発生材運搬	ガラス・陶器くず (株)タイ DID区間無し 17.5Km	m3	0.04						
	発生材運搬	廃プラ (株)タイ DID区間無し 17.5Km	m3	0.10						
	発生材運搬	石膏ボード類 (株)タイ DID区間無し 17.5Km	m3	1.20						
	発生材運搬	畳 (株)タイ DID区間無し 17.5Km	m3	2.20						
	小 計									
	改 め									

費目	工	種 細	目 単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	発生材処分									
	発生材処分	コンクリート類	m3	5.80						
	発生材処分	木くず	m3	3.00						
	発生材処分	ガラス・陶器くず	m3	0.04						
	発生材処分	廃プラ	m3	0.10						
	発生材処分	ボード類	m3	1.20						
	発生材処分	畳	m3	2.20						
	小 計									
	改 め									