

課 長		係 長		設 計	
--------	--	--------	--	--------	--

工 事 名 称	稲童第四地区学習等供用施設改修工事の内建築主体工事				
施 工 位 置	行橋市大字稲童2428番地				
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)				
工 事 内 容	建築改修工事				
<u>起 工 理 由</u> 築25年が経過し、老朽化しているため、改修を行う。					補 助 内 容
					国庫補助

稲童第四地区学習等供用施設改修工事の内建築主体工事

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	直接工事費		式	1.0							
	共通仮設費		式	1.0							
	純工事費										
	現場管理費		式	1.0							
	発生材処理費		式	1.0							
	工事原価										
	一般管理費		式	1.0							
	工事価格										
	消費税		%	8.0							
	合 計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
A	直接工事費										
1	仮設工事		式	1.0							
2	防水工事		式	1.0							
3	金属工事		式	1.0							
4	左官工事		式	1.0							
5	木製建具工事		式	1.0							
6	金属製建具工事		式	1.0							
7	硝子工事		式	1.0							
8	塗装工事		式	1.0							
9	内外装工事		式	1.0							
10	スロープ工事		式	1.0							
11	解体工事		式	1.0							
	計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
1	仮設工事										
	外部足場	くさび式足場 W900 3ヶ月（階段、手すり	m ²	256.0							
	ネット状養生シート	防災Ⅰ類 足場	m ²	256.0							
	仮設材運搬	シート、ネット類	m ²	256.0							
	墨出し（内部改修）	個別改修	m ²	126.0							
	墨出し（内部改修）	複合改修	m ²	11.0							
	墨出し（防水改修）		m ²	164.0							
	内部仕上足場	脚立	m ²	91.6							
	養生（内部改修）	個別改修	m ²	126.0							
	養生（内部改修）	複合改修	m ²	11.0							
	整理清掃後片付け（内部）	個別改修	m ²	126.0							
	整理清掃後片付け（内部）	複合改修	m ²	11.0							
	養生（屋上防水改修）	シート防水・塗膜防水	m ²	164.0							
	整理清掃後片付け（防水）	シート防水・塗膜防水	m ²	164.0							
	養生	外壁改修	m ²	115.0							
	整理清掃後片付け	外壁改修	m ²	115.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
2	防水工事										
	屋根 高圧洗浄	高圧ポンプ 10～15MPa	m ²	195.0							
	塩ビシート防水 t=1.5	平場 機械固定工法	m ²	148.0							
	塩ビシート防水 t=1.5	立上り 機械固定工法	m ²	6.3							
	塩ビ被覆鋼板	入隅コーナ 50×10	m	42.4							
	塩ビ被覆鋼板	水切差込 100	m	42.4							
	塗膜防水（平端）	(X-2) 密着工法	m ²	16.4							
	塗膜防水（立上り）	(X-2) 密着工法	m ²	23.9							
	既設笠木 撤去復旧		m	52.9							
	既存ドレン撤去	Φ80	ヶ所	5.0							
	改修用ドレン	Φ75	ヶ所	5.0							
	シーリング（建具周囲）	MS-2 15×10	m	74.3							
	硝子とめシーリング（両面）	SR-1 シリコン（両面）	m ²	24.4							
	硬質ポリ塩化ビニル管とい	カラー φ75 ステンレス金物	m	16.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
3	金属工事										
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225 下地貼なし インサート含む	m ²	10.7							
	軽量鉄骨天井下地 H1.5以上	19形 @225 下地貼なし インサート含む	m ²	10.7							
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 下地貼なし インサート含む	m ²	14.4							
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 下地貼あり インサート含む	m ²	46.3							
	軽量鉄骨天井下地 H1.5以上	19形 @360 下地貼あり インサート含む	m ²	20.9							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	300×300 ボード切込共	ヶ所	12.0							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	450×450 ボード切込共	ヶ所	12.0							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	600×600 ボード切込共	ヶ所	1.0							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	300×1200 ボード切込共	ヶ所	6.0							
	天井点検口	アルミ 450×450	ヶ所	8.0							
	溶接金網	150×150×5	m ²	11.7							
	天井廻り縁	塩ビ製	m	69.3							
	ストール小便器手摺	SUS Φ34 HL	ヶ所	1.0							
	補助手摺	樹脂被膜 600×700	ヶ所	2.0							
	同上手摺取付費		式	1.0							
	あと施工アンカー	D10 差筋アンカー	本	18.0							
	あと施工アンカー	D13 差筋アンカー	本	4.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
4	左官工事										
	床 モルタル塗り金ごて	塩ビシート下地(新規)	m ²	9.0							
	床 下地調整	塩ビシート下地(張替)	m ²	25.1							
	床 モルタル塗り木ごて	タイル下地	m ²	8.4							
	床 コンクリート直押え	スロープ(おき目仕上)	m ²	7.3							
	壁 モルタル塗り	金こて	m ²	17.9							
	補強コンクリートブロック積み	(ア)100 配管用	m ²	3.7							
	床 150角磁器タイル	I 類 無釉	m ²	8.4							
	外壁 高圧洗浄	高圧ポンプ 30～50MPa	m ²	215.0							
外壁	防水形外装薄塗材 E 吹付	下地調整費(C-1)共	m ²	200.0							
軒天	薄塗材 E 吹付	下地調整費(C-1)共	m ²	14.7							
	外壁調査費		m ²	215.0							
	建具周囲防水モルタル充填		m	4.5							
	モルタル浮部補修	部分ポキシ樹脂注入工法	m ²	5.0							
	ひび割れ補修(0.2mm以下)	シール工法	m	50.0							
	ひび割れ補修(0.2mm以上)	カットシール工法 可とう性ポキシ樹脂	m	50.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
5	木製建具工事										
	3/WD 両開き親子フラッシュ戸	(額入) 1.390×1.900	ヶ所	1.0							
	1/FD 4枚引違いフラッシュ戸	3.785×1.820	ヶ所	1.0							
	2/FD 引違いフラッシュ戸	(額入) 1.750×1.850	ヶ所	1.0							
	3/FD 引違いフラッシュ戸	1.845×1.820	ヶ所	1.0							
	4/FD 片開きフラッシュ戸	900×1.820	ヶ所	1.0							
	5/FD 4枚引違いフラッシュ戸	3.785×1.820	ヶ所	1.0							
	6/FD 引違いフラッシュ戸	1.790×1.800	ヶ所	1.0							
	7/FD 引違いフラッシュ戸	1.790×575	ヶ所	1.0							
	金物		式	1.0							
	取付費		式	1.0							
	1/TB トイレブース (ポリ化粧合板)	2445+980×2 H=1900	式	1.0							
	小 計										
	改め										

10

[illegible]

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
10	スロープ工事										
	根切り	人力	m ³	1.7							
	埋戻し	人力	m ³	1.4							
	砂利地業	再生切込碎石	m ³	1.0							
	コンクリート	Fc21 SL15	m ³	3.2							
	コンクリート打設手間	人力打設	m ³	3.2							
	普通合板型枠	基礎部	m ²	3.5							
	型枠運搬費	往復 4t車 30K/m	m ²	3.5							
	異形鉄筋	D13	t	0.02							
	異形鉄筋	D10	t	0.05							
	鉄筋加工組立て	小型構造物	t	0.07							
	スロープ手摺 L=3900	SUS 42.7Φ HL	ヶ所	1.0							
	スロープ手摺 L=2490	SUS 42.7Φ HL	ヶ所	1.0							
	同上手摺取付費		式	1.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
11	解体工事										
	コンクリート撤去	人力 集積共	m ³	2.2							
	コンクリートブロック撤去	人力 集積共	m ³	0.4							
	カッター入れ	コンクリート面	m	5.8							
	床 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	15.9							
	床 シート撤去	集積共	m ²	25.1							
	壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	15.3							
	壁 クロス撤去	集積共	m ²	37.2							
	天井 ボード撤去	一重張り 集積共	m ²	35.8							
	天井 ボード撤去	二重張り 集積共	m ²	67.1							
	天井下地撤去	集積共	m ²	103.0							
	木製戸・トイレブース撤去	両開き扉・ブース	m ²	11.0							
	建具周囲はつり	RC15 ハンドブレイカ	m	4.5							
	硝子撤去	集積共	m ²	2.4							
	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	3.7							
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	3.7							
	シーリング・ガスケット撤去	集積共	m	184.0							
	とい撤去	塩ビ製 φ75	m	16.0							
	撤去材運搬	ガレキ類 19k 2t車	m ³	3.91							

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
12	発生材処理費										
	発生材処理費	石膏ボード類	m ³	1.53							
	発生材処理費	金属くず	m ³	0.62							
	発生材処理費	がれき類	m ³	3.91							
	発生材処理費	木くず	m ³	1.50							
	発生材処理費	ガラス	m ³	0.01							
	発生材処理費	廃プラ	m ³	0.02							
	小 計										
	改め										