



行橋中学校防水改修工事

| 費 目 | 工 種    | 細 目       | 単位 | 当 初 設 計 |     |     | 変 更 設 計 |     |     | 併行工事 | 摘 要 |
|-----|--------|-----------|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|
|     |        |           |    | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 数 量     | 単 価 | 金 額 |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 改修工事   | 発生材処理費を除く | 式  | 1.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 共通仮設費  |           | 式  | 1.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 純工事費   |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 現場管理費  |           | 式  | 1.0     |     |     |         |     |     |      |     |
| 6   | 発生材処理費 |           | 式  | 1.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 工事原価   |           | 式  | 1.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 一般監理費  |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 工事価格   |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 消費税    |           | %  | 8.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 合 計    |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |        |           |    |         |     |     |         |     |     |      |     |



| 費 目 | 工 種       | 細 目                           | 単位             | 当 初 設 計 |     |     | 変 更 設 計 |     |     | 併行工事 | 摘 要 |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|
|     |           |                               |                | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 数 量     | 単 価 | 金 額 |      |     |
| 1   | 仮設工事      |                               |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 外部足場      | くさび式足場 W=900<br>足場板 階段共 (3ヶ月) | m <sup>2</sup> | 383.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 荷揚げクレーン   | 4.9t吊り ホール付                   | 日              | 2.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 金網式養生柵    | 足場                            | m <sup>2</sup> | 53.5    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | ネット状養生シート | 防災Ⅰ類 足場                       | m <sup>2</sup> | 511.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 仮設材運搬     | 金網式養生柵                        | m <sup>2</sup> | 53.5    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 仮設材運搬     | シート・ネット類                      | m <sup>2</sup> | 511.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 養生        | 防水改修 (塗膜・シート)                 | m <sup>2</sup> | 3290.0  |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 整理清掃後片付け  | 防水改修 (塗膜・シート)                 | m <sup>2</sup> | 3290.0  |     |     |         |     |     |      |     |
|     | スタンション    | 賃貸料                           | 本              | 86.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 親綱ロープ 10m | 賃貸料                           | 束              | 67.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 緊張器       | 賃貸料                           | 個              | 67.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | スタンション    | 基本料                           | 本              | 86.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 親綱ロープ 10m | 基本料                           | 束              | 67.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 緊張器       | 基本料                           | 個              | 67.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 運搬費       | 2t ユニツク                       | 往復             | 2.0     |     |     |         |     |     |      |     |
|     |           |                               |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |           |                               |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 小 計       |                               |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 改め        |                               |                |         |     |     |         |     |     |      |     |

| 費 目 | 工 種                | 細 目            | 単位             | 当 初 設 計 |     |     | 変 更 設 計 |     |     | 併行工事 | 摘 要 |
|-----|--------------------|----------------|----------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|
|     |                    |                |                | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 数 量     | 単 価 | 金 額 |      |     |
| 2   | 防水工事               |                |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塗膜防水 X-1 (ウレタンゴム系) | 平場             | m <sup>2</sup> | 1340.0  |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塗膜防水 X-2 (ウレタンゴム系) | 平場 立上り 笠木 他    | m <sup>2</sup> | 279.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 脱気装置               |                | ヶ所             | 14.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 水洗い(高圧洗浄)          | 高圧ポンプ          | m <sup>2</sup> | 3290.0  |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビシート防水 t=1.5      | 平場 アンカー固定工法    | m <sup>2</sup> | 1540.0  |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビシート防水 t=1.5      | 立上り 接着工法       | m <sup>2</sup> | 188.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビ被覆鋼板             | 入隅 FLP-4       | m              | 707.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビ被覆鋼板             | 側溝入隅 FLA-6N    | m              | 170.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビ被覆鋼板             | 側溝入隅 FLA-8RN   | m              | 37.1    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビ被覆鋼板             | 側溝出隅 FLA-13N   | m              | 37.1    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 塩ビ被覆鋼板             | 天端 FLA-2N (外周) | m              | 63.6    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | アルミ押え金物            | SL-1 アゴ下 シール共  | m              | 563.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 下地調整材              | 立上り及び天端        | m <sup>2</sup> | 188.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 改修ドレン              | Φ100 縦引        | ヶ所             | 60.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 改修ドレン              | Φ100 横引        | ヶ所             | 12.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | シーリング              | MS-2           | m              | 77.1    |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                    |                |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 小 計                |                |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 改め                 |                |                |         |     |     |         |     |     |      |     |



| 費 目 | 工 種            | 細 目              | 単位             | 当 初 設 計 |     |     | 変 更 設 計 |     |     | 併行工事 | 摘 要 |
|-----|----------------|------------------|----------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|
|     |                |                  |                | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 数 量     | 単 価 | 金 額 |      |     |
| 4   | 解体工事           |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 防水層押え金物撤去      | アングル (シール共)      | m              | 475.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 既存防水層撤去        | アスファルト防水 集積共     | m <sup>2</sup> | 104.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 既存防水層撤去        | シート防水 集積共        | m <sup>2</sup> | 49.6    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 既設目地撤去         | 撤去後絶縁テープ貼り       | m              | 228.0   |     |     |         |     |     |      |     |
|     | ドレン撤去          |                  | ヶ所             | 72.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | モルタル撤去         | 集積共              | m <sup>2</sup> | 0.9     |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 脱気装置撤去         |                  | ヶ所             | 12.0    |     |     |         |     |     |      |     |
|     | カッター切断         | モルタル             | m              | 5.9     |     |     |         |     |     |      |     |
|     | (撤去材運搬費)       |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 廃プラ(アスファルト/防水) | バックホ 4t積 (10 Km) | m <sup>3</sup> | 1.1     |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 無筋コンクリート類      | バックホ 4t積 (5 Km)  | m <sup>3</sup> | 0.03    |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     | 小 計            |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |
|     |                |                  |                |         |     |     |         |     |     |      |     |

[illegible]

# 行橋中学校校舎防水改修工事

## 〈現場説明書〉

### 1 安全管理について

- ・工事車輛等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
- ・工事箇所が児童の動線と交差するため場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
- ・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監理・監督者と協議すること。
- ・足場設置位置は、学校および監督員と協議の上決定すること。
- ・資材置き場等は、バリケード等で区画を行い、工事関係者以外の立入り禁止措置を行うこと。

### 2 工程管理について

- ・工程については、着工後学校および監督員と協議の上工程を作成すること。

### 3 その他

- ・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。
- ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行うこと。
- ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
- ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

#### 【行橋中学校体育館防水改修工事】

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。