

課		係		設	
長		長		計	

工 事 名 称	行橋中学校体育館防水改修工事				
施 工 位 置	行橋市大橋一丁目 1 1 - 1				
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)				
工 事 内 容	防水改修工事 1.0 式				
起 工 理 由 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う防水改修事業				補 助 内 容	
				1 国庫補助 2 県費 ③ 市単独	

[illegible]

費目	工 種	目 細	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	直接仮設									
	養生(屋上防水改修)	露出防水;シート・塗膜	m2	1,077						
	整理清掃(屋上防水改修)	露出防水;シート・塗膜	m2	1,077						
	外部足場	桢組本足場 手摺先行型 W900 1ヶ月	m2	374						
	養生シート張り	防災Ⅱ類 3階建程度	m2	374						
	安全手摺	桢組本足場用 1ヶ月	m	50.9						
	金網式養生桢		m2	91.6						
	仮設材運搬	シート・ネット類	m2	374						
	仮設材運搬	桢組本足場用	m	50.9						
	仮設材運搬	金網式養生桢	m2	91.6						
	仮設材運搬	桢組本足場用 900	m2	374.0						
	親綱ロープ	賃貸料 30日	m	185.0						
	親綱緊張用自在滑車	賃貸料 30日	m	185.0						
	親綱斜め支柱	賃貸料 30日	カ所	39.0						
	親綱ロープ	基本管理費	m	185.0						
	親綱緊張用自在滑車	基本管理費	m	185.0						
	親綱斜め支柱	基本管理費	カ所	39.0						
	同上運搬費		回	2.00						

[illegible]

[illegible]

費目	工 種 細 目	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	解体工事								
	ゴムシート防水撤去	集積共	m2	737					
	同上ケレン		m2	737					
	アスファルト防水撤去	集積共	m2	52.4					
	同上ケレン		m2	52.4					
	シーリング撤去		m	371					
	小 計								
	改 め								

[illegible]