

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

行橋総合公園

行橋市大字今井

社会資本整備総合交付金事業

工 事 名 行橋都市公園遊具更新工事（その1） 1工区（繰）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	施設更新 ・遊具更新 N=1基 ・休養施設更新 N=7基
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
本工事費	1	式				
総合公園	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 1 号 明細書 】						
総合公園						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
屋根付パーゴラ撤去費（総合公園） 基礎撤去・部分整地含	1	基				
屋根付パーゴラ設置	1	基			単 1 号	
ベンチ撤去費（総合公園） 基礎撤去・部分整地含	6	基				
ベンチ設置（バックレスト付） L=1800	2	基			単 2 号	
ベンチ設置 L=1800	2	基			単 3 号	
ベンチ設置 L=1200	2	基			単 4 号	
砂場撤去費（総合公園） 基礎撤去・部分整地含	1	式				
砂場設置 FRP製	1	式			単 5 号	
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用	104	m2			施 1 号	
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	273	m2			施 2 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 1 号	
真砂土 地山状態	11	m3				

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 1 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当り
総合公園							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	20.9	m3					
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	20.9	m3			P 2 号		
木くず処分料	5.7	m3					
現場発生品・支給品運搬 (木くず) クレーン装置付2t級2t吊	1	回			P 3 号		
混合廃棄物処分料	0.05	m3					
現場発生品・支給品運搬 (混合廃棄物) クレーン装置付2t級2t吊	1	回			P 4 号		
計							

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 1 号 単価表 】						
屋根付パーゴラ設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
屋根付パーゴラ本体 運搬含	1	基				
屋根付パーゴラ設置費 組立据付含	1	基				
床掘り 土砂 小規模	16.4	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	10.7	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	5.7	m3			P 6 号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	8	m2			P 7 号	
モルタル練 高炉 1:3	0.4	m3			P 8 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	4.5	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	20.1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 2 号 単価表 】						
ベンチ設置（バックレスト付） L=1800						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ベンチ（バックレスト付）本体 L=1800 合成木材（運搬含）	1	基				
ベンチ（バックレスト付）設置費 L=1800 合成木材（組立据付含）	1	基				
床掘り 土砂 小規模	0.7	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.1	m3			P 6 号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	0.4	m2			P 7 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.07	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 3 号 単価表 】						
ベンチ設置 L=1800						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ベンチ本体 L=1800 合成木材（運搬含）	1	基				
ベンチ設置費 L=1800 合成木材（組立据付含）	1	基				
床掘り 土砂 小規模	0.7	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.1	m3			P 6 号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	0.4	m2			P 7 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.07	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 4 号 単価表 】						
ベンチ設置 L=1200						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ベンチ本体 L=1200 合成木材（運搬含）	1	基				
ベンチ設置費 L=1200 合成木材（組立据付含）	1	基				
床掘り 土砂 小規模	0.5	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.4	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.09	m3			P 6 号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	0.3	m2			P 7 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.05	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

行橋都市公園遊具更新工事（その1）1工区（繰）

【 第 5 号 単価表 】						
砂場設置 FRP製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂場本体 FRP製（運搬含）	1	式				
砂場設置費 FRP製（組立据付含）	1	式				
床掘り 土砂 小規模	9.4	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	1	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8.3	m3			P 6 号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	10.5	m2			P 7 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	1.1	m3			P 9 号	
基礎碎石（単粒度碎石30～20） 7.5cm超12.5cm以下	6.9	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						