

課		係		設	
長		長		計	

工 事 名 称	行橋北小学校下水道接続工事				
施 工 位 置	行橋市行事六丁目20-1				
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)				
工 事 内 容	排水設備改修工事				
<u>起 工 理 由</u> 下水道本管が整備されたため下水道接続工事を行う					補 助 内 容
					国庫補助

費目	工 種	細 目	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-1	排 水 設 備 工 事									
	排水管	硬質塩ビ管 VP-150A 地中配管	m	77.0						
	排水管	硬質塩ビ管 VP-100A 地中配管	m	311.0						
	排水管	硬質塩ビ管 VP-75A 地中配管	m	12.0						
	排水管	硬質塩ビ管 VP-65A 地中配管	m	12.0						
	排水管	硬質塩ビ管 VP-50A 地中配管	m	43.0						
	小口径柵 100φ-150φ	90Y.45Y(801～1200) 铸铁蓋T14	組	1.0						
	小口径柵 100φ-150φ	ST(801～1200) 铸铁蓋T14	組	2.0						
	小口径柵 100φ-150φ	90L.45L(501～800) 铸铁蓋T14	組	2.0						
	小口径柵 100φ-150φ	ST(501～800) 铸铁蓋T14	組	1.0						
	小口径柵 100φ-150φ	90L.45L(801～1200) 铸铁蓋T14	組	1.0						
	小口径柵 150φ-200φ	90L.45L(1201～1500) 塩ビ蓋	組	3.0						
	小口径柵 150φ-200φ	90Y.45Y(1201～1500) 塩ビ蓋	組	6.0						
	小口径柵 150φ-200φ	ST(1201～1500) 塩ビ蓋	組	1.0						
	小口径柵 100φ-150φ	ST(1201～1500) 塩ビ蓋	組	2.0						
	小口径柵 100φ-150φ	90L.45L(801～1200) 塩ビ蓋	組	3.0						
	小口径柵 100φ-150φ	90Y.45Y(801～1200) 塩ビ蓋	組	18.0						
	小口径柵 100φ-150φ	ST(801～1200) 塩ビ蓋	組	1.0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

代 価 表

工事名：行橋北小学校下水道接続工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	66.5	m				BHクローラ型 0.28m3
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	4.6	m				BHクローラ型 0.28m3
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	66.5	m				トラッククレーン油圧伸縮 4.9t
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	4.6	m				トラッククレーン油圧伸縮 4.9t
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	66.5	m				水圧式ハイフサポート
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	4.6	m				水圧式ハイフサポート
計						

行橋北小学校下水道接続工事

【現場説明書】

1. 本工事は、防衛省の補助を受け実施する事業である。
2. 安全管理について
 - ・児童クラブや英会話などで、児童の登校が考えられるため、児童の交差する場合、交通誘導員等を適宜配置し安全確保すること。
 - ・工事車両等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
3. 工程管理について
 - ・夏休み期間中〈7月22日（月）～8月30日（金）〉は、北棟トイレが使用可能の状態にすること。
 - ・夏休み終了後〈9月2日（月）～〉は、北棟トイレ以外が使用可能の状態になるように工程管理を行うこと。
4. その他
 - ・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行うこと。
 - ・外注計画書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることが出来る。