

				課 長		係 長		設 計	
工 事 名 称	行橋北小学校体育館屋根等改修工事								
施 工 位 置	行橋市行事6丁目20番1号								
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)								
工 事 内 容	体育館屋根改修工事 1.0 式 渡廊下屋根改修工事 1.0 式 渡廊下拡張改修工事 1.0 式 玄関雨樋改修工事 1.0 式								
起 工 理 由 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う防水改修事業								補 助 内 容	
								1 国庫補助 2 県費 ③ 市単独	

行橋北小体育館屋根等改修工事

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	改修工事	発生材処理費を除く	式	1.0							
	共通仮設費		式	1.0							
	純工事費										
	現場管理費		式	1.0							
	工事原価		式	1.0							
	一般監理費										
	工事価格										
	消費税		%	8.0							
	合 計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
A	直接工事費										
1	仮設工事		式	1.0							
2	屋根工事	カバー工法	式	1.0							
3	渡り廊下屋根工事	張替え	式	1.0							
4	渡り廊下 EXP.J取替工事		式	1.0							
	計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
2	屋根工事（カバー工法）										
	既設屋根軒先切断		m	70.0							
	既設棟包み撤去		m	35.0							
	新設タイトフレーム		m	280.0							
	ルーフ H=170	GLカラー t=0.8	m ²	679.0							
	ペフ 4mm貼り		m ²	679.0							
	水止面戸	GLカラー t=0.8	m	70.0							
	エプロン	GLカラー t=0.8	m	70.0							
	軒先面戸	GLカラー t=0.8	m	70.0							
	面戸下見切	GLカラー t=0.6	m	70.0							
	妻側水切	GLカラー t=0.6	m	39.6							
	棟包み	GLカラー t=0.6	m	35.0							
	天端笠木	GLカラー t=0.5	m	110.0							
	運搬・荷揚費		式	1.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
3	渡り廊下屋根工事										
	撤去工事（処分含む）										
	笠木撤去		m	76.0							
	水上水切撤去		m	31.0							
	妻側水切撤去		m	29.0							
	ルーフデッキ撤去		m ²	113.0							
	タイトフレーム撤去		m	157.0							
	谷樋撤去		m	31.0							
	廃材降し		式	1.0							
	新設工事										
	ルーフ H=66	GLカラー t=0.6	m ²	113.0							
	ペフ 4mm貼り		m ²	113.0							
	タイトフレーム		m	157.0							
	水止面戸	GLカラー t=0.6	m	31.0							
	エプロン	GLカラー t=0.6	m	31.0							
	軒先面戸	GLカラー t=0.6	m	31.0							
	水上水切	GLカラー t=0.5	m	31.0							
	妻側水切	GLカラー t=0.5	m	26.0							
	EXP. J水切	GLカラー t=0.5	m	3.0							

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
4	渡り廊下 EXP.J取替工事										
	床-床	L=150 アルミ	m	2.1							
	内壁-内壁コーナー	L=100 アルミ L=1150*2	m	2.3							
	外壁-外壁コーナー	L=100 アルミ L=4400*2	m	8.8							
	外部・手摺天端役物	アルミ	ヶ所	4.0							
	1F 天井-天井	アルミ	m	1.8							
	1F 内壁-内壁	アルミ	m	5.6							
	撤去・研り・産廃処分		式	1.0							
	補修工事	シール・モルタル	式	1.0							
	運搬費		式	1.0							
	玄関樋新設										
	硬質ポリ塩化ビニル管	Φ100 カラー	m	5.5							
	ルーフドレン SGP100A	横型ろく屋根用	ヶ所	1.0							
	穿孔工事	Φ150	ヶ所	1.0							
	周囲補修	モルタル、シール	式	1.0							
	小 計										