

				課 長		係 長		設 計	
工 事 名 称	行橋北小学校防水改修工事								
施 工 位 置	行橋市行事6丁目20番1号								
工 事 費	消費税 円 (円 + 円)								
工 事 内 容	防水改修工事 1.0 式								
<u>起 工 理 由</u> 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う防水改修事業								補 助 内 容	
								1 国庫補助 2 県費 ③ 市単独	

行橋北小学校防水改修工事

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	直接工事費	発生材処理費を除く	式	1.0							
	共通仮設費		式	1.0							
	純工事費										
	現場管理費		式	1.0							
	発生材処理費		式	1.0							
	工事原価		式	1.0							
	一般監理費										
	工事価格										
	消費税		%	8.0							
	合 計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
1	仮設工事										
	外部足場	くさび式足場 W=900 足場板 階段共 (3ヶ月)	m ²	287.0							
	安全手摺		m	64.8							
	仮設材運搬	安全手摺	m	64.8							
	荷揚げクレーン	4.9t吊り ホータ付	日	2.0							
	金網式養生柵	足場	m ²	50.2							
	ネット状養生シート	防災Ⅰ類 足場	m ²	439.0							
	仮設材運搬	金網式養生柵	m ²	50.2							
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	439.0							
	養生	屋上防水改修 塗膜	m ²	2809.0							
	整理清掃後片付け	屋上防水改修 塗膜	m ²	2809.0							
	スタンション	賃貸料	本	85.0							
	親綱ロープ 10m	賃貸料	束	61.0							
	緊張器	賃貸料	個	61.0							
	スタンション	基本料	本	85.0							
	親綱ロープ 10m	基本料	束	61.0							
	緊張器	基本料	個	61.0							
	運搬費	2t ユニツク	往復	2.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
2	防水工事										
	塗膜防水 X-2 (ウレタンゴム系)	平場 (防滑仕様)	m ²	2.6							
	塗膜防水 X-2 (ウレタンゴム系)	平場 立上り 笠木 他 トップコート仕上げ 2回塗	m ²	873.0							
	塗膜防水 X-1 (ウレタンゴム系)	平場 トップコート仕上げ 2回塗	m ²	1933.0							
	脱気装置		ヶ所	28.0							
	シーリング 20×10	ポリウレタン係 (PU-2)	m	42.5							
	水洗い(高圧洗浄)	高圧ポンプ	m ²	2809.0							
	改修ドレン	Φ100 縦引	ヶ所	27.0							
	改修ドレン	Φ100 横引	ヶ所	11.0							
	笠木改修	アンカーヒールニング注入工法	m ²	10.0							
	下地調整	ポリマーセメントペースト塗り	m ²	2809.0							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			併行工事	摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
5	解体工事										
	笠木 モルタル 撤去	集積共	m ²	9.6							
	防水層押え撤去	アングル	m	739.0							
	既存防水層撤去	アスファルト 集積共	m ²	1821.0							
	シーリング [〃] 撤去 20×10	EXP. J 亀裂	m	42.5							
	伸縮目地撤去		m	355.0							
	タイル撤去		m ²	0.7							
	防水層切断	カッター	m	6.4							
	(撤去材運搬費)										
	ガレキ(無筋コンクリート類)	バックホウ 4t積 (5.0 Km)	m ³	0.3							
	廃プラ(アスファルト防水)	バックホウ 4t積 (10 Km)	m ³	36.9							
	小 計										

