

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

行橋公共下水道

行橋市行事三丁目

工 事 名 行事地区面整備污水管渠築造工事（京町 1 工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 概 要	面整備污水管渠築造工事（リブ硬質塩化ビニル管φ150、φ200） 工事延長（開削工事）：L＝113.0m（φ150：68.0m、φ200：45.0m） ・管布設工：L＝111.0m（φ150：66.8m、φ200：44.2m） ・組立0号マンホール設置工：2箇所 ・小型塩ビ製マンホール設置工：3箇所 ・公共污水柵設置工：6箇所 ・付帯工：1式 ・安全費：1式
	起 工 理 由	

行 橋 市（下水道課）

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きょ工(開削) φ150			式				
					1.000			
		管路土工		式				
					1.000			
			管路掘削[夜間]	式				C 1号代価表
					1.000			
			管路埋戻[夜間]	式				C 2号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 3号代価表
					1.000			
		管布設工		式				
					1.000			
			リブ付硬質塩化ビニル管[夜間]	式				C 4号代価表
					1.000			
			埋設標識テープ[夜間]	式				C 5号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式	1.000			
			砕石基礎[夜間]	式	1.000			C 6号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替[夜間]	式	1.000			C 7号代価表
	管きょ工(開削) φ200			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削[夜間]	式	1.000			C 8号代価表
			管路埋戻[夜間]	式	1.000			C 9号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 10号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式	1.000			
			リフ付硬質塩化ビニル管[夜間]	式	1.000			C 11号代価表
			埋設標識テープ[夜間]	式	1.000			C 12号代価表
		管基礎工		式	1.000			
			砕石基礎[夜間]	式	1.000			C 13号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留[夜間]	式	1.000			C 14号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替[夜間]	式	1.000			C 15号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	マンホール工			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立0号マンホール[夜間]	式	1.000			C 16号代価表
		小型マンホール工		式	1.000			
			小型マンホール（塩化ビニル製）[夜間]	式	1.000			C 17号代価表
	取付管およびます工			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削[夜間]	式	1.000			C 18号代価表
			管路埋戻[夜間]	式	1.000			C 19号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			発生土処理	式	1.000			C 20号代価表
		ます設置工		式	1.000			
			ます[夜間]	式	1.000			C 21号代価表
		取付管布設工		式	1.000			
			取付管（硬質塩化ビニル管）[夜間]	式	1.000			C 22号代価表
	付帯工			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断[夜間]	式	1.000			C 23号代価表
			舗装版破碎[夜間]	式	1.000			C 24号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			殻運搬処理					
				式	1.000			C 25号代価表
		舗装仮復旧工						
				式	1.000			
			表層〔夜間〕					
				式	1.000			C 26号代価表
		舗装本復旧工						
				式	1.000			
			不陸整正〔夜間〕					
				式	1.000			C 27号代価表
			下層路盤〔夜間〕					
				式	1.000			C 28号代価表
			上層路盤〔夜間〕					
				式	1.000			C 29号代価表
			基層〔夜間〕					
				式	1.000			C 30号代価表
			中間層〔夜間〕					
				式	1.000			C 31号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			表層[夜間]	式	1.000			C 32号代価表
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			
			交通誘導警備員[夜間]	式	1.000			C 33号代価表
直接工事費								
	運搬費			式	1.000			C 34号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分			式	1.000			
共通仮設費計								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費計								
	現場管理費計			式				
					1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				金銭の保証
					1.000			
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			
工事費計								

[illegible]

C 2号代価表		管路埋戻[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管路埋戻費(RC40)] 再生クラッシュラン		m3			
RC40			46.000		
[管路埋戻費(RC40)] 埋戻し		m3			第 2号施工P単価表
小規模 土砂 夜間			38.000		
合 計					
		式			
			1.000		

第 2号施工P単価表

[illegible]

C 5号代価表		埋設標識テープ [夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費] 埋設標識シート 150mm×50m(シングル)		m			
			66.800		
合 計					
		式			
			1.000		

C 6号代価表		砕石基礎[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3			D 2号代価表
砕石基礎設置工			12.000		
機械施工					
1工事10m3以上 夜間					
合 計					
		式			
			1.000		

C 7号代価表		開削水替[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ポンプ 運転費(開削)]		日			D 3号代価表
ポンプ運転工 (口径50mm) 発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台 作業時排水					
[ポンプ 据付・撤去費]		現場			D 4号代価表
ポンプ 据付・撤去工 ポンプ 台数1～2台					
合 計					
		式			

[illegible]

C 9号代価表		管路埋戻[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ¥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管路埋戻費(RC40)]		m3			D 6号代価表
機械投入埋戻工(路床部)バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40			40.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 10号代価表		発生土処理		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工		m3				D 7号代価表	
バックホ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			65.000				
整地		m3				第 5号施工P単価表	
残土受入れ地での処理			65.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 11号代価表		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管布設費] リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 1工事20m以上 夜間		m			D 8号代価表
			44.200		
合 計					
		式			
			1.000		

C 12号代価表		埋設標識テープ [夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費]		m			
埋設標識シート 150mm×50m(シングル)			44.200		
合 計					
		式			
			1.000		

C 13号代価表		砕石基礎[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3			D 2号代価表
砕石基礎設置工			14.000		
機械施工					
1工事10m3以上 夜間					
合 計					
		式			
			1.000		

C 14号代価表		アルミ矢板土留〔夜間〕		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[矢板建込引抜費] アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深2.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		m				D	9号代価表
			45.000				
[矢板建込引抜費] アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		m				D	10号代価表
			45.000				
[土留支保費] 土留支保工(軽量金属支保工) 1段2.0m以下、水圧式ハーフプレート		m				D	11号代価表
			45.000				
[アルミ矢板賃料] アルミ矢板賃料 矢板幅333mm		式					
			1.000				
[軽量金属支保工賃料] 軽量金属支保材賃料 水圧式ハーフプレート		式					
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 15号代価表		開削水替[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ポンプ 運転費(開削)]		日			D 3号代価表
ポンプ運転工 (口径50mm)					
発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台					
作業時排水					
合 計					
		式			
			1.000		

C 16号代価表		組立0号マンホール[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] セーフティーキャッチ(樹脂製) φ 600用		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×150mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 0号マンホール斜壁 600×750×450mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 0号マンホール管取付壁 750×900mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 0号マンホール底版 t=110mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ 150		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ 200		個			
			2.000		

C 16号代価表		組立0号マンホール[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手 VU 拡張バンドタイプ 150		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 0号(内径750mm) 深さ2m以下 1工事4箇所以上 夜間		箇所			D 12号代価表
			1.000		
[流入口削孔費] 削孔費(0号) φ150用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
[流入口削孔費] 削孔費(0号) φ200用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
[マンホール底部費] 底部工組立式0号(汚水) φ200		箇所			D 13号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 17号代価表		小型マンホール（塩化ビニル製）〔夜間〕		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[小型マンホール材料費（φ 300mm）] 小型塩ビマンホール保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 400 T-14 台座込		組					
3.000							
[小型マンホール材料費（φ 300mm）] リブ 本管自在継手(PMF-PRP) φ 150		個					
2.000							
[小型マンホール設置費（φ 300mm）] 小型マンホール工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 マンホール径300mm 起点及び中間形式 深さ2m以下 本管径: φ 150 1工事5箇所以上 夜間		箇所				D 14号代価表	
3.000							
[小型マンホール設置費（φ 300mm）] 鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 小型マンホール（塩化ビニル製）		箇所					
3.000							
合 計							
		式					
1.000							

C 18号代価表		管路掘削[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容				1 式	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[小規模掘削費] 床掘り		m3				第 1号施工P単価表	
土砂 小規模 夜間			0.700				
機械掘削工		m3				D 5号代価表	
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			0.300				
合 計							
		式					
			1.000				

C 19号代価表		管路埋戻[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[管路埋戻費(RC40)] 再生クラッシュ		m3					
RC40			0.400				
[管路埋戻費(RC40)] 埋戻し		m3				第 2号施工P単価表	
小規模 土砂 夜間			0.400				
機械投入埋戻工(路床部) ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) RC40		m3				D 6号代価表	
			0.200				
合 計							
		式					
			1.000				

C 20号代価表						発生土処理						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
												名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 4.5km以下						m3					第 3号施工P単価表						
							0.700										
発生土運搬工 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下						m3					D 15号代価表						
							0.300										
整地 残土受入れ地での処理						m3					第 6号施工P単価表						
							1.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 21号代価表		ます[夜間]		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式		摘 要	
[ます材料費(塩化ビニル製)] 汚水柵保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ200 T-14 中間柵100 台座込		組							
			6.000						
[ます設置費(塩化ビニル製)] ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 ます径200mm 1工事5箇所以上 夜間		箇所							
			6.000					D 16号代価表	
[蓋設置費] 鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 ます(塩化ビニル製)		箇所							
			6.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 22号代価表		取付管（硬質塩化ビニル管）〔夜間〕		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
〔取付管布設工費〕 取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径100mm 1工事5箇所以上 夜間 取付管長3m未満 本管:コンクリート製・陶製以外		箇所				D 17号代価表	
			4.000				
〔取付管布設工費〕 取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所以上 夜間 取付管長3m未満 本管:コンクリート製・陶製以外		箇所				D 18号代価表	
			1.000				
取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所以上 夜間 取付管長3m未満 マンホール:コンクリート製		箇所				D 19号代価表	
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 23号代価表		舗装版切断[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[舗装版切断費] 舗装版切断		m				第 7号施工P単価表	
アスファルト舗装版 15cm以下 夜間			220.000				
汚泥吸排車運搬工		m3				D 20号代価表	
8t車 DID区間有 22.6km以下			1.000				
[汚泥処分費] 汚泥処分費		m3					
中間処理			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 25号代価表		1式 当り 代 価 表			
殻運搬処理		内容			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費] 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間有り 6.0km以下	m3				第 10号施工P単価表
		17.000			
[処分費] 産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	m3				
		17.000			
合 計					
	式				
		1.000			

[illegible]

C 28号代価表		1式 当り 代 価 表				
下層路盤[夜間]		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[路盤施工費] 下層路盤(歩道部)		m2				第 14号施工P単価表
125mmを超え175mm以下 再生クラッシュランRC40 夜間			28.000			
下層路盤(歩道部)		m2				第 15号施工P単価表
225mmを超え275mm以下 再生クラッシュランRC40 夜間			12.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 29号代価表		上層路盤[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[路盤施工費] 上層路盤(歩道部)		m2				第 16号施工P単価表	
75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC40 夜間			54.000				
[路盤施工費] 上層路盤(歩道部)		m2				第 17号施工P単価表	
75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-25 夜間			29.000				
上層路盤(歩道部)		m2				第 18号施工P単価表	
125mmを超え150mm以下 再生粒度調整砕石RM-25 夜間			12.000				
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

[illegible]

C 33号代価表		交通誘導警備員[夜間]		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
交通誘導警備員A		人				
[交通誘導警備員費]		人				
交通誘導警備員B						
合 計						
		式				
			1.000			

C 34号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t				
往路			0.700			
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t				
復路			0.700			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
基地～現場			0.700			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
現場～基地			0.700			
合 計						
		式				
			1.000			

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。