

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書 行橋公共下水道 行橋市行事七丁目 <u>工 事 名 行事地区面整備污水管渠築造工事（博多町 1 工区）</u> (設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) <u>工 事 費</u> + =		
第 号	工 事 の 概 要	面整備污水管渠築造工事（リブ硬質塩化ビニル管 φ 200mm） 工事延長（開削工事）：L=107.60m ・管布設工：L=104.75m ・1号マンホール設置工：4箇所 内1箇所(既設) ・污水樹設置工：2箇所 ・付帯工：1式 ・安全費：1式 ※特記仕様書あり
	起 工 理 由	

行 橋 市（下水道課）

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きょ工(開削) φ200			式				
					1.000			
		管路土工		式				
					1.000			
			管路掘削	式				C 1号代価表
					1.000			
			管路埋戻	式				C 2号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 3号代価表
					1.000			
		管布設工		式				
					1.000			
			リブ付硬質塩化ビニル管	式				C 4号代価表
					1.000			
			埋設標識テープ	式				C 5号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎	式	1.000			C 6号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 7号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替	式	1.000			C 8号代価表
	マンホール工			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 9号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立2号マンホール					
				式	1.000			C 10号代価表
	取付管およびます工							
				式	1.000			
		管路土工						
				式	1.000			
			管路掘削					
				式	1.000			C 11号代価表
			管路埋戻					
				式	1.000			C 12号代価表
			発生土処理					
				式	1.000			C 13号代価表
		ます設置工						
				式	1.000			
			ます					
				式	1.000			C 14号代価表
		取付管布設工						
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管（硬質塩化ビニル管）	式	1.000			C 15号代価表
	付帯工			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 16号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 17号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 18号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			表層	式	1.000			C 19号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			不陸整正					
				式	1.000			C 20号代価表
			下層路盤					
				式	1.000			C 21号代価表
			上層路盤					
				式	1.000			C 22号代価表
			表層					
				式	1.000			C 23号代価表
			区画線設置					
				式	1.000			C 24号代価表
	仮設工							
				式	1.000			
		交通管理工						
				式	1.000			
			交通誘導警備員					
				式	1.000			C 25号代価表
直接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	運搬費			式	1.000			C 26号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分			式	1.000			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式	1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式	1.000			
	契約保証費			式	1.000			金銭的保証

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			
工事費計								

[illegible]

C 2号代価表		1式 当り 代 価 表				
管 路 埋 戻		内 容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[管路埋戻費(RC40)]		m3				D 2号代価表
機械投入埋戻工(路床部)バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3 RC40)			174.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 3号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工		m3			D 3号代価表
バック杓山積0.45m3(平積 0.35)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下			247.000		
整地		m3			第 1号施工P単価表
残土受入れ地での処理			247.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 5号代価表		埋設標識テープ		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費] 埋設標識シート 150mm×50m(シングル)		m			
			104.700		
合 計					
		式			
			1.000		

C 6号代価表		砕石基礎		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3			D 5号代価表
砕石基礎設置工					
機械施工					
1工事10m3以上			35.000		
合 計					
		式			
				1.000	

C 8号代価表		開削水替		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ポンプ 運転費(開削)]		日			D 11号代価表
ポンプ運転工 (口径50mm)					
発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台					
作業時排水					
[ポンプ 据付・撤去費]		現場			D 12号代価表
ポンプ 据付・撤去工					
ポンプ 台数1～2台			1.000		
合 計					
		式			
				1.000	

C 9号代価表 組立1号マンホール 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組			
			3.000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			3.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×100mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×150mm		組			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×300mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×300mm		個			
			2.000		

C 9号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個				
			3.000			
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底版 t=130mm		個				
			3.000			
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200		個				
			5.000			
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所以上		箇所				D 13号代価表
			3.000			
[流入口削孔費] 削孔費(1号) φ200用 塩ビ管用		箇所				
			2.000			
[マンホール底部費] 底部工組立式1号(汚水) φ200		箇所				D 14号代価表
			3.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 10号代価表		組立2号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200		個			
			1.000		
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ200用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 13号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		1 式				
		単 位	数 量	単 価	金 額	
摘 要						
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 バック杓山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間有り 4.0km以下		m3				第 4号施工P単価表
			1.000			
整地		m3				第 1号施工P単価表
残土受入れ地での処理			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 14号代価表		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[ます材料費(塩化ビニル製)] 汚水柵保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ200 T-14 中間柵100 台座込	組				
		2.000			
[ます設置費(塩化ビニル製)] ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 ます径200mm 1工事5箇所以上	箇所				D 15号代価表
		2.000			
[蓋設置費] 鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 ます(塩化ビニル製)	箇所				
		2.000			
合 計					
	式				
		1.000			

[illegible]

C 17号代価表		舗装版破碎				1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 10cm以下		m2				第 6号施工P 単価表	
			432.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 18号代価表			殻運搬処理			1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥			内 容					
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費]			m3					第 7号施工P 単価表
殻運搬 舗装版破碎								
機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			m3	19.000				
DID区間有り 6.0km以下								
[処分費]			m3					
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削)								
(受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)				19.000				
合 計								
			式					
				1.000				

[illegible]

[illegible]

C 23号代価表		1式 当り 代 価 表				
表層		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[表層施工費] 表層(車道・路肩部)		m2				第 12号施工P単価表
45mm以上55mm未満 1.4m以上 プライムコートPK-3 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)			333.000			
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線厚さ6cm		m2				
			8.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 24号代価表					
区画線設置		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
区画線工(溶融式) 実線・ゼブラ 15cm [材工共]		m			
			107.600		
区画線工(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算 [材工共]		m			
			77.300		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 26号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t					
往路			1.500				
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t					
復路			1.500				
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t					
基地～現場			1.500				
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t					
現場～基地			1.500				
合 計							
		式					
			1.000				

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。