

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書 行橋公共下水道 行橋市行事六丁目 <u>工 事 名 行事地区面整備污水管渠築造工事(役町 1 工区)</u> (設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) <u>工 事 費</u> + =		
第 号	工 事 の 概 要	面整備污水管渠築造工事(塩化ビニル管 φ 200mm) 工事延長(小口径推進工法 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工):L=10.00m ・管渠延長:L=8.95m(φ 200mm:L=8.95m) ・推進延長:L=8.40m・立坑工:2箇所 面整備污水管渠築造工事(リブ硬質塩化ビニル管 φ 150mm、φ 200mm) 工事延長(開削工事):L=141.00m(φ 150mm:L=55.00m φ 200mm:L=84.00m) ・管布設工:L=137.00m(φ 150mm:L=52.95m φ 200mm:L=84.05m) ・1号マンホール工:3箇所(内1箇所既設) ・汚水柵設置工:2箇所・付帯工1式
	起 工 理 由	平成30年度、行事地区面整備污水管渠築造工事(役町 1 工区)であります。

行 橋 市 (下水道課)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きょ工(開削)φ150			式				
					1.000			
		管路土工		式				
					1.000			
			管路掘削	式				C 1号代価表
					1.000			
			管路埋戻	式				C 2号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 3号代価表
					1.000			
		管布設工		式				
					1.000			
			リブ付硬質塩化ビニル管	式				C 4号代価表
					1.000			
			埋設標識テープ	式				C 5号代価表
					1.000			

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎	式	1.000			C 6号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替	式	1.000			C 7号代価表
	管きょ工(開削) φ200			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削	式	1.000			C 8号代価表
			管路埋戻	式	1.000			C 9号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 10号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式	1.000			
			リフ付硬質塩化ビニル管	式	1.000			C 11号代価表
			埋設標識テープ	式	1.000			C 12号代価表
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎	式	1.000			C 13号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 14号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替	式	1.000			C 15号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	マンホール工			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 16号代価表
			組立2号マンホール	式	1.000			C 17号代価表
			外副管	式	1.000			C 18号代価表
	取付管およびます工			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削	式	1.000			C 19号代価表
			管路埋戻	式	1.000			C 20号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			発生土処理	式	1.000			C 21号代価表
		ます設置工		式	1.000			
		ます		式	1.000			C 22号代価表
		取付管布設工		式	1.000			
		取付管（硬質塩化ビニル管）		式	1.000			C 23号代価表
	付帯工			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
		舗装版切断		式	1.000			C 24号代価表
		舗装版破碎		式	1.000			C 25号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			殻運搬処理					
				式	1.000			C 26号代価表
		舗装仮復旧工						
				式	1.000			
			表層					
				式	1.000			C 27号代価表
		舗装本復旧工						
				式	1.000			
			不陸整正					
				式	1.000			C 28号代価表
			下層路盤					
				式	1.000			C 29号代価表
			上層路盤					
				式	1.000			C 30号代価表
			表層					
				式	1.000			C 31号代価表
			区画線設置					
				式	1.000			C 32号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			
			交通誘導警備員	式	1.000			C 33号代価表
	管きょ工(小口径推進、管径400mm、ポーリング方式一重ケーシング式鋼管推進)			式	1.000			
		ポーリング方式一重ケーシング式鋼管推進工		式	1.000			
			推進用鋼管	式	1.000			C 34号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 35号代価表
			挿入用塩ビ管	式	1.000			C 36号代価表
			中込め	式	1.000			C 37号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設備工		式	1.000			
			坑口工	式	1.000			C 38号代価表
			鏡切り	式	1.000			C 39号代価表
			推進設備等設置撤去	式	1.000			C 40号代価表
		推進水替工		式	1.000			
			推進水替	式	1.000			C 41号代価表
	マンホール工・立坑部(補助)			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 42号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立2号マンホール	式	1.000			C 43号代価表
	付帯工(立坑部)			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 44号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 45号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 46号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			表層	式	1.000			C 47号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			不陸整正	式	1.000			C 48号代価表
			下層路盤	式	1.000			C 49号代価表
			上層路盤	式	1.000			C 50号代価表
			表層	式	1.000			C 51号代価表
	立坑工			式	1.000			
		アルミ矢板土留		式	1.000			
			立坑掘削	式	1.000			C 52号代価表
			立坑埋戻	式	1.000			C 53号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 54号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			アルミ矢板土留					
				式	1.000			C 55号代価表
			切梁・腹起し					
				式	1.000			C 56号代価表
			切梁・腹起し賃料等					
				式	1.000			C 57号代価表
		補助地盤改良工						
				式	1.000			
			薬液注入					
				式	1.000			C 58号代価表
	仮設工							
				式	1.000			
		交通管理工						
				式	1.000			
			交通誘導警備員・立坑部					
				式	1.000			C 59号代価表
直接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	運搬費			式	1.000			C 60号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分			式	1.000			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式	1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式	1.000			
	契約保証費			式	1.000			金銭的保証

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			
工事費計								

C 1号代価表					
管路掘削		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3			第 1号施工P単価表
			55.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 2号代価表		管路埋戻		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュラン	RC40	m3					
			33.000				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3				第 2号施工P単価表	
			28.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 3号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3			
標準 バック杓山積0.45m3(平積0.35m3)			55.000		
DID区間有り 5.5km以下					第 3号施工P単価表
整地		m3			
残土受入れ地での処理			55.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 5号代価表		埋設標識テープ		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費] 埋設標識シート 150mm×50m(シングル)		m			
			53.900		
合 計					
		式			
			1.000		

C 6号代価表		砕石基礎		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3			D 2号代価表
砕石基礎設置工			10.000		
機械施工					
1工事10m3以上					
合 計					
		式			
			1.000		

C 7号代価表		開削水替		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ポンプ 運転費(開削)]		日			D 3号代価表
ポンプ運転工 (口径50mm)					
発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台					
作業時排水					
[ポンプ 据付・撤去費]		現場			D 4号代価表
ポンプ 据付・撤去工					
ポンプ 台数1～2台			1.000		
合 計					
		式			
				1.000	

C 8号代価表		管路掘削		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
機械掘削工		m3				D 5号代価表
バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン機能付			233.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 9号代価表 管路埋戻 1式 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
機械投入埋戻工 ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機 RC40		m3			D 6号代価表
			174.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 10号代価表発生土処理1式 当り代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
発生土運搬工	バック杓山積0.45m3(平積 0.35)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 5.0km以下	m3			
			223.000		
整地	残土受入れ地での処理	m3			
			223.000		
合 計					
		式			
			1.000		

D 7号代価表

第 4号施工P単価表

C 11号代価表		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[管布設費] リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 1工事20m以上	m				D 8号代価表
		84.000			
合 計					
	式				
		1.000			

C 12号代価表		埋設標識テープ		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費]		m			
埋設標識シート 150mm×50m(シングル)			84.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

[illegible]

C 16号代価表					
組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) φ 600mm T-25 浮上防止、かぎ付		組			
			2.000		
転落防止はしご φ 600用		個			
			1.000		
セーフティーキャッチ(樹脂製) φ 600用		個			
			1.000		
調整金具 t=45mm		組			
			2.000		
調整リング [※] 600×100mm		組			
			1.000		
調整リング [※] 600×150mm		組			
			1.000		
1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			2.000		
1号マンホール直壁 900×600mm		個			
			1.000		
1号マンホール管取付壁 900×900mm		個			
			1.000		

C 16号代価表		組立1号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	摘 要
1号マンホール管取付壁		個					
900×1800mm			1.000				
1号マンホール底版		個					
t=130mm			2.000				
リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP)		個					
φ 150			1.000				
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP)		個					
φ 200			2.000				
組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		箇所				D 12号代価表	
1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満			2.000				
[流入口削孔費] 削孔費(1号)		箇所					
φ 200用 塩ビ管用			1.000				
底部工組立式1号(汚水)		箇所				D 13号代価表	
φ 150			1.000				
底部工組立式1号(汚水)		箇所				D 14号代価表	
φ 200			1.000				
合 計							

[illegible]

C 17号代価表組立2号マンホール1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
リブ本管自在継手(PMF-PRP) φ150		個			
			1.000		
削孔費(2号) φ100用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
削孔費(2号) φ150用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 18号代価表		外副管		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
リブ 副管用90° 支管 (VS-PRP) φ 150-100		個			
			1.000		
[副管材料費] 接着受口カラー (WTB) φ 150		個			
			1.000		
[副管材料費] 硬質塩化ビニル管 (VUP レンセント) φ 150×4m/本		本			
			0.300		
[副管材料費] 90° 曲管 (90ST) φ 150		個			
			1.000		
外副管取付工 硬質塩化ビニル管 段差1.5m以上～2.0m未満		箇所			D 15号代価表
			1.000		
[副管費] 砕石基礎工 (機械投入施工) 山積0.28m3 (平積0.2m3) t=20cm		m2			D 16号代価表
			0.100		
[副管費] 一般型枠 小型構造物		m2			第 5号施工 P 単価表
			2.000		
[副管費] コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 一般養生 現場内小運搬無し 18-8-40 (高炉) W/C60%以下 小型割増無		m3			第 6号施工 P 単価表
			0.200		
合 計					

[illegible]

[illegible]

C 20号代価表		管路埋戻		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[管路埋戻費(RC40)] 再生クラッシュラン		m3			
RC40			2.000		
[管路埋戻費(RC40)] 埋戻し		m3			第 2号施工P単価表
最大埋戻幅1m未満			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

第 2号施工P単価表

C 21号代価表		発生土処理				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 バック杓山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間有り 0.5km以下		m3				第 7号施工P単価表			
			6.000						
整地		m3				第 4号施工P単価表			
残土受入れ地での処理			6.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 22号代価表					
ます		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ます設置費(塩化ビニル製)] ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 ます径200mm 1工事5箇所未満		箇所			D 17号代価表
			2.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 23号代価表		取付管（硬質塩化ビニル管）		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[取付管布設工費]		箇所			D 18号代価表
取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 本管:コンクリート製・陶製以外					
合 計					
		式			

C 24号代価表		舗装版切断		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	
[舗装版切断費] 舗装版切断		m				第 8号施工P単価表	
アスファルト舗装版 15cm以下			310.000				
[汚泥運搬費] 汚泥吸排車運搬工		m3				D 19号代価表	
8t車 DID区間有 22.6km以下			2.000				
[汚泥処分費] 汚泥処分費		m3					
中間処理；比重1.1 t /m3			2.000				
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

C 26号代価表		殻運搬処理		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費]		m3				第 10号施工P 単価表
殻運搬 舗装版破碎						
機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		m3	18.000			
DID区間有り 6.0km以下						
[処分費]		m3				
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削)						
(受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)			18.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 27号代価表		1式 当り 代 価 表				
表層		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[表層施工費] 表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 小型割増無 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2				第 11号施工P 単価表
			131.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

C 29号代価表		1式 当り 代 価 表				
下層路盤		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシュランRC40		m2				第 13号施工P 単価表
			123.000			
合 計						
		式				
			1.000			

第 13号施工P単価表

C 30号代価表		上層路盤				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
上層路盤(車道・路肩部)		m2				第 14号施工P 単価表			
再生粒度調整碎石RM-25 125mmを超え150mm以下 小型割増無			125.000						
上層路盤(歩道部)		m2				第 15号施工P 単価表			
75mm以上125mm以下 再生クワッシュランRC40			5.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 32号代価表						区画線設置						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
						名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要						
区画線工(溶融式)						実線・ゼブラ15cm(材工共)	m										
									79.000								
区画線工(溶融式)						矢印・記号・文字15cm換算	m										
									18.000								
合 計																	
							式										
									1.000								

C 34号代価表		推進用鋼管		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
鋼管		本					
φ 400 t=7.9mm L=0.7m			12.000				
鋼管 加工代		本					
φ 400			12.000				
[材料費] メタルクラウン		個					
呼び径400 粘性土			1.000				
[管推進工費] 推進工(鋼製さや管ボ-リンク)NO.719-1～NO.717-2- 砂質土・粘性土 呼び径400mm 排対型(1次)		m				D 20号代価表	
			8.400				
[既設人孔到達工費] 既設人孔到達工		箇所				D 21号代価表	
KYT-408			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 35号代価表発生土処理1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
発生土運搬工	バック杓山積0.45m3(平積 0.35)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 5.0km以下	m3			
			1.000		
整地	残土受入れ地での処理	m3			
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 38号代価表		坑口工				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[坑口工費] 坑口工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径400mm		箇所				D 24号代価表			
			1.000						
合 計									
		式							
			1.000						

[illegible]

[illegible]

C 42号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×150mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×600mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底版 t=130mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手 VU 拡張バントタイプ 200		個			
			1.000		

C 42号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200		個				
			1.000			
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満		箇所				D 29号代価表
			1.000			
[流入口削孔費] 削孔費(1号) φ200用 塩ビ管用		箇所				
			1.000			
[マンホール底部費] 底部工組立式1号(汚水) φ200		箇所				D 30号代価表
			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 43号代価表		組立2号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組					
1. 000							
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個					
1. 000							
調整金具 t=25mm		組					
1. 000							
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×50mm		組					
1. 000							
2号マンホール斜壁 600×1200×600mm		個					
1. 000							
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×2400mm		個					
1. 000							
[組立マンホール設置費] 2号マンホール底版 t=150mm		個					
1. 000							
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手 VU 拡張バント`タイプ` 200		個					
1. 000							
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ 200		個					
1. 000							

C 43号代価表		組立2号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 1工事4箇所未満		箇所				D 31号代価表	
			1.000				
[マンホール底部費] 底部工組立式2号(汚水) φ200		箇所				D 32号代価表	
			1.000				
底部工組立式2号(汚水) φ200 インパ-トなし(基礎碎石材料費のみ)		箇所				D 33号代価表	
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 45号代価表		舗装版破碎		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[舗装版破碎費] 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 10cm以下		m2			第 19号施工P 単価表
			32.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 46号代価表		殻運搬処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費]		m3			第 20号施工P 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間有り 6.0km以下			0.800		
[処分費]		m3			
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)			0.800		
合 計					
		式			
			1.000		

C 49号代価表		1式 当り 代 価 表				
下層路盤		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2				第 13号施工P 単価表
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーRC40			3.000			
合 計						
		式				
			1.000			

第 13号施工P単価表

C 50号代価表		上層路盤				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容					1 式		
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
上層路盤(車道・路肩部)		m2				第 14号施工P 単価表			
再生粒度調整碎石RM-25 125mmを超え150mm以下 小型割増無			3.000						
合 計									
		式							
			1.000						

第 14号施工P単価表

[illegible]

C 52号代価表		1式 当り 代 価 表				
立坑掘削		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン機能付	m3				D 5号代価表
			14.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 53号代価表					
立坑埋戻		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
機械投入埋戻工 バック杪山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機RC40		m3			
			8.000		
合 計					
		式			
			1.000		

D 6号代価表

C 54号代価表					
発生土処理		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
発生土運搬工	バック杓山積0.45m3(平積 0.35)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 5.0km以下	m3			
			14.000		
整地	残土受入れ地での処理	m3			
			14.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 56号代価表		切梁・腹起し				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[切梁・腹起し設置費] 切梁・腹起し設置 火打ﾌﾞﾛｯｸ不使用		t				D 35号代価表			
			0.560						
[切梁・腹起し設置費] 切梁・腹起し設置 火打ﾌﾞﾛｯｸ不使用		t				D 35号代価表			
			0.560						
合 計									
		式							
			1.000						

C 58号代価表						薬液注入						1式						当り						代						価						表					
金 額 ￥												内 容																													
名 称 ・ 規 格												単 位		数 量		単 価		金 額		1 式		摘 要																			
[二重管ストレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管ストレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)												本	3.000								D 36号代価表																				
[二重管ストレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管ストレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)												本	4.000						D 37号代価表																						
[二重管ストレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管ストレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)												本	12.000						D 38号代価表																						
[二重管ストレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管ストレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)												本	5.000						D 39号代価表																						
[注入設備据付・解体費] 注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレナ工法 2セット V=26.188kL Qs=1.091kL/本 D=34.8本/日												現場	1.000						D 40号代価表																						
合 計																																									
												式	1.000																												

C 60号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
仮設材運搬費 往路		t					
			0.700				
仮設材運搬費 復路		t					
			0.700				
仮設材積込・取卸費 基地～現場		t					
			0.700				
仮設材積込・取卸費 現場～基地		t					
			0.700				
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(往路) 10km		t					
			1.100				
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(復路) 10km		t					
			1.100				
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 基地～現場		t					
			1.100				
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 現場～基地		t					
			1.100				
合 計							

D 1号代価表		リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径150mm 1工事20m以上			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
リブ付硬質塩化ビニル管設置 呼び径150mm		m			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 2号代価表 砕石基礎設置工 1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 機械施工 1工事10m3以上			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
砕石基礎設置 機械施工		m3			
			1.000		
砕石チップ° 0～5mm		m3			
			1.200		
合 計					
		m3			
			1.000		

D 3号代価表		ポンプ運転工（口径50mm）		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		発動発電機 ポンプ 台数1～2台		1 日	
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm全揚程5m		日					
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA		日					
諸雑費 -		%		26.000			
合 計							
		日		1.000			

D 4号代価表 ホンフ 据付・撤去工 1現場 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 ホンフ 台数1～2台			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 現場 金 額 摘 要
普通作業員		人			
合 計					
		現場	1.000		

D 5号代価表		機械掘削工		1m3 当り		代 価 表	
		内容 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン機能付					
金 額 ￥		100 m3					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次) クレーン機能付 2.9t吊		h r				D 41号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 6号代価表		機械投入埋戻工 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン 1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 RC40					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン RC40		m3					
			120.000				
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次) クレーン機能付 2.9t吊		h r				D 41号代価表	
タンバ° 締固め		m3				第 23号施工P単価表	
			100.000				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

[illegible]

D 8号代価表		リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径200mm 1工事20m以上			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
リブ付硬質塩化ビニル管設置 呼び径200mm		m			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 9号代価表		アルミ矢板建込工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 掘削深3.5m以下 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機能付					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次) クレーン機能付 2.9t吊		h r				D 41号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 41号代価表

D 10号代価表		アルミ矢板引抜工(両側分)		1m 当り		代 価 表							
金 額 ￥		内 容		掘削深3.5m以下 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機能付									
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		100 m		摘 要	
土木一般世話役		人											
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次) クレーン機能付 2.9t吊		h r										D 41号代価表	
諸雑費		式		1.000									
合 計													
		m		1.000									

D 41号代価表

D 11号代価表		土留支保工(軽量金属支保工)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 2段3. 5m以下、水圧式 ^ハ イ ^ツ サ ^ク ト					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		m					
			1. 000				

D 12号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 1号内径 900mmマンホール深さ 3 m以下		箇所					
			2.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 13号代価表		底部工組立式1号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ150					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
再生クラッシュ		m3					
RC40			0.230				
コンクリート		m3				第 24号施工P単価表	
			0.150				
モルタル上塗り工（1：2）		m2				D 43号代価表	
t=2cm			0.710				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 15号代価表					
外副管取付工 硬質塩化ビニル管					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 段差1.5m以上～2.0m未満			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 16号代価表		砕石基礎工(機械投入施工)		1m2 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 山積0.28m3(平積0.2m3) t=20cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m2 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュ RC40		m3					
			24.000				
バックホ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次) 砕石基礎(下水)		h r				D 44号代価表	
諸雑費 -		%					
			2.000				
合 計							
		m2					
			1.000				

D 44号代価表

D 17号代価表		ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ます径200mm 1工事5箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200)		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 18号代価表		取付管布設及び支管取付工〔材工共〕		*基礎材設置含 1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 本管:コンクリート製・陶製以外					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径150		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 19号代価表		汚泥吸排車運搬工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 8t車 DID区間有 22.6km以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
汚泥吸排車運転費		日			
積載量8.0t 吸入管径75mm					
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m3			
			1.000		

D 20号代価表		推進工(鋼製さや管ホーリング)NO. 719-1～NO. 717-2-		1m	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内容 砂質土・粘性土 呼び径400mm 排対型(1次)					4 m
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
溶接工		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ホーリング 推進工		日				D 46号代価表	
推進機械器具損料 KYT-408 呼び径: φ 400		日				D 47号代価表	
発動発電機ディーゼルエンジン60KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ホーリング 推進工		日				D 48号代価表	
トラック損料 4～4.5t積		日					
諸雑費 -		%					
			1.000				

D 20号代価表		推進工(鋼製さや管ホーリング)NO. 719-1～NO. 717-2-		1m		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 砂質土・粘性土 呼び径400mm 排対型(1次)						4 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
合 計									
		m							
			1. 000						

D 21号代価表		既設人孔到達工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ¥		内容 KYT-408					
名 称 ・ 規 格		1 箇所					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機(ディーゼルエンジン) T=3.35 60kVA		日				D 49号代価表	
ベクターモル機本体 KYT-408		日					
合 計							
		箇所	1.000				

D 49号代価表

D 22号代価表		塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1m	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径200mm 排対型(1次)					16.2 m
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 50号代価表	
塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)推進工		日				D 51号代価表	
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 52号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 23号代価表		中込め注入工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング))		1m3	当り	代 価 表
金 額 ￥		内容 呼び径400mm 排対型(1次)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ゲラトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日				
ゲラトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2		日				
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ボーリング推進工		日				D 53号代価表
注入材料		m3				D 54号代価表
			2.200			
諸雑費		%				
-			15.000			
合 計						

D 23号代価表		中込め注入工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング))		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径400mm 排対型(1次)						2.2 m3	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
		m3							
			1.000						

D 24号代価表			坑口工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))			1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥			内容 呼び径400mm						
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要		
普通作業員			人						
鋼製さや管方式坑口止水器 φ 400			組						
				1. 000					
鋼材溶接工 低圧 50kw未満			m				D 55号代価表		
				2. 600					
鋼材切断工			m				D 56号代価表		
				5. 300					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 坑口工			日				D 57号代価表		
諸雑費			式						
				1. 000					
合 計									
			箇所						
				1. 000					

D 25号代価表		鏡切り工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 小型立坑 呼び径400mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
鏡切り工		m				D 58号代価表	
小型立坑 (鋼製ケーシング)			2.400				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 26号代価表		推進設備工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 呼び径400mm		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
溶接工		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 推進設備等設置撤去		日				D 59号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 27号代価表		中込め注入設備工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 中込め注入設備工		日				D 60号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 28号代価表		ポンプ 運転(作業時排水) 排出ガス未対策型		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 排水量 0以上40m3/h未満		1 日			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			26.000				
工事用水中ポンプ 賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日					
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 20kVA		日					
諸雑費 -		%					
			3.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 29号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 1号内径 900mmマンホール深さ 3 m以下		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 30号代価表		底部工組立式1号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 φ 200		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュ		m3					
RC40			0.230				
コンクリート 小型構造物 地上高≦2m		m3				第 25号施工P 単価表	
一般養生 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無			0.160				
モルタル上塗り工 (1 : 2)		m2				D 61号代価表	
t=2cm			0.740				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 31号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 1工事4箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工		箇所					
2号内径1200mmマンホール深さ 4 m以下			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 32号代価表		底部工組立式2号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 φ 200		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュ		m3					
RC40			0. 400				
コンクリート 小型構造物 地上高≦2m		m3				第 25号施工P 単価表	
一般養生 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無			0. 340				
モルタル上塗り工 (1 : 2)		m2				D 61号代価表	
t=2cm			1. 280				
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 33号代価表		底部工組立式2号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ200 インバートなし(基礎碎石材料費のみ)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
再生クラッシュラン RC40		m3					
			0.400				
コンクリート 小型構造物 地上高≦2m 一般養生 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3				第 25号施工P 単価表	
			0.000				
モルタル上塗り工 (1 : 2) t=2cm		m2				D 61号代価表	
			0.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 34号代価表		汚泥吸排車運搬工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 8t車 DID区間有 13.1km以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
汚泥吸排車運転費 積載量8.0t 吸入管径75mm		日			
諸雑費		式	1.000		
合 計					
		m3	1.000		

D 35号代価表					
切梁・腹起し設置		1 t 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 火打ア ^ロ ック不使用			
名 称 ・ 規 格		10 t			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジ ^ブ 型25t吊排カ ^ス 対策第2次基		日			
諸雑費 -		%			
			4.000		
合 計					
		t			
			1.000		

D 36号代価表						二重管スレーナ工法		1本 当り		代 価 表	
金 額 ￥				内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				1 本			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
注入材料 溶液型				リットル							
					917.000						
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級				日							
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa				日							
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min				日							
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 凝質土 単相				m				D 62号代価表			
					0.500						
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相				m				D 63号代価表			
					1.500						

D 36号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			2.000		
					D 64号代価表
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			0.917		
					D 65号代価表
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 37号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 溶液型		リットル			
			385.000		
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			
薬液注入施工機器[水がらす積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 埴質土 単相		m			
			0.500		D 62号代価表
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相		m			
			1.500		D 63号代価表

D 37号代価表		二重管スレーナ工法		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m				D 64号代価表	
			2.500				
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル				D 65号代価表	
			0.385				
諸雑費 -		%					
			20.000				
合 計							
		本					
			1.000				

D 38号代価表		二重管ストレナ工法		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
注入材料 溶液型		リットル					
			1,367.000				
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日					
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日					
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日					
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 硬質土 単相		m				D 62号代価表	
			0.500				
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m				D 63号代価表	
			1.500				

D 38号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			2.500		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			1.367		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 39号代価表		二重管ストレナ工法		1本 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 本	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
注入材料 溶液型		リットル					
			1, 098. 000				
ポンピングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日					
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日					
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日					
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 硬質土 単相		m					
			0. 500				D 62号代価表
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m					
			1. 500				D 63号代価表

D 39号代価表		二重管スレーナ工法		1本 当り 代 価 表	
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			2.100		D 64号代価表
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			1.098		D 65号代価表
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 40号代価表						1現場 当り 代 価 表					
注入設備据付・解体工(車上)						内容 二重管ストレッチ工法 2セット V=26.188kL Qs=1.091kL/本 D=34.8本/日					
金 額 ￥						1 現場					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						人					
特殊作業員						人					
普通作業員						人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊						h r				D 66号代価表	
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用						日					
諸雑費 -						式					
							1.000				
トラック損料(注入時) 二重管ストレッチ工法 注入設備据付解体車上						日				D 67号代価表	
合 計											
						現場					
							1.000				

D 41号代価表						バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次)						1 h r		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 クレーン機能付 2.9t吊													
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量		単 価		金 額		1 h r				摘 要		
運転手(特殊)				人													
軽油 (パトロール給油) 1. 2 号				リットル													
					9.200												
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3) 吊能力2.9t				時間													
諸雑費				式													
					1.000												
合 計																	
				h r													
					1.000												

D 42号代価表		ダンプトラック10t運転費 良好		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			62.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 10t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 43号代価表						モルタル上塗り工（１：２）		1m2		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 t=2cm									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 m2					
左官				人									
普通作業員				人									
モルタル練				m3	0.020				第 26号施工P単価表				
諸雑費				式	1.000								
合 計													
				m2	1.000								

D 44号代価表						バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)						1 h r		当り		代 価 表	
金 額 ￥						内 容 砕石基礎(下水)						1 h r					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要				
運転手(特殊)						人											
軽油 (パトロール給油) 1. 2 号						リットル											
							6.300										
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)						時間											
諸雑費						式											
							1.000										
合 計																	
						h r											
							1.000										

D 45号代価表					
汚泥吸排車運転費		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 積載量8.0t 吸入管径75mm			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			96.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t吸入管径75mm		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 46号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ホーリング推進工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 47号代価表 推進機械器具損料 1日 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 KYT-408 呼び径: φ 400			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
ベビーモール本体 KYT-408		日			
推進台 KYT105～408		日			
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A		日			
グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			
水槽(鋼製簡易水槽) 1m3		供用日			
油圧ホース KYT-408・5030 10m+5m		日			
キャブタイヤケーブル 38・4芯・20m 22・4芯・20m		日			
接続ロッド φ 76×1000L		日			
潜水ポンプ 口径50mm*30m		日			

D 47号代価表 推進機械器具損料 1日 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 KYT-408 呼び径: φ 400			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 日 金 額 摘 要
スイベルロット φ 60×1000L		日			
ウォータースイベル φ 60		日			
スイベルヘッド φ 400		日			
合 計					
		日	1.000		

D 48号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン60KVA 排対型(1次)		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボーリング推進工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			56.000			
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 60KVA 排出ガス対策型2次		日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 49号代価表		発動発電機(ディーゼルエンジン) T=3.35		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 60kVA			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
軽油 (パトロール給油)		リットル			
1. 2号			32.000		
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日			
60KVA					
排出ガス対策型2次					
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 50号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボ-リング推進工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 51号代価表		塩ビ管挿入工機械器具損料		1日 当り		代 価 表		
				内容 鋼製さや管ボアリング(一重ケーシング)推進工				
金 額 ￥				1 日				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要	
モータインチ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min巻取容量φ16×200m				日				
チェーンレバーホイスト[レバーブロック] 能力15kN(1.5t)移動量1.5m				供用日				
合 計								
				日	1.000			

D 52号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り 代 価 表		
		内容 鋼製さや管ボーリング推進工				
金 額 ￥		1 日				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1. 2号			41.000			
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日				
45kVA 排出ガス対策型						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 53号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボールンク推進工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1. 2号			48.000			
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日				
45kVA 排出ガス対策型						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 54号代価表		注入材料		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m3 摘 要			
セメント(袋)	高炉B 25kg袋入	t							
			0.500						
ベントナイト		K g							
			100.000						
水	単価なし	m3							
			0.800						
合 計									
		m3							
			1.000						

D 55号代価表 鋼材溶接工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 低圧 50kw未満			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
電気量料金 臨時低圧契約		K w h			
			2. 700		
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D 4 3 0 1 4 . 0 mm		K g			
			0. 400		
電気溶接機[交流アーク溶接機(手動)電撃防止器内蔵型] 定格電流250A		日			
諸雑費 -		%			
			30. 000		
合 計					
		m			
			1. 000		

D 56号代価表 鋼材切断工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
酸素ガス ホンパ		m3			
			0.163		
アセチレンガス ホンパ		K g			
			0.028		
諸雑費 -		%			
			30.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 57号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表		
金 額 ￥				内容 坑口工				
				1 日				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号				リットル				
					33.000			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t				供用日				
諸雑費				式				
					1.000			
合 計								
				日				
					1.000			

D 58号代価表					
鏡切り工		1m 当り 代 価 表			
		内容 小型立坑（鋼製ケーシング）			
金 額 ￥		1 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
			10.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 59号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 推進設備等設置撤去					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 60号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表		
金 額 ￥				内容 中込め注入設備工				
				1 日				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号				リットル				
					33.000			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t				供用日				
諸雑費				式				
					1.000			
合 計								
				日				
					1.000			

D 61号代価表		モルタル上塗り工（１：２）		1m2		当り		代 価 表			
金 額 ￥		内 容 t=2cm				1		m2			
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
左官		人									
普通作業員		人									
モルタル練 高炉 1:2		m3								第 27号施工P単価表	
				0.020							
諸雑費		式									
				1.000							
合 計											
		m2									
				1.000							

D 62号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 材質 単相			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額
二重管ボーリングロッド		m			
			0.050		
メタルクラウン		個			
φ 4 1 mm			0.300		
単相用グラウトモニタ		個			
φ 4 0 . 5 mm			0.005		
雑 品		%			
			15.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 63号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 砂質土 単相				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要
二重管ボーリングロッド		m				
			0.030			
メタルクラウン φ 4 1 mm		個				
			0.040			
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm		個				
			0.003			
雑 品		%				
			23.000			
合 計						
		m				
			1.000			

D 64号代価表						削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 粘性土 単相							
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要			
二重管ボーリングロッド				m							
					0.020						
メタルクラウン φ 4 1 mm				個							
					0.030						
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm				個							
					0.002						
雑 品				%							
					23.000						
合 計											
				m							
					1.000						

D 65号代価表		注入消耗材料費 二重管ストレナ		1kリットル 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 単相					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 kリットル 摘 要	
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm		個					
			0. 020				
注入ホース類 単相式 φ 1 2 mm		組					
			0. 005				
サクシヨンホース 単相式 φ 3 8 mm		組					
			0. 003				
雑 品		%					
			42. 000				
合 計							
		kリットル					
			1. 000				

D 66号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			5.700				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 67号代価表					
トラック損料(注入時)		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 二重管スレーナ工法 注入設備据付解体車上			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t 供用		日			
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日			
合 計					
		日	1.000		

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。