

今元中学校空調整備工事

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要	
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	直接工事費	発生材処分費除く	式	1.0							
	共通仮設費		式	1.0							
	純工事費										
	現場管理費		式	1.0							
11	発生材処分費		式	1.0							
	工事原価										
	一般管理費		式	1.0							
	工事価格										
	消費税		%	8.0							
	合 計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	直接工事費										
1	直接仮設工事		式	1.0							
2	木工事		式	1.0							
3	金属工事		式	1.0							
4	左官工事		式	1.0							
5	木製建具工事		式	1.0							
6	金属建具工事		式	1.0							
7	塗装工事		式	1.0							
8	内装工事		式	1.0							
9	仕上ユニット工事		式	1.0							
10	撤去工事		式	1.0							
	計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
1	直接仮設工事										
	養生(内部改修)	個別改修	m2	2,482.00							
	養生(内部改修)	搬出入路部分	m2	85.80							
	整理清掃後片付(内部改修)	個別改修	m2	2,482.00							
	整理清掃後片付(内部改修)	搬出入路部分	m2	85.80							
	仮設間仕切下地	B種・軽鉄下地	m2	77.60							
	仮設間仕切仕上材	B種・石こうボード	m2	77.60							
	内部仕上足場(改修)	脚立足場・階高4.0m以下・一般・3階・運搬費共	m2	1,138.00							
	内部仕上足場(改修)	脚立足場・階高4.0m以下・一般・2階・運搬費共	m2	753.00							
	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高5.7m以上・60日・運搬費共	m2	231.00							
	枠組棚足場	H=1.8m・安全手摺共・60日・運搬費共	m2	97.80							
	小 計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
3	金属工事										
	天井点検口	一般タイプ・アルミ製・額縁・450角	か所	113.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・450*450程度	か所	113.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・300*1250程度	か所	39.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・910*910程度	か所	61.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・390*390程度	か所	32.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・310*310程度	か所	62.00							
	天井見切縁	塩ビ製	m	17.80							
	軽量鉄骨天井下地	19形・懐1.5m未満・@360・インサート含む	m2	1,916.00							
	軽量鉄骨天井下地	19形・懐1.5m以上・@360・インサート含む	m2	224.00							
	軽量鉄骨天井下地	振止め補強加算	m2	224.00							
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形・H300～500程度	m	236.00							
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形・H 50～200程度	m	144.00							
	下り壁見切縁	塩ビ製	m	384.00							
	天井廻縁	塩ビ製	m	2,104.00							
	小計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	軽量鉄骨壁下地	65形@300	m2	15.70							
	壁見切縁	アルミ製	m	16.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・500*500程度	か所	9.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・350*350程度	か所	2.00							
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形・300*300程度	か所	5.00							
	小計										
	合計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
5	木製建具工事										
	木製建具:WD-1(720*370*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	1.00							
	木製建具:WD-2(570*370)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	2.00							
	木製建具:WD-3(620*340)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	2.00							
	木製建具:WD-4(200*700+200*660+570*340)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	1.00							
	木製建具:WD-5(570*370)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	1.00							
	木製建具:WD-6(600*600)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	8.00							
	木製建具:WD-7(720*370)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	13.00							
	木製建具:WD-8(600*400*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	3.00							
	木製建具:WD-9(720*370*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	1.00							
	木製建具:WD-10(585*385)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	1.00							
	木製建具:WD-11(700*450*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	2.00							
	木製建具:WD-12(600*250*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	4.00							
	木製建具:WD-13(700*200*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・既存カ`ヲリ撤去・処分共	カ所	6.00							
	木製建具:PWD-1(540*620*2)	カ`ヲリ塞ぎ新設・周囲シル打ち共	カ所	2.00							
	計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
6	金属建具工事										
	アルミ製ガラリ:SG-1	ガラリ塞ぎ新設:590* 890	か所	1.00							
	アルミ製ガラリ:SG-2	ガラリ塞ぎ新設:725*1,090	か所	1.00							
	アルミ製ガラリ:SG-3	ガラリ塞ぎ新設:725* 590	か所	1.00							
	アルミ製ガラリ:AG-1	ガラリ塞ぎ新設:285*1,045	か所	2.00							
	アコーディオンカーテン:AC-1	既存アコーディオンカーテン撤去・処分	か所	1.00							
	計										
	改め										

[illegible]

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
9	仕上ユニット工事										
	吊りバトナー時撤去・再取付		か所	12.00							
	ロールスクリーン時撤去・再取付		か所	16.00							
	吊りカーテンレール新設		m	14.30							
	既存浄化槽周囲フェンス撤去	基礎共・処分共	式	1.00							
	計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
10	撤去工事										
	カッター入れ	モルタル面	m	25.30							
	コンクリート撤去	無筋・コンクリートブレイカ・集積共	m3	1.60							
	壁下地撤去	集積共	m2	51.60							
	壁合板・ボード撤去	一重張り・一般・集積共	m2	51.60							
	天井下地撤去	集積共	m2	2,098.00							
	天井ボード撤去	一重張り・一般・集積共	m2	1,411.00							
	天井ボード撤去	二重張り・一般・集積共	m2	724.00							
	スラブ下無機質繊維材撤去	集積共	m2	998.00							
	吊りカーテンレール撤去	集積・処分共	m	14.30							
	小計										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	発生材積込(ボード・木)	木くず	m3	0.62							
	発生材積込(コンクリート類)	ガレキ類	m3	1.57							
	発生材積込(ボード・木)	繊維くず	m3	31.40							
	発生材積込(ボード・木)	石膏ボード	m3	20.40							
	スクラップ 積込(コンクリート類準用)	金属くず(非木造)	m3	4.36							
	撤去材運搬(木材類)	木くず:12.3km	m3	0.62							
	撤去材運搬(無筋コンクリート類)	ガレキ類:5.8km	m3	1.57							
	撤去材運搬(石膏ボード類)	繊維くず:11.7km	m3	31.40							
	撤去材運搬(石膏ボード類)	石膏ボード:12.3km	m3	20.40							
	スクラップ 運搬(無筋コンクリート類準用)	金属くず(非木造):11.7km	m3	4.36							
	※ 上記は全てダンプ 2t積(人力)										
	※ 金属くず:4,930kg/1,000/1.13=4.36m3										
	小計										
	合計										
	改め										

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計				摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
11	発生材処分費										
	木くず	換算係数:0.55(t/m³)	m3	0.62							
	がれき類	換算係数:1.48(t/m³)	m3	1.57							
	繊維くず	換算係数:0.12(t/m³)	m3	31.40							
	石膏ボード	換算係数:0.30(t/m³)	m3	20.40							
	スクラップ 減額	H4	t	4.93							
	計										
	改め										

今元中学校空調整備工事

〈現場説明書〉

1. 本工事は、防衛省の補助を受け実施する事業である。
 - ・本工事については、防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書（最新版）に従って行うこと。
 - 「防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書」による工事種別は、「2級」とする。
2. 安全管理について
 - ・本工事は、建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事の三業者にて作業を行うため、業者間の打合せを十分に行之、施工すること。
 - ・工事車輛等の搬入出は、生徒の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
 - ・工事箇所が児童の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
 - ・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監理・監督者と協議すること。
3. 工程管理について
 - ・工事区分については、別紙(ローリング計画図(案))を原則とするが、着工後、学校および監理・監督者と十分打合せの上工程を作成すること。
 - ・既存の空調がある部屋については、既存もしくは新設の空調が使用できるようにすること。
 - ・職員室の空調について、春休み等の休日を利用し、学校運営に支障がないよう考慮すること。
 - ・停電作業については、学校運営に極力支障がないよう、日程調整を行うこと。
4. その他
 - ・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。
 - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
 - ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
 - ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行之、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

【今元中学校北棟外壁改修工事】

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。
5. 前払金について
 - ・前払金については、契約会計年度に、翌会計年度の前払金の一部を含めて請求することができる。

ただし、前払金の請求額は、契約会計年度の支払限度額を超えて請求することはできないこととする。