工事内訳書

課長		係長		設計	

工事名称	社会資本整備総合交付金事業 福富団地長寿命化改修工事
施工位置	行橋市西泉五丁目5番
工事費	合計　　工事価格　　消費税額 円　（　　円　＋　　円　）
工事内容	外壁改修工事　1.0　式 屋根防水改修工事　1.0　式

起工理由	補助内容
福富団地について、老朽化により外壁及び屋根防水が劣化している為	1　国庫補助 2　県費 3　市単独

行橋市　建築政策課

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費									上段：当初 下段：変更
A-1	外壁改修工事		式	1.0						
A-2	屋上防水改修工事		式	1.0						
	小計									
B	共通仮設費		式	1.0						
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0						
	発生材処分費		式	1.0						
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0						
	工事価格									
E	消費税		%	8.0						
	合　　計									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-1	外壁改修工事									
1	直接仮設		式	1.0						
2	防水		式	1.0						
3	左官		式	1.0						
4	外壁改修		式	1.0						
	計									
	改め									
1	直接仮設		式	1.0						
2	防水		式	1.0						
	計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-1-1	直接仮設									
	くさび緊結式足場 手すり先行方式	W=900mm 高10m未満 2ヵ月 運搬費含む	m2	1314						
	ネット状養生シート	防炎Ⅱ類 垂直養生2ヵ月	m2	1314						
	仮設材運搬費	ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類	m2	1314						
	朝顔養生	出幅2.0m	m	16.0						
	養生	外壁改修	m2	272						
	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	272						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-1-2	防水									
	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10*10	m	417						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯｸ誘発目地	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10*10	m	46.7						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	464						
	発生材運搬費		m3	0.05						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-1-3	左官									
	高圧洗浄	30～50MPa	m2	1031						
	高圧洗浄	鋼製建具面 10～15MPa	m2	13.0						
	防水形外装薄塗材E	凸凹模様 下地調整（C-1）共	m2	808						
	外装薄塗材E	砂壁状 下地調整（C-1）共	m2	223						
	素地ごしらえ	鉄鋼面　C種	m2	13.0						
	下塗り	変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	13.0						
	DP塗り	3級　鋼製建具面 工程C種	m2	13.0						
	素地ごしらえ	鉄鋼面　C種	m	43.0						
	下塗り	変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m	43.0						
	DP塗り	3級　鋼製建具 枠	m	43.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-1-4	外壁改修									
	事前調査	目視、打診による確認、 ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測、図面作成	m2	1031						
	ひび割れ補修	ｼｰﾙ工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m	51.0						
	外壁剥落防止工法	ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法	m2	223.0						
	ﾓﾙﾀﾙ浮き補修狭幅部	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入工法：5本/m	m	295.0						
	ﾓﾙﾀﾙ浮き補修一般部	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入工法：16本/m2	m2	10.0						
	CB壁撤去ﾎﾞﾝﾍﾞ庫	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.88						
	発生材運搬	2t　人力積込 11.0ｋｍ以下	m3	0.88						
	ボンベ庫壁木組み	トタン張り	式	1.0						代価表
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-2	屋根防水改修工事									
1	直接仮設		式	1.0						
2	防水		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-2-1	直接仮設									
	養生	屋上防水改修 露出防水	m2	472						
	整理清掃後片付け	屋上防水改修 露出防水	m2	472						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A-2-2	防水									
	高圧洗浄	10～15MPa	m2	603						
	塗膜防水 平場	X-1	m2	472.0						
	塗膜防水 平場	X-2	m2	80.0						
	塗膜防水 立上り	X-2	m2	51.0						
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	竪引き　φ75	箇所	24.0						
	竪樋	VPｶﾗｰ　φ75　Ｐ型集水器・ストレーナー含む	m	98						
	竪樋撤去	VU　φ75　Ｐ型集水器撤去含む	m	98.0						
	脱気筒	SUS製	箇所	16.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
D	発生材処分									
	廃プラ	換算係数　0.35ｔ/㎥	m3	0.05						
	コンクリート	換算係数　1.48ｔ/㎥	m3	0.88						
	小計									
	改め									

ボンベ庫木組み　　代価表　　1　単位当たり　　第　1　号

名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
壁下地	施工手間	m2	6.00			
杉	3*10.5*10.5	本	8.00			
壁合板	施工手間	m2	6.00			
亜鉛鉄板	0.914*1.829	枚	4.00			
小計						
改め						