

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

行橋市大字長井

再編交付金事業

工 事 名 長井浜公園整備工事(照明設備)

(設 計 額) (消 費 税 額) (合 計)

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	電気設備工 ・照明設備工 公園灯 N= 8 基 ガーデンライト N= 2 3 基 野外コンセント N= 3 基
	起 工 理 由	

長井浜公園整備工事(照明設備)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
照明設備工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

長井浜公園整備工事(照明設備)

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 1 号 明細書 】 土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工						
床掘り 土砂 小規模	0.03	m3			P 1 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	3	m3			P 3 号	
計						

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 2 号 明細書 】 照明設備工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園灯	8	基			単 1 号	
ガーデンライト	23	基			単 2 号	
野外コンセント	3	面			単 3 号	
計						

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 1 号 A代価表 】

配線器具取付 埋込コンセント

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工		人				
計						

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 1 号 単価表 】						
公園灯						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園灯設置 新設 屋外 ポールライト400w以下 相当						
水銀灯器具取付(屋外) ポールライト 400W以下	1	灯			施 1 号	
公園灯ポール H=4.5m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	1	基				
LED照明器具 電源装置含む	1	台				
建電協型照明器具 LED道路灯						
LED道路灯 専用ケーブル 直線型ポール用	1	本				
ポール灯内ジョイントユニット						
ポール灯内ジョイントユニット FMN68-15A(MCB)100A・200V1灯・2灯用単独連接	1	個				
公園灯基礎工						

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 1 号 単価表 】 (続 き)						
公園灯 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2.0m以下	1	基			施 2 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.2	m3			P 5 号	
亜鉛引きスパイラルダクト 直管 径500mm T0.6 L4m	1	m				
組アンカーボルト 4 - M 1 6 - 5 0 0	1	組				
アース設置						
連結式接地棒 径10×1500mm	1	本				
硬質ビニル電線管 VE16	1	m				
硬質ビニル電線管用(VE) ノーマルバンド 16mm	1	個				
HIV電線 600V より線 3.5mm2	3	m				
接地設置 D種接地	1	極			施 3 号	

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 1 号 単価表 】

(続 き)

公園灯

1 基 当り

[illegible]

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 2 号 単価表 】 ガーデンライト						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガーデンライト取付 新設 屋外 ポールライト400w以下 相当						
水銀灯器具取付(屋外) ポールライト 400W以下	1	灯			施 4 号	
ガーデンライト 指定ランプ ローポールライト灯具	1	基				
ガーデンライト基礎工						
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2.0m以下	1	基			施 2 号	
垂鉛引きスパイラルダクト 直管 径400mm T0.6 L4m	0.5	m				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.1	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.06	m3			P 5 号	
アース設置						
連結式接地棒 径10×1500mm	1	本				

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 2 号 単価表 】 (続 き)						
ガーデンライト						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ビニル電線管 VE16	1	m				
硬質ビニル電線管用(VE) ノーマル管 16mm	1	個				
HIV電線 600V より線 3.5mm2	3	m				
接地設置 D種接地	1	極			施 3 号	
計						
単位当たり						

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 3 号 単価表 】 野外コンセント						
1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋込コンセント 15A・125V タプル	1	個				
配線器具取付 埋込コンセント	1	基			A 1 号	
コンセント柱 シルバー	1	本				
水銀灯器具取付(屋外) ポールライト 400W以下	1	灯			施 5 号	
基礎工						
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.03	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.01	m3			P 5 号	
垂鉛引き鋼管 外 直管 径200mm T0.5 L4m	0.3	m				
アース設置工						
連結式接地棒 径10×1500mm	1	本				

長井浜公園整備工事(照明設備)

【 第 3 号 単価表 】 (続 き) 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ビニル電線管 VE16	1	m				
硬質ビニル電線管用(VE) ノーマル型 16mm	1	個				
HIV電線 600V より線 3.5mm2	3	m				
接地設置 D種接地	1	極			施 3 号	
計						
単位当たり						