

工事内訳書

課 長		係 長		設 計	
--------	--	--------	--	--------	--

工事名称	椿市地域交流センター建設工事の内機械設備工事		
施工位置	行橋市長尾		
工事費	合計	工事価格	消費税額
	円	(円 +	円)
工事内容	空調設備 1.0 式 衛生設備 1.0 式		
<u>起工理由</u> 椿市地域のコミュニティーの強化を図るため、小さな拠点施設を整備する。		補助内容	
		1 国庫補助 2 県費 3 市単独	

※注意事項：内訳については、参考数量とし、図面を優先するものとする。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	空調配管設備									
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 保温厚8mm 6.35mm	m	32.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 保温厚8mm 9.52mm	m	53.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 保温厚10mm 12.7mm	m	50.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 保温厚10mm 15.88mm	m	10.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 12.7mm	m	32.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 15.88mm	m	39.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 19.05mm	m	9.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 22.22mm	m	6.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 25.4mm	m	36.0						
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 保温厚20mm 28.58mm	m	23.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	m	17.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 30A	m	68.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	m	14.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	m	32.0						
	床上掃除口	COA 50A	個	2.0						
	保温・塗装工事		式	1.0						
	配線工事		式	1.0						
	スリープ費		式	1.0						

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	換気設備									
(1)	換気機器設備									
	全熱交換ユニット	HEU-1 天井セット形 200φ×290m ³ /h×80Pa	台	1.0						
	全熱交換ユニット	HEU-2 天井埋込形 200φ×380m ³ /h×70Pa	台	2.0						
	全熱交換ユニット	HEU-3 天井セット形 100φ×150m ³ /h×80Pa	台	1.0						
	全熱交換ユニット	HEU-4 天井セット形 100φ×120m ³ /h×40Pa	台	1.0						
	全熱交換ユニット	HEU-5 天井セット形 200φ×400m ³ /h×50Pa	台	3.0						
	全熱交換ユニット	HEU-6 天井セット形 150φ×210m ³ /h×40Pa	台	1.0						
	全熱交換ユニット	HEU-7 天井セット形 100φ×170m ³ /h×40Pa	台	1.0						
	天井換気扇	FV-1 低騒音形、サニター用 100φ×60m ³ /h×30Pa	台	1.0						
	天井換気扇	FV-2 低騒音形、サニター用 100φ×160m ³ /h×30Pa	台	1.0						
	天井換気扇	FV-3 低騒音形、サニター用 100φ×90m ³ /h×30Pa	台	1.0						
	天井換気扇	FV-4 低騒音形、台所用 100φ×90m ³ /h×30Pa	台	1.0						
	天井換気扇	FV-5 低騒音形、サニター用 150φ×210m ³ /h×40Pa	台	1.0						
	排気用送風機	FE-1 消音形ストレートシロッコファン 150φ×320m ³ /h×80Pa	台	1.0						
	排気用送風機	FE-2 消音形ストレートシロッコファン 150φ×370m ³ /h×90Pa	台	1.0						
	排気用送風機	FE-3 消音形ストレートシロッコファン 200φ×680m ³ /h×110Pa	台	1.0						
	排気用送風機	FE-4 消音形ストレートシロッコファン 250φ×1,170m ³ /h×170Pa	台	1.0						
	給気用送風機	FS-1 消音形ストレートシロッコファン 200φ×680m ³ /h×90Pa	台	1.0						
	給気用送風機	FS-2 消音形ストレートシロッコファン 200φ×1,000m ³ /h×120Pa	台	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	換気ダクト設備									
	共板フランジ工法ダクト	インサート無 0.5mm (≤450)	m ²	8.0						
	共板フランジ工法ダクト	インサート無 0.6mm (450< ≤750)	m ²	1.0						
	アングルフランジ工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.6mm (≤450)	m ²	17.0						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	m	22.0						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 125mm	m	10.0						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	m	34.0						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	m	114.0						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	m	11.0						
	厨房排気フード	箱型 SUS304 1,100×850×600H	台	1.0						
	グレースフィルター	片面1連式 500×500H 1枚 予備フィルター含む	組	1.0						
	防火シャッター	300×200	個	1.0						
	ユニバーサル形吹出口	VH 300×200	個	2.0						
	ユニバーサル形吹出口	VHS (フィルター付) 200×200	個	1.0						
	ユニバーサル形吹出口	VHS (フィルター付) 400×350	個	1.0						
	ユニバーサル形吹出口	VHS (フィルター付) 500×400	個	1.0						
	スリット形吸込口	GV 300×200	個	1.0						
	スリット形吸込口	GV 500×150	個	2.0						
	スリット形吸込口	GVS 150×100	個	7.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	スリット形吸込口	GVS 300×250	個	2.0						
	ノズル形吹出口	#8 (200φ)	個	4.0						
	丸形 風量調節ダンパー	VD 200φ	個	2.0						
	丸形 風量調節ダンパー	VD 250φ	個	2.0						
	風量調節ダンパー	VD 300×250	個	2.0						
	丸形 逆流防止ダンパー	CD 150φ	個	2.0						
	逆流防止ダンパー	CD 300×250	個	1.0						
	深形ハイフート	ガラリ付 100φ	個	4.0						
	深形ハイフート	ガラリ付 125φ	個	1.0						
	深形ハイフート	ガラリ付 150φ	個	4.0						
	深形ハイフート	ガラリ付 200φ	個	5.0						
	深形ハイフート	ガラリ付 250φ	個	1.0						
	深形ハイフート	防虫網付 100φ	個	1.0						
	深形ハイフート	防虫網付 125φ	個	1.0						
	深形ハイフート	防虫網付 150φ	個	1.0						
	深形ハイフート	防虫網付 200φ	個	5.0						
	深形ハイフート	防虫網付 250φ	個	1.0						
	ボックス類		式	1.0						
	チャンパー類		式	1.0						

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	屋外給水設備									
	受水槽	TW-1 ステンレス鋼板製バネルタンク 4m2 2000×1000×2000H	基	1.0						
	給水加圧ポンプユニット (井水用)	PU-1 推定末端圧一定型 40φ×40φ×200L/min×20m	台	1.0						
	井戸ポンプ	PW-1 深井戸用水中ポンプ 25φ×25L/min×40m	台	1.0						
	薬注ポンプユニット	CP-1 PE製 容量100L、ポンプ吐出量	台	1.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 20A	m	31.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 25A	m	21.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 30A	m	10.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 40A	m	5.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 50A	m	38.0						
	給水用耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋外架空・暗渠 25A	m	31.0						
	給水用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 40A	m	1.0						
	給水用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 50A	m	6.0						
	給水用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋外架空・暗渠 25A	m	3.0						
	給水用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋外架空・暗渠 50A	m	3.0						
	給水用 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋外架空・暗渠 50SU	m	1.0						
	給水用 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋外架空・暗渠 65SU	m	2.0						
	青銅仕切弁	5K (ねじ) 20A	個	3.0						
	青銅仕切弁	5K (ねじ) 25A	個	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	青銅仕切弁	5K（ねじ） 32A	個	2.0						
	青銅仕切弁	5K（ねじ） 40A	個	1.0						
	青銅仕切弁	5K（ねじ） 50A	個	1.0						
	仕切弁（管端防食コア）	5K（ねじ・給水用） 25A	個	2.0						
	仕切弁（管端防食コア）	5K（ねじ・給水用） 40A	個	2.0						
	仕切弁（管端防食コア）	5K（ねじ・給水用） 50A	個	2.0						
	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	個	1.0						
	防振継手	合成ゴム製 40A	個	2.0						
	防振継手	合成ゴム製 50A	個	1.0						
	防虫網	65A	個	1.0						
	キー式横水栓	F-3 T200CSNR13	個	4.0						
	水栓柱	人研製 13A	個	4.0						
	砂こし器	25A	個	1.0						
	弁柵	VC-P（550H）	組	4.0						
	弁柵	VC-1（550H）	組	3.0						
	地中埋設標示		式	1.0						
	保温工事		式	1.0						
	土工事		式	1.0						
	井戸ヒート工事		式	1.0						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	排水設備									
(1)	屋内排水設備									
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	m	8.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	m	43.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	m	33.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	m	12.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	m	1.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	m	31.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	m	20.0						
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	m	11.0						
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 75A	m	5.0						
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	m	16.0						
	床上掃除口	COA 50A	個	3.0						
	床上掃除口	COA 80A	個	4.0						
	床上掃除口	COA 100A	個	2.0						
	掃兼トレ	50A	個	1.0						
	通気金具	ASVS-5 50A	個	1.0						
	通気金具	ASVS-5 75A	個	1.0						
	保温工事		式	1.0						
	スリーブ費		式	1.0						

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
(2)	屋外排水設備									
	汚水用水中ポンプ	PD-1 ホルテックスタイプ 50φ×100L/min×10m×2台	組	1.0						
	グリーストラップ	GT-1 FRP製、地中埋設形 流量28.9L/min、グリース量7.4kg	基	1.0						
	グリーストラップ	GT-2 FRP製、地中埋設形 流量35.2L/min、グリース量5.9kg	基	1.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 40A	m	3.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 100A	m	57.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 65A	m	74.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋外架空・暗渠 50A	m	2.0						
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋外架空・暗渠 65A	m	1.0						
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 50A	m	4.0						
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋外架空・暗渠 50A	m	5.0						
	青銅仕切弁	5K（ねじ） 50A	個	2.0						
	床上掃除口	COA 65A	個	3.0						
	間接排水口	150×100	個	1.0						
	鋳鉄製保護蓋	T-8 蓋径 200A	組	3.0						
	ベンチレーター	50A	個	1.0						
	小口径インバート樹 1	200-100×100 90L 550H 鋳鉄蓋	組	1.0						
	小口径インバート樹 2	200-100×100 90Y 590H 鋳鉄蓋	組	1.0						
	小口径インバート樹 3	200-100×100 90L 500H 鋳鉄蓋	組	1.0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

椿市地域交流センター建設工事

〈現場説明書〉

1. 本工事は、総務省の補助を受け実施する事業である。
 - ・本工事については、「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編 国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修制定）の最新版等の基準及び法律を遵守すること。
2. 安全管理について
 - ・本工事は、建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事の三業者にて作業を行うため、業者間の打合せを十分に行い、施工すること。
 - ・工事車両等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
3. 工程管理について
 - ・工期内に工事を竣工させること。止む得ない場合を除き、工期延長はできないものとする。
 - ・工程会議を週1回程度行い、工程が遅れないようすすめること。
 - ・材料承認願、施工計画書等を速やかに提出し、工期が遅れないよう注意すること。
 - ・隣地で認定こども園の新築工事を行っているので、協力して工事をすすめること。
4. その他
 - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
 - ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。