

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

市道大橋・波風線、市道大橋3丁目・神田線 行橋市大橋三丁目

社会資本整備総合交付金事業

工 事 名 道路改良工事(大橋三丁目)

(設 計 額) (消 費 税 額) (合 計)

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	カラー舗装工 A = 875 m ² 区画線工 L = 238 m
	起 工 理 由	

道路改良工事(大橋三丁目)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
舗装工	1	式			明 2 号	
区画線工	1	式			明 3 号	
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

道路改良工事(大橋三丁目)

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	875	m2			施 1 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	70	m3			P 1 号		
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	70	m3					
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満	108	m3			P 2 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	108	m3			P 3 号		
整地 残土受入れ地での処理	108	m3			P 4 号		
計							

道路改良工事(大橋三丁目)

【 第 2 号 明細書 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度13mm (赤茶色)	875	m2			P 5 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工	776	m2			P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	776	m2			P 7 号	
計						

道路改良工事(大橋三丁目)

【 第 3 号 明細書 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	232	m			施 2 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			施 3 号	
計						