

配水管布設替工事（大野井1工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
管材費	1	式			A 1 号	
労務費	1	式			A 2 号	
土工費	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 53 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（大野井1工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
本管部	1	式					
ダクタイトル鋳鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面エポキシ粉体塗装)	50	本					
ダクタイトル鋳鉄45°両受曲管(GX形) φ150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	3	個					
ダクタイトル鋳鉄45°曲管(GX形) φ150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	8	個					
ダクタイトル鋳鉄22°両受曲管(GX形) φ150×22°(内面エポキシ粉体塗装)	3	個					
ダクタイトル鋳鉄22°曲管(GX形) φ150×22°(内面エポキシ粉体塗装)	10	個					
ダクタイトル鋳鉄 両受短管(GX形) φ150(内面エポキシ粉体塗装)	6	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗	3	個					
ダクタイトル鋳鉄F付T字管(GX形) φ150×φ75(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイトル鋳鉄 ライナ(GX形) φ150(内面エポキシ粉体塗装)	17	個					
ダクタイトル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ75(内面エポキシ粉体塗装)	5	個					
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付φ250×φ150(K形受口)	1	基					

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	1	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	12	本				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 150	20	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 150	35	個				
VC短管2号片落 φ 75×50	6	個				
青銅製仕切弁(ロング 栓棒) φ 50	5	基				
エラスジョイント (オネジ) φ 50	10	個				
耐震型P Eソケット(オス、メス) φ 50	1	個				
H I 異径ソケット φ 50× φ 25～40	2	個				
H I エルボ φ 50	10	個				

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I ソケット φ50	4	個				
H I ソケット φ40	2	個				
H I エルボ φ40	2	個				
H I V P (R R) φ50×5.0m	12	本				
H I V P φ50×4.0m	1	本				
H I V P φ40×4.0m	1	本				
不断水分岐割 T 字管 φ150×φ40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ40	1	個				
エラスジョイント (オネジ) φ40	1	個				
サドル分水栓 A 型 (鋳鉄管・石綿管) φ150×φ25	1	個				
防食コア φ25	1	個				
耐震型メーター用ソケット (ユニオン) φ25	2	個				

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管 材 費				1 式 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
P E 管(二層、1 種) φ 25	6	m				
ソフトシール仕切弁(K形受挿し) φ 75	2	基				
ダクタイル鑄鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ 75	8	組				
ダクタイル鑄鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ 150	1	組				
仕切弁BOX (φ 150) h=1.20 柵高さ h=0.99	1	基			B 1 号	
仕切弁BOX (φ 150) h=0.70 柵高さ h=0.49	2	基			B 2 号	
仕切弁BOX (φ 75) h=0.70 柵高さ h=0.59	2	基			B 3 号	
仕切弁BOX (φ 50) h=0.70 柵高さ h=0.64	4	基			B 4 号	
消火栓BOX φ 500 H=0.64	1	基			B 5 号	
薄肉管 (VU) φ 150	1	m				
バルブボックス φ 150鉄蓋のみ V-105	1	個				
ホ°リエレンスリーブ φ 250×6.0m	243	m				

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゴムバンド φ250	360	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	80	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリフレックス	540	m				
給水部	1	式				
P E 管(二層、1 種) φ40	4	m				
P E 管(二層、1 種) φ20	32	m				
不断水分岐割T字管 φ150×φ40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
不断水分岐割T字管 SUSブッシュ φ40	1	個				
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ150×φ20	6	個				
サドル分水栓A型(P E 管) φ 50×φ20	3	個				
防食コア φ20	6	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ40	1	個				

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	16	個				
耐震型P Eソケット φ40	1	個				
耐震型P Eソケット φ20	2	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ20×φ13	6	個				
計						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	243	m			施 1 号		
R Rロング受口管据付工 呼び径50mm	68	m			施 2 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	4	m			施 3 号		
不断水連絡 φ150×φ75	1	箇所			施 4 号		
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	41	口			施 5 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	20	口			施 6 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm G-Link接合 割増有り	35	口			施 7 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	8	口			施 8 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 9 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	8	口			施 10 号		
硬質塩化ビニル管 R R継手工 呼び径50mm	12	口			施 11 号		

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	2	口			施 12 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	22	口			施 13 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	28	口			施 14 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 16 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 17 号	
不断水連絡 φ150×φ40	1	箇所			施 18 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 19 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=1.20 柵高さ H=0.99	1	基			B 6 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=0.70 柵高さ H=0.49	2	基			B 7 号	
仕切弁室設置工 (φ75) h=0.70 柵高さ H=0.59	2	基			B 8 号	
仕切弁室設置工 (φ50) h=0.70 柵高さ H=0.64	4	基			B 9 号	

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓室設置工 H=0.64	1	基			B 10 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	243	m			施 20 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	80	m			施 21 号	
管明示シート	540	m			施 22 号	
給水工	1	式				
不断水連絡 φ150×φ40	1	箇所			施 18 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	6	箇所			施 23 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	3	箇所			施 24 号	
コア取付工 呼び径20mm	6	箇所			施 25 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4	m			施 26 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	32	m			施 27 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			施 28 号	

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り 労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	18	口			施 29 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 30 号	
計						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	741	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 31 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	204	m2			施 32 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	10	m3			施 33 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	10	m3					
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	162	m3			施 34 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	162	m3			施 35 号		
整地 残土受入れ地での処理	162	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	84	m3			施 36 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	204	m2			施 37 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	204	m2			施 38 号		

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度75以下(13)	204	m2			施 39 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm	4	m			施 40 号	
計						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 4 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 41 号	
計						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=1.20 柵高さ h=0.99 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=0.70 柵高さ h=0.49 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ75） h=0.70 柵高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50） h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 5 号 B代価表 】 消火栓BOX φ500 H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ150） h=1.20 柵高さ H=0.99						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 47 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 7 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ150） h=0.70 柵高さ H=0.49

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 47 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ75） h=0.70 柵高さ H=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 48 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 47 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ50） h=0.70 柵高さ H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 47 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井1工区）

【 第 10 号 B代価表 】 消火栓室設置工 H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 49 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 51 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 52 号	
計						
単位当たり						