

配水管布設替工事（大野井2工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
合計						

配水管布設替工事（大野井2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
管材費	1	式			A 1 号	
労務費	1	式			A 2 号	
土工費	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 66 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（大野井2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
本管部	1	式					
ダクタイトル鋳鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面エポキシ粉体塗装)	47	本					
ダクタイトル鋳鉄45°両受曲管(GX形) φ150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	3	個					
ダクタイトル鋳鉄45°曲管(GX形) φ150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	8	個					
ダクタイトル鋳鉄22°両受曲管(GX形) φ150×22°(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイトル鋳鉄22°曲管(GX形) φ150×22°(内面エポキシ粉体塗装)	7	個					
ダクタイトル鋳鉄5°曲管(GX形) φ150×5°(内面エポキシ粉体塗装)	2	個					
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪(GX形) φ150(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					
ダクタイトル鋳鉄 両受短管(GX形) φ150(内面エポキシ粉体塗装)	5	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	2	個					
ダクタイトル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	3	個					
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付φ150×φ150(K形受口)	1	基					

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	12	本				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ150	15	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) φ150(内面エポキシ粉体塗装)	15	個				
G－L i n kセット(G X形) φ150	27	個				
VC短管2号片落 φ 75×50	2	個				
青銅製仕切弁(ロング 栓棒) φ50	2	基				
エラスジョイント (オネジ) φ50	4	個				
H Iエルボ φ50	4	個				
H Iソケット φ50	2	個				
H I V P φ50×4.0m	2	本				
ダクティル鑄鉄管(3種K形) φ 75×4.0m(内面マルチライニング)	15	本				

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄45°曲管(1類K形) φ 75×45° 重量 13.2	2	個				
ダクタイル鋳鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ 75	12	組				
ダクタイル鋳鉄普通押輪(K形) φ 75	11	組				
ダクタイル鋳鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ150	1	組				
VCジョイント φ 75×φ75	1	個				
ソフトシール仕切弁(K形受挿し) φ 75	1	基				
仕切弁BOX (φ150) h=1.20 柵高さ h=0.99	1	基			B 1 号	
仕切弁BOX (φ150) h=0.70 柵高さ h=0.49	1	基			B 2 号	
仕切弁BOX (φ75) h=0.70 柵高さ h=0.59	1	基			B 3 号	
仕切弁BOX (φ50) h=0.70 柵高さ h=0.64	2	基			B 4 号	
薄肉管 (VU) φ150	1	m				
バルブボックス φ150鉄蓋のみ V-105	1	個				

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホ°リエレンスリーブ φ150×6.0m	310	m				
ゴムハント° φ150	376	本				
ホ°リエレンスリーブ φ 75×5.0m	81	m				
ゴムハント° φ 75	103	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	160	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホ°リエレンクロス	290	m				
給水部	1	式				
不断水分岐割T字管 φ150×φ50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
不断水分岐割T字管 φ150×φ40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付φ 75×φ 75 (V型)	1	基				
不断水分岐割T字管 φ 75×φ50 鋳鉄管用内ネジ弁付	2	基				
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ150×φ25	2	個				

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓 A 型(鑄鉄管・石綿管) φ150×φ20	5	個				
サドル分水栓 A 型(鑄鉄管・石綿管) φ 75×φ20	1	個				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ50	3	個				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ40	1	個				
防食コア φ25	2	個				
防食コア φ20	6	個				
V C 短管 1 号 φ75×φ75	1	個				
耐震型 P E ソケット(オス、メス) φ50	1	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	4	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	9	個				
エラスジョイント (オネジ) φ50	2	個				
エラスジョイント (オネジ) φ40	3	個				

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震型P Eエルボ φ50	2	個				
耐震型P Eエルボ φ25	2	個				
耐震型P Eソケット φ50	1	個				
耐震型P Eソケット φ25	1	個				
耐震型P Eソケット φ20	3	個				
H Iエルボ φ75	2	個				
H Iエルボ φ50	4	個				
H Iエルボ φ40	4	個				
H Iソケット φ75	1	個				
H Iソケット φ50	2	個				
H Iソケット φ40	2	個				
H I V P φ75×4.0m	1	本				

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I V P φ50×4.0m	1	本				
H I V P φ40×4.0m	1	本				
P E 管(二層、1種) φ50	3	m				
P E 管(二層、1種) φ25	7	m				
P E 管(二層、1種) φ20	22	m				
青銅製仕切弁(ロング 栓棒) φ40	1	基				
青銅製仕切弁(ロング 栓棒) φ25	1	基				
直結止水栓異径(ボール式) φ20×φ13	3	個				
H I L A (コート) φ50	2	個				
H I L A (コート) φ25	1	個				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリエチレン	45	m				
計						

配水管布設替工事（大野井 2 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	224	m			施 1 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	59	m			施 2 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4	m			施 3 号		
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 4 号		
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	44	口			施 5 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	15	口			施 6 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm G-Link接合 割増有り	27	口			施 7 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	12	口			施 8 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下	11	口			施 9 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			施 11 号		

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	18	口			施 12 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	21	口			施 13 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 14 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	10	口			施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 16 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 17 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=1.20 柵高さ H=0.99	1	基			B 5 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=0.70 柵高さ H=0.49	1	基			B 6 号	
仕切弁室設置工 (φ75) h=0.70 柵高さ H=0.59	1	基			B 7 号	
仕切弁室設置工 (φ50) h=0.70 柵高さ H=0.64	2	基			B 8 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	310	m			施 18 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	145	m			施 19 号	

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	81	m			施 20 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	15	m			施 21 号	
管明示シート	290	m			施 22 号	
給水工	1	式				
不断水連絡 φ150×φ50	1	箇所			施 23 号	
不断水連絡 φ150×φ40	1	箇所			施 24 号	
不断水連絡 φ75×φ75	1	箇所			施 25 号	
不断水連絡 φ75×φ50	2	箇所			施 26 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 27 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	5	箇所			施 28 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 29 号	
コア取付工 呼び径50mm	3	箇所			施 30 号	

配水管布設替工事（大野井 2 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コア取付工 呼び径40mm	1	箇所			施 31 号	
コア取付工 呼び径25mm	2	箇所			施 32 号	
コア取付工 呼び径20mm	6	箇所			施 33 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	3	m			施 34 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	8	m			施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	22	m			施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 37 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	5	口			施 38 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	12	口			施 39 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 11 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	3	m			施 41 号	

配水管布設替工事（大野井 2 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4	m			施 3 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	4	m			施 42 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	3	口			施 43 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	口			施 12 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	6	口			施 44 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 45 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 46 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施 47 号	
管明示シート	45	m			施 22 号	
計						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	630	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	4	m3			施 48 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	180	m2			施 49 号		
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	7	m3			施 50 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	7	m3					
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3（平積0.2）	142	m3			施 51 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	142	m3			施 52 号		
整地 残土受入れ地での処理	142	m3			P 2 号		
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 碎石チップ	75	m3			施 53 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	142	m2			施 54 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	142	m2			施 55 号		

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度750(13)	142	m2			施 56 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm	4	m			施 57 号	
計						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 4 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 58 号	
計						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=1.20 柵高さ h=0.99 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=0.70 柵高さ h=0.49 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ75） h=0.70 柵高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50） h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 5 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ150） h=1.20 柵高さ H=0.99						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 6 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ150） h=0.70 柵高さ H=0.49

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ75） h=0.70 柵高さ H=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大野井2工区）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ50） h=0.70 柵高さ H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						