

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

中央3号線

行橋市中央二丁目

老朽管更新事業

工 事 名 配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・工事長 L = 209.5 m（一部夜間施工有） ・DIP-GX φ150 L = 230.5 m ・DIP-GX φ75 L = 17.4 m ・仮設リース管 φ100 L = 25.4 m ・仕切弁 N = 13箇所 ・空気弁 N = 2箇所 ・消火栓 N = 2箇所 ・給水工 N = 15箇所
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水部	1	式			明 2 号	
消火栓部	1	式			明 3 号	
仮設工	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	台				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 75 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】						
本管部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管管材費	1	式			A 1 号	
本管労務費（昼間）	1	式			A 2 号	
本管労務費（夜間）	1	式			A 3 号	
本管土工費（昼間）	1	式			A 4 号	
本管土工費（夜間）	1	式			A 5 号	
本管安全費	1	式			A 6 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】						
給水部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管材費	1	式			A 7 号	
給水労務費	1	式			A 8 号	
給水土工費	1	式			A 9 号	
給水安全費	1	式			A 10 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】						
本管管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本線部	1	式				
ダクタイトル鑄鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	41	本				
ダクタイトル鑄鉄二受T字管(GX形) φ150×φ75(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	2	個				
ダクタイトル鑄鉄90°曲管(GX形) φ150×90°(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	4	個				
ダクタイトル鑄鉄45°曲管(GX形) φ150×45°(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	6	個				
ダクタイトル鑄鉄45°両受曲管(GX形) φ150×45°(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	6	個				
ダクタイトル鑄鉄乙字管(GX形) φ150 H=300(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	1	個				
ダクタイトル鑄鉄浅埋用F付T字管(GX形) φ150×φ75(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	4	個				
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗)	6	個				
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(両受口, 10k, FCD製, 内面粉体塗装, 外面)	1	個				
不断水簡易仕切弁(材料費) 鑄鉄管用φ150	1	基				
ダクタイトル鑄鉄ライナ(GX形) φ150(内面珪酸エポキシ粉体塗装)	20	個				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
G-L i n kセツト(G X形) φ 150	18	個					
ダクタイル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 150	8	個					
メカ帽 (特殊押輪付 K形) φ 150	1	組					
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) φ 25	2	基					
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	2	基					
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 150	4	枚					
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	16	本					
仕切弁BOX (φ 150) h=0.70 柵高さ h=0.49	2	基			B 1 号		
仕切弁BOX (φ 150) h=0.90 柵高さ h=0.69	5	基			B 2 号		
不斷水仕切弁BOX (φ 150) h=1.00 柵高さ h=0.79	1	基			B 3 号		
空気弁BOX (φ 25) h=0.90 柵高さ h=0.74	1	基			B 4 号		
ポリエチレンスリーブ φ 150×6.0m	270	m					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コムハント φ 150	328	本					
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	133	m					
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリエチレンクロス	209	m					
分岐部	1	式					
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) φ 150×5.0m(内面マルチライニング)	4	本					
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) φ 75×4.0m(内面マルチライニング)	3	本					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ 150×φ 150(内面エポキシ粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ 75×φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄45°曲管(GX形) φ 150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	3	個					
ダクティル鑄鉄45°両受曲管(GX形) φ 150×45°(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄45°曲管(GX形) φ 75×45°(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄45°両受曲管(GX形) φ 75×45°(内面エポキシ粉体塗装)	1	個					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付φ150×φ150	2	基					
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付φ75×φ75	2	基					
ダクタイトル鋳鉄 短管2号(GX形) φ150	2	個					
ダクタイトル鋳鉄 短管2号(GX形) φ75	2	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	2	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ150(両受口,10k,FCD製,内面粉体塗装,外面)	1	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ75(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	2	個					
ダクタイトル鋳鉄 ライナ(GX形) φ150(内面粉体塗装)	4	個					
ダクタイトル鋳鉄 ライナ(GX形) φ75(内面粉体塗装)	4	個					
G-L i n kセット(GX形) φ150	8	個					
G-L i n kセット(GX形) φ75	7	個					
ダクタイトル鋳鉄 接合材料(GX形) φ150	2	個					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 75	5	個					
メカ帽 (特殊押輪付 K形) φ 150	2	組					
メカ帽 (特殊押輪付 K形) φ 75	2	組					
フランジサポート φ 150 7.5K	2	個					
フランジサポート φ 75 7.5K	2	個					
仕切弁BOX (φ 150) h=0.80 柵高さ h=0.59	4	基			B 5 号		
仕切弁BOX (φ 150) h=1.00 柵高さ h=0.79	1	基			B 6 号		
仕切弁BOX (φ 75) h=0.60 柵高さ h=0.49	1	基			B 7 号		
仕切弁BOX (φ 75) h=0.80 柵高さ h=0.69	3	基			B 8 号		
ポリエチレンスリーブ φ 150×6.0m	27	m					
コムハント φ 150	33	本					
ポリエチレンスリーブ φ 75×5.0m	23	m					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】						
本管労務費（昼間）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	208	m			施 1 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	16	m			施 2 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	41	口			施 3 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	3	口			施 4 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	8	口			施 5 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	5	口			施 6 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	18	口			施 7 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	7	口			施 6 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			施 8 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 9 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	17	口			施 10 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	6	口			施 11 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
本管労務費（昼間）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	7	基			施 12 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 13 号		
不断水連絡 φ75×φ75	2	箇所			施 14 号		
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用φ150	1	基					
空気弁設置 呼び径13～25mm	2	基			施 15 号		
仕切弁室設置工（φ150） h=0.70 柵高さ H=0.49	2	基			B 9 号		
仕切弁室設置工（φ150） h=0.90 柵高さ H=0.69	5	基			B 10 号		
不断水仕切弁室設置工（φ150） h=1.00 柵高さ H=0.79	1	基			B 11 号		
仕切弁室設置工（φ75） h=0.60 柵高さ H=0.49	1	基			B 12 号		
仕切弁室設置工（φ75） h=0.80 柵高さ H=0.69	3	基			B 13 号		
空気弁室設置工 h=0.90 柵高さ H=0.74	1	基			B 14 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	270	m			施 16 号		

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】

（続 き）

本管労務費（昼間）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	16	m			施 17 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	130	m			施 18 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	20	m			施 19 号	
管明示シート	222	m			施 20 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 A代価表 】						
本管労務費（夜間）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	22	m			施 21 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	4	口			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 23 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	8	口			施 24 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 25 号	
フランジ継手 呼び径150mm	4	口			施 26 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	11	口			施 27 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 28 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=0.80 柵高さ H=0.59	4	基			B 15 号	
仕切弁室設置工 (φ150) h=1.00 柵高さ H=0.79	1	基			B 16 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	27	m			施 29 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	13	m			施 30 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】						
本管土工費（昼間）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	486	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 31 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	131	m2			施 32 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	5	m3			施 33 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	5	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	130	m3			施 34 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	130	m3			施 35 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	81	m3			施 36 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	131	m2			施 37 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	131	m2			施 38 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩） 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン（13）	131	m2			施 39 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【第 4 号 A代価表】

（続 き）

本管土工費（昼間）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】						
本管土工費（夜間）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	32	m			P 1 号	
舗装版切断 CO+AS(カハ-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	25	m			P 2 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 40 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	17	m2			施 41 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 42 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	18	m3			施 43 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	18	m3			施 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	14	m3			施 45 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚30cm	7	m2			施 46 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚11cm	10	m2			施 47 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚30cm	7	m2			施 48 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】

（続 き）

本管土工費（夜間）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚7cm	10	m2			施 49 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			施 50 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			施 51 号	
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	7	m2			P 3 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 6 号 A代価表 】						
本管安全費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A 夜間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 52 号	
交通誘導警備員B 夜間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 53 号	
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 54 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 7 号 A代価表 】						
給水管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) φ150×φ25	2	個				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) φ150×φ20	9	個				
不断水分岐割T字管 φ150×φ40 鑄鉄管用内ネジ弁付	2	基				
不断水分岐割T字管 φ75×φ40 鑄鉄管用内ネジ弁付	2	基				
防食コア φ25	2	個				
防食コア φ20	9	個				
不断水分岐割T字管 SUSブッシュ φ40	4	個				
PE管(二層、1種) φ25	46	m				
PE管(二層、1種) φ20	73	m				
HIVP φ40×4.0m	3	本				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	4	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	17	個				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 7 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
給水管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
耐震型PEソケット φ20	1	個					
HIソケット φ40	4	個					
HIエルボ φ40	4	個					
エラスジョイント（オネジ） φ40	6	個					
青銅製仕切弁（ワグ栓棒） φ40	2	基					
直結止水栓異径（ボール式） φ20×φ13	7	個					
普通止水栓（甲止水、ボール式） φ25	2	個					
普通止水栓（甲止水、ボール式） φ20	1	個					
バルブボックス φ150鉄蓋のみ V-105	5	個					
薄肉管（VU） φ150	3	m					
埋設標識シート（シングル） 幅150 水抜き穴無し アルミシート	89	m					
計							

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 8 号 A代価表 】						
給水労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	9	箇所			施 56 号	
不断水連絡 φ150×φ40	2	箇所			施 57 号	
不断水連絡 φ75×φ40	2	箇所			施 58 号	
コア取付工 呼び径40mm	4	箇所			施 59 号	
コア取付工 呼び径25mm	2	箇所			施 60 号	
コア取付工 呼び径20mm	9	箇所			施 61 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	46	m			施 62 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	73	m			施 63 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	18	口			施 65 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 66 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 8 号 A代価表 】 (続 き)						
給水労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	18	口			施 67 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	11	m			施 68 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	24	口			施 69 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	2	箇所			施 70 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 71 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	8	箇所			施 72 号	
管明示シート	89	m			施 20 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 9 号 A代価表 】						
給水土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	178	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	44	m2			施 32 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	2	m3			施 33 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	31	m3			施 34 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	31	m3			施 35 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	13	m3			施 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	44	m2			施 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	44	m2			施 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	44	m2			施 39 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 11 号 A代価表 】						
消火栓管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ75×150mm	2	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ75	2	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	4	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	16	本				
消火栓BOX (φ75) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 17 号	
消火栓BOX (φ75) h=0.90 柵高さ h=0.74	1	基			B 18 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 12 号 A代価表 】						
消火栓労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 9 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 73 号	
消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64	1	基			B 19 号	
消火栓室設置工 h=0.90 柵高さ H=0.74	1	基			B 20 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 13 号 A代価表 】						
仮設管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁 80A	1	個				
直管 100A SUS304 L=4m	5	本				
直管 100A SUS304 L=2m	4	本				
直管 100A SUS304 L=1m	2	本				
直管 100A SUS304 L=0.5m	2	本				
直管 100A SUS304 L=0.3m	2	本				
フレキ 100A SUS304	3	個				
90° エルボ 100A SUS304	6	個				
チーズ 100A×80A SUS304	1	個				
取り出しジョイント 100A SUS304	6	個				
片フランジ（上水） 100A SUS304	2	個				
不断水分岐割T字管 鑄鉄管用バルブ付φ150×φ100	2	基				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 13 号 A代価表 】

（続 き）

仮設管材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水簡易仕切弁（材料費） 鑄鉄管用φ150	1	基				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 14 号 A代価表 】

仮設労務費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ150×φ100	2	箇所			施 74 号	
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鑄鉄管用φ150	1	基				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ150） h=0.70 柵高さ h=0.49						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ150） h=0.90 柵高さ h=0.69						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 B代価表 】						
不断水仕切弁BOX（φ150） h=1.00 柵高さ h=0.79						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 B代価表 】						
空気弁BOX（φ25） h=0.90 柵高さ h=0.74						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ150） h=0.80 柵高さ h=0.59						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ150） h=1.00 柵高さ h=0.79						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 7 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ75） h=0.60 柵高さ h=0.49						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 8 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ75） h=0.80 柵高さ h=0.69						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 9 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ150） h=0.70 柵高さ H=0.49

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 10 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ150） h=0.90 柵高さ H=0.69

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 11 号 B代価表 】

不断水仕切弁室設置工（φ150） h=1.00 柵高さ H=0.79

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 12 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ75） h=0.60 柵高さ H=0.49

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 13 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ75） h=0.80 柵高さ H=0.69

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 14 号 B代価表 】

空気弁室設置工 h=0.90 柵高さ H=0.74

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 86 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 15 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（φ150） h=0.80 柵高さ H=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 16 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ150） h=1.00 柵高さ H=0.79						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 89 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 78 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 17 号 B代価表 】						
消火栓BOX（φ75） h=0.70 柵高さ h=0.64						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 18 号 B代価表 】						
消火栓BOX（φ75） h=0.90 柵高さ h=0.74						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 19 号 B代価表 】

消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 86 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 20 号 B代価表 】

消火栓室設置工 h=0.90 柵高さ H=0.74

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 86 号	
計						
単位当たり						