

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

門樋町・泉中央三丁目線

行橋市南大橋五丁目

補助事業

工 事 名 配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

(設 計 額) (消 費 税 額) (合 計)

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	・工事長 L = 116.4m ・DIP-GX φ250 L = 124.8m ・DIP-GX φ100 L = 21.2m ・仕切弁 N = 10箇所 ・空気弁 N = 1箇所 ・給水工 N = 7箇所
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水部	1	式			明 2 号	
既設石綿管充填工	1	式			明 3 号	
泥吐工	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 63 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 明細書 】 本管部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管材費	1	式			A 1 号		
労務費	1	式			A 2 号		
土工費	1	式			A 3 号		
安全費	1	式			A 4 号		
計							

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 2 号 明細書 】 給水部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管材費	1	式			A 5 号		
労務費	1	式			A 6 号		
土工費	1	式			A 7 号		
安全費	1	式			A 8 号		
計							

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 3 号 明細書 】 既設石綿管充填工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 9 号	
労務費	1	式			A 10 号	
土工費	1	式			A 11 号	
安全費	1	式			A 12 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 4 号 明細書 】 泥吐工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 13 号	
労務費	1	式			A 14 号	
土工費	1	式			A 15 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ250×5.0m(内面珪藻土ライニング)	16	本					
ダクティル鑄鉄管(1 種 G X 形) φ250×5.0m(内面珪藻土ライニング)	7	本					
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ100×4.0m(内面珪藻土ライニング)	2	本					
ダクティル鑄鉄管(1 種 G X 形) φ100×4.0m(内面珪藻土ライニング)	2	本					
ダクティル鑄鉄管(3 種 K 形) φ250×5.0m(内面珪藻土ライニング)	1	本					
ダクティル鑄鉄二受 T 字管(G X 形) φ250×φ250(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄二受 T 字管(G X 形) φ250×φ100(内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄二受 T 字管(1 類 K 形) φ250×100 重量 82.0	1	個					
ダクティル鑄鉄 9 0 ° 曲管(G X 形) φ250×90 ° (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 9 0 ° 曲管(G X 形) φ100×90 ° (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 曲管(G X 形) φ250×45 ° (内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄 2 2 ° 曲管(G X 形) φ100×22 ° (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管 材 費				1 式 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 1 1 ° 曲管 (G X 形) φ 100×11 ° (内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 5 ° 曲管 (G X 形) φ 100×5 ° (内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 250×45 ° (内面珪酸粉体塗装)	3	個				
ダクタイル鋳鉄 2 2 ° 両受曲管 (G X 形) φ 100×22 ° (内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) φ 250×φ 75(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 短管 1 号 (GX型) φ 250	1	個				
フランジサポート 7.5k φ 250	2	個				
ダクタイル鋳鉄 短管 1 号 (GX型) φ 100	1	個				
フランジサポート 7.5k φ 100	1	個				
ダクタイル鋳鉄 両受短管 (G X 形) φ 250(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪 (G X 形) φ 250(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪 (G X 形) φ 100(内面珪酸粉体塗装)	1	個				

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) φ 250(内面I ⁰ キ粉体塗装)	15	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) φ 100(内面I ⁰ キ粉体塗装)	3	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 250	12	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 100	5	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 250	13	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 100	7	個				
ダクティル鑄鉄90°曲管(2類K形) φ 250×90°重量 79.7	2	個				
ダクティル鑄鉄短管1号(1類K形) φ 250 重量 38.5	1	個				
ダクティル鑄鉄継輪(1類K形) φ 250 重量 40.5	1	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ 250(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	3	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ 100(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	1	個				
ソフトシール仕切弁(内ねじ・ワッヅ式) φ 250	2	基				

行橋市

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) φ 25	1	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 250	4	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 250～φ 300 M20×85	32	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 100	1	枚				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	12	本				
ダクタイル鋳鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ 250	7	組				
不断水分岐割T字管 F 型7.5k φ 250× φ 250	1	基				
不断水分岐割T字管 石綿管 φ 250× φ 250	1	基				
不断水分岐割 T 字管 鋳鉄管用ハ ルフ 付 φ 100× φ 100(K形受口)	1	基				
不断水簡易仕切弁 (材料費) 石綿管用 φ 250	1	基				

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水簡易仕切弁（材料費） 鋳鉄管用φ100	1	基				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ250	1	組				
PCジョイント φ100×φ100	1	個				
仕切弁BOX（φ250） h=0.70 柵高さ h=0.39	4	基			B 1 号	
仕切弁BOX（φ250） h=1.20 柵高さ h=0.89	1	基			B 2 号	
不断水仕切弁BOX（φ250） h=1.20 柵高さ h=0.69	1	基			B 3 号	
仕切弁BOX（φ100） h=0.70 柵高さ h=0.59	1	基			B 4 号	
仕切弁BOX（φ100） h=1.20 柵高さ h=1.09	1	基			B 5 号	
不断水仕切弁BOX（φ100） h=1.20 柵高さ h=0.99	1	基			B 6 号	
空気弁BOX φ25 H=0.64	1	基			B 7 号	
ホリエレンスリーブ φ250×6.0m	118	m				
ゴムパッキン φ250	180	本				

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホ°リエレンスリーブ φ100×5.0m	20	m				
コ°ムハ°ント° φ100	30	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	140	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホ°リエレンクロス	140	m				
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	124	m			施 1 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	17	m			施 2 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	14	□			施 3 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	□			施 4 号	
G X形継手接合 直管 呼び径250mm	23	□			施 5 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	4	□			施 6 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm	12	□			施 7 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	5	□			施 8 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm G-Link接合 割増有り	13	□			施 9 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm G-Link接合 割増有り	7	□			施 10 号	
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	8	□			施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	□			施 12 号	

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
労務費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径250mm	4	口			施 13 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 14 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 15 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm	5	基			施 16 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 17 号	
空気弁設置 呼び径13～25mm	1	基			施 18 号	
仕切弁室設置工 (φ250) h=0.70 柵高さ H=0.39	4	基			B 8 号	
仕切弁室設置工 (φ250) h=1.20 柵高さ H=0.89	1	基			B 9 号	
不断水仕切弁室設置工 (φ250) h=1.20 柵高さ H=0.69	1	基			B 10 号	
仕切弁室設置工 (φ100) h=0.70 柵高さ H=0.59	1	基			B 11 号	
仕切弁室設置工 (φ100) h=1.20 柵高さ H=1.09	1	基			B 12 号	
不断水仕切弁室設置工 (φ100) h=1.20 柵高さ H=0.99	1	基			B 13 号	

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁室設置工 H=0.64	1	基			B 14 号	
不断水連絡 石綿管φ250×φ250	1	箇所				
不断水連絡 鋳鉄管φ250×φ250	1	箇所				
不断水連絡 φ100×φ100	1	箇所			施 19 号	
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 石綿管用φ250	1	基				
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用φ100	1	基				
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径250mm 管長5m	118	m			施 20 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	20	m			施 21 号	
管明示テープ φ350以下 φ250×5000	120	m			施 22 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	14	m			施 23 号	
管明示シート	134	m			施 24 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	293	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	2	m3			施 25 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	2	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	101	m2			施 26 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	10	m3			施 27 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	10	m3					
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	108	m3			施 28 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	108	m3			施 29 号		
整地 残土受入れ地での処理	108	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	67	m3			施 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	93	m2			施 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	8	m2			施 32 号		

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	93	m2			施 33 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	8	m2			施 34 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	93	m2			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	93	m2			P 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 35 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m未満 1段	10	m			施 36 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m以上 2段	2	m			施 37 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m以上 2段	6	m			施 38 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm	4	m			施 39 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm	4	m			施 40 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算	54	m			施 41 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			P 5 号	

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	2	m3			P 6 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm以下	2	孔			P 7 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満	3	孔			P 8 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 4 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 42 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 5 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ250×φ20	6	個					
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ250×φ25	1	個					
防食コア φ20	6	個					
防食コア φ25	1	個					
P E 管(二層、1種) φ20	31	m					
P E 管(二層、1種) φ25	2	m					
直結止水栓異径(ボール式) φ20×φ13	3	個					
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	9	個					
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	1	個					
耐震型P E ソケット φ20	3	個					
H I L A (コート) φ20	1	個					
計							

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 6 号 A代価表 】 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径250mm	6	箇所			施 43 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径250mm	1	箇所			施 44 号	
コア取付工 呼び径20mm	6	箇所			施 45 号	
コア取付工 呼び径25mm	1	箇所			施 46 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	31	m			施 47 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	3	口			施 49 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	24	口			施 50 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 51 号	
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	3	口			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	24	口			施 53 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 54 号	

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 6 号 A代価表 】

(続 き)

勞務費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	56	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m2			施 26 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 27 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3					
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			施 28 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	9	m3			施 29 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	5	m3			施 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	13	m2			施 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	13	m2			施 33 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	13	m2			P 3 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	13	m2			P 4 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 35 号		

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 7 号 A代価表 】

(続 き)

土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 8 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 42 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 9 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
流動化処理土	5.5	m3					
VP φ100×5m	2	本					
VPエルボ φ100×90°	4	個					
VPソケット φ100	2	個					
計							

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 10 号 A代価表 】 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
充填工 流動化処理土	5.5	m3			単 1 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	14	口			施 3 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm	5	m			施 56 号	
石綿管吊上げ積込み(機械力) 呼び径250mm	2	m			施 57 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	7	m			施 58 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	7	口			施 59 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	10	口			施 60 号	
単管足場	5	掛m2			施 61 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 11 号 A代価表 】 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	20	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 26 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			施 28 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	9	m3			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	8	m3			施 30 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	6	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	6	m2			施 33 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	6	m2			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	6	m2			P 4 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m未満 1段	9	m			施 36 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 12 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 42 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 13 号 A代価表 】 管材費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鋳鉄管(3種K形) φ100×4.0m(内面エポキシライニング)	1	本				
ダクティル鋳鉄45°曲管(1類K形) φ100×45°重量 17.1	3	個				
ダクティル鋳鉄継輪(1類K形) φ100 重量 17.9	1	個				
ソフトシール仕切弁(K形受挿し) φ100	1	基				
ダクティル鋳鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ100	7	組				
仕切弁BOX (φ100) h=0.80 柵高さ h=0.69	1	基			B 15 号	
計						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【第 14 号 A代価表】

勞務費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 15 号 A代価表 】 土工費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	7	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 26 号		
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 28 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2	m3			施 29 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	1	m3			施 30 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	2	m2			施 31 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	2	m2			施 33 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	2	m2			P 3 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	2	m2			P 4 号		
計							

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ250） h=0.70 柵高さ h=0.39 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上下部壁150) 25-150CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ250） h=1.20 柵高さ h=0.89 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 3 号 B代価表 】 不断水仕切弁BOX（φ250） h=1.20 樹高さ h=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100） h=0.70 柵高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 5 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100） h=1.20 柵高さ h=1.09 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁300) 25-300B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 6 号 B代価表 】 不断水仕切弁BOX（φ100） h=1.20 柵高さ h=0.99 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 7 号 B代価表 】 空気弁BOX φ25 H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 8 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（φ250） h=0.70 柵高さ H=0.39						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ250） h=1.20 柵高さ H=0.89 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	2	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 10 号 B代価表 】 不断水仕切弁室設置工（φ250） h=1.20 柵高さ H=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 11 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ100） h=0.70 柵高さ H=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 12 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ100） h=1.20 柵高さ H=1.09 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 13 号 B代価表 】 不断水仕切弁室設置工（φ100） h=1.20 柵高さ H=0.99 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 14 号 B代価表 】 空気弁室設置工 H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 76 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目 1 工区）

【 第 15 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100） h=0.80 柵高さ h=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（南大橋五丁目1工区）

【 第 16 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（φ100） h=0.80 柵高さ H=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 67 号	
計						
単位当たり						