

		設計		精査	
工 事 設 計 書 工事名 平成30年度 史跡 御所ヶ谷神籠石保存整備工事 工事箇所 行橋市大字津積 工事価格 一金 円也 本工事費 円也 消費税等相当額 円也					
業務概要	1. 遊歩道整備（西門～馬立場） 2. 西門周辺整備 3. 列石補修				
設計条件	工期 約4ヶ月				

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 遊歩道整備（西門～馬立場）	1	式			内訳第1号
2. 西門周辺整備	1	式			内訳第2号
3. 列石補修	1	式			内訳第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地点① 木ステップ設置	1	式			
地点② 丸太橋A撤去・新設	1	式			
地点③ 改良土舗装A	1	式			
地点④ 石積護岸（撤去含む）	1	式			
地点⑤⑪ 土のう並べ	1	式			
地点⑥ かご枠護岸	1	式			
地点⑦ 飛石設置	1	式			
地点⑦ 改良土舗装B	1	式			
地点⑨⑭ 樹木整理A, B	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地点⑩ 木製階段設置	1	式			
地点⑫ 丸太橋B新設	1	式			
地点⑬ 丸太橋C新設	1	式			
地点⑮ 八つ橋階段設置	1	式			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生マット工[材工共] 肥料袋付	0.75	m ²			
充填工 人力 粘性土	0.15	m ³			
粘性土	0.15	m ³			
ダンプトラック運搬 2t積級 粘性土 バックホウ山積0.13 良好 DID区間無 運搬距離 7.0km以下	0.15	m ³			
人肩運搬 L=380m	0.15	m ³			
土のう積工 小口並べ 仕拵え～積立	3	m ²			
真砂土 地山状態	1	m ³			
人肩運搬 L=380m	1	m ³			
ダンプトラック運搬 2t積級 真砂土 バックホウ山積0.13 良好 DID区間無 運搬距離 7.0km以下	1	m ³			

