

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

新田原駅前団地 2 号線 ~ 5 号線

行橋市大字道場寺

市単独事業

工 事 名 舗装工事 (道場寺 1 工区)

(設 計 額)

(消 費 税 額)

(合 計)

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L = 527.6m 舗装工 A = 2,700m ²
	起 工 理 由	

舗装工事（道場寺1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
取壊し工	1	式			A 1号	
舗装工	1	式			A 2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員B		人				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

舗装工事（道場寺1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

舗装工事（道場寺1工区）

【 第 1 号 A代価表 】						
取壊し工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	37	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 1 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2,700	m2			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離4km	110	m3			施 3 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	110	m3				
計						

舗装工事(道場寺1工区)

【第 2号 A代価表】

舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アソコ(13)	2,700	m2			P 2号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	2,700	m2			施 4号	
区画線設置 溶融式(手動) 実線・セブラ 45cm 供用区間	25.4	m			施 5号	
区画線設置 溶融式(手動) 実線・セブラ 30cm 供用区間	5	m			施 6号	
区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm 供用区間	114	m			施 7号	
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算 供用区間	73	m			施 8号	
計						