

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書		
大通・河島 1 号線 行橋市南大橋三丁目 重要給水施設配水管事業 工 事 名 舗装工事（南大橋三丁目）		
(設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) 工 事 費 + =		
第 号	工 事 の 大 要	工事長 L=471.7m (昼間施工部) ・撤去工 V=88.0m ³ ・舗装工 A=2205.2m ² ・区画線工 L=746.7m (夜間施工部) ・撤去工 V=2.0m ³ ・舗装工 A=47.5m ² ・区画線工 L=16.4m
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

舗装工事（南大橋三丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事	1	式				
昼間施工部	1	式			明 1 号	
夜間施工部	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 30t車 片道運搬距離20km 路面切削機	1	台			施 10 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】 昼間施工部						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去工	1	式			明 3 号	
舗装工	1	式			明 4 号	
区画線工	1	式			明 5 号	
安全費	1	式			明 6 号	
計						

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 2 号 明細書 】 夜間施工部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
撤去工	1	式			明 7 号		
舗装工	1	式			明 8 号		
区画線工	1	式			明 9 号		
安全費	1	式			明 10 号		
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 3 号 明細書 】 撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	45	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 1 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下	2,200	m2			P 2 号		
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	88	m3			P 3 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	88	m3					
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 4 号 明細書 】 舗装工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不陸整正 17mm以上21mm未満	2,200	m2			P 4 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	2,200	m2			P 5 号		
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 5 号 明細書 】 区画線工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	500	m			施 2 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			施 3 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	40	m			施 4 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	190	m			施 5 号		
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 6 号 明細書 】 安全費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人日			施 6 号		
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 7 号 明細書 】 撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	47	m2			P 6 号		
穀運搬(路面切削) D1D区間無	2	m3			P 7 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3					
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 8 号 明細書 】 舗装工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm	47	m2			P 8 号		
計							

行橋市

舗装工事（南大橋三丁目）

【 第 9 号 明細書 】 区画線工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	16	m			施 7 号		
計							

行橋市

【 第 10 号 明細書 】						
安全費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人日			施 8 号	
交通誘導警備員B		人日			施 9 号	
計						