

工事内訳書

課長		係長		設計	
----	--	----	--	----	--

工事名称	蓑島小学校空調整備工事の内機械設備工事				
施工位置	行橋市大字蓑島 8 4 1 番地の 1				
工事費	合計 工事価格 消費税額 円 (円 + 円)				
工事内容	機械設備工事 1.0 式				
起工理由 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う空調整備工事					補助内容
					1 国庫補助 2 県費 3 市単独

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	空調設備工事									
	(ACP-1)		台	1.0						
	パッケージ形空調機									
	(ACP-2)		台	6.0						
	パッケージ形空調機									
	(ACP-3)		台	4.0						
	パッケージ形空調機									
	(ACP-4)		台	2.0						
	パッケージ形空調機									
	集中コントローラ		個	1.0						
	デマンド制御盤		個	1.0						
	パルス検出器		個	1.0						
	空調機据付費		式	1.0						
	室外機基礎工事	(モルタル補修含)	式	1.0						代価(機械)N0.3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

安全手すり		代価表		1 単位当たり		第 仮設3 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺先行・30日・運搬費共						
安全手すり(手摺先行)	掛払い手間	m	1.00			
安全手すり(手摺先行)	併用1日賃料 修理費含む	m	30.00			
安全手すり(手摺先行)	基本料 修理費含む	m	1.00			
仮設材運搬(安全手すり)	運搬費	m	1.00			
小計						
改め						

金網式養生枠		代価表		1 単位当たり		第 仮設4 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
30日・運搬費共						
金網式養生枠	掛払い手間	m2	1.00			
金網式養生枠	併用1日賃料 修理費含む	m2	30.00			
金網式養生枠	基本料 修理費含む	m2	1.00			
仮設材運搬(金網式養生枠)	運搬費	m2	1.00			
小計						
改め						

ネット状養生シート		代価表		1 単位当たり		第 仮設5 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
防災Ⅰ類・30日・運搬費共						
ネット状養生シート(防災Ⅰ類)	掛払い手間	m2	1.00			
ネット状養生シート(防災Ⅰ類)	併用1日賃料 修理費含む	m2	30.00			
ネット状養生シート(防災Ⅰ類)	基本料 修理費含む	m2	1.00			
仮設材運搬(シート・ネット類)	運搬費	m2	1.00			
小計						
改め						

結露防止層付塩ビ管 VP30		代価表		1 単位当たり		第 機械1 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
結露防止層付塩ビ管	30A	m	1.10			
継手		式	1.00			
接合材等		式	1.00			
支持金物		式	1.00			
配管工		人				
斫り補修		式	1.00			
その他		式	1.00			
小計						

結露防止層付塩ビ管 VP25		代価表		1 単位当たり		第 機械2 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
結露防止層付塩ビ管	30A	m	1.10			
継手		式	1.00			
接合材等		式	1.00			
支持金物		式	1.00			
配管工		人				
斫り補修		式	1.00			
その他		式	1.00			
小計						
改め						

[illegible]

室外機コンクリート基礎		代価表		1 単位当たり		第 機械4 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
室外機コンクリート基礎 1150×600×150H						
生コン	人力	m3	0.10			
型枠	桷用	m2	0.52			
差筋アンカー	D10（下向）	本	6.00			
鉄筋	D10	kg	3.86			
目荒らし	床	m2	0.69			
金コテ押え		m2	1.21			
小計						
改め						

室外機コンクリート基礎		代価表		1 単位当たり		第 機械5 号
名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
室外機コンクリート基礎 900×500×150H						
生コン	人力	m3	0.06			
型枠	桷用	m2	0.42			
差筋アンカー	D10（下向）	本	4.00			
鉄筋	D10	kg	2.52			
目荒らし	床	m2	0.45			
金コテ押え		m2	0.87			
小計						
改め						